

§128

**Val av ordförande -
Kommunfullmäktige
mandatperioden 15
oktober 2022-14 oktober
2026**

22KS398

§129

**Val av förste vice
ordförande -
Kommunfullmäktige
mandatperioden 15
oktober 2022-14 oktober
2026**

22KS398

§130

**Val av andre vice
ordförande -
Kommunfullmäktige 15
oktober 2022-14 oktober
2026**

22KS398

§131

**Val av ledamöter och
ersättare -
Kommunfullmäktiges
valberedning 15 oktober
2022 - 14 oktober 2026**

22KS397

§132

**Val av ordförande -
Kommunfullmäktiges
valberedning 15 oktober
2022 - 14 oktober 2026**

22KS397

§133

**Val av vice ordförande -
Kommunfullmäktiges
valberedning 15 oktober
2022 - 14 oktober 2026**

22KS397

§134

Arbetsordning - Kommunfullmäktige

22KS403



Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Arbetsordning för Kommunfullmäktige	Reglemente	2022-10-31 § 134	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunfullmäktige	12	22ks403	2022-12-31
Dokumentinformation	Arbetsordning för Kommunfullmäktige utöver vad som föreskrivs i kommunallagen		
Dokumentet gäller för	Ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige samt för Kommunledningsförvaltningen		



Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter (5 kap 5-7 §§ KL)

1 § Fullmäktige har 51 ledamöter.

Presidium (5 kap 11 § KL)

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.

Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång valåret.

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

3 § Tills val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

4 § Om ordförande eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget ska fullmäktige välja en tillfällig ordförande. Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett tillfällig ordförande.

Upphörande av uppdraget

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska be-stå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kommunledningsförvaltningen.



Tid och plats för sammanträdena

6 § Ordinarie sammanträde med fullmäktige hålls minst 8 gånger per år på dag och tid som fullmäktige bestämmer för varje år.

Fullmäktigesammanträden bör avslutas senast kl. 18.00. Om dagordningen inte är avklarad vid denna tid ska ordförande väcka frågan och låta fullmäktige avgöra om sammanträdet ska avslutas.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.

7 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om extra sammanträde, enligt 5 kap. 7 § andra stycket KL, ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

8 § Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på lämpligt sätt.

9 § Fullmäktiges sammanträden hålls i fullmäktiges sessionssal i stadshuset.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

10 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till kommunledningsförvaltningen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

11 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen



skickas via e-post på den av Piteå kommun tilldelade e-postadressen och uppgift om ärenden finns i kommunens sammanträdesportal, om inte särskilda skäl talar däremot.
I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.

Fullmäktige beslutar särskilt om annonsering i och i vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske.

12 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, om fullmäktige inte beslutar annat.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

13 § Om fullmäktige inte hinner fullfölja ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet

Fullmäktige kan också besluta att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträden

14 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

15 § Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar får skickas elektroniskt. Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga under sammanträdet för allmänheten i sammanträdeslokalen och på kommunens hemsida.

Interpellationer och enkla frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.



Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare

16 § Ledamot som inte kan delta i sammanträde eller en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.

Det är inte tillåtet för en ledamot/tjänstgörande ersättare att avbryta sin tjänstgöring för att senare återinträda i tjänst, om inte avbrottet i tjänstgöring orsakades av jäv i ett ärende.

17 § Om ledamot utan föregående anmälan uteblir från sammanträde eller hinder uppkommer för ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

18 § Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

19 § Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop

20 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde ska upprop ske enligt uppropslistan. Upprop ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det uppropet avslutats, ska anmäla sig hos ordföranden.

Om ledamot annat än tillfälligtvis lämnar sammanträdet anses detta som att tjänstgöringen avbrutits (se även 16 §).

Protokollsjusterare

21 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan upprop har skett enligt 20 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.



Turordning för handläggning av ärendena

22 § Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt för andra än ledamöter och tjänstgörande ersättare

23 § Rätt att delta i överläggningen har:

- Kommunalråd
- Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd, eller en gemensam nämnd, vars verksamhetsområde ett ärende berör
- Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt
- Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.
- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2 - 6 §§ KL får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget

24 § Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

25 § Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla ordföranden och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen/landstinget i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den



gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna/landstingen för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

26 § Kommunchef och ekonomichef får delta i överläggningarna i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare och kommunjurist får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena

27 § Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken denne anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst en minut för en replik med anledning av vad en talare anfört. En replik är ett kort anförande som görs omedelbart efter det inlägg för som föranlett repliken. För att få replik krävs att talaren nämns vid namn eller omtalas på ett så tydligt sätt att det står utom all rimlig tvivel att en viss person avses. Om replik medges kan den ursprunglige talaren medges en svarsreplik.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.

Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

Yrkanden

28 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.



Deltagande i beslut

29 § Ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

Ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstningar

30 § När omröstning genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstning genomförs så, att ledamöterna avger sina röster via voteringsanläggning eller via upprop. Uppropet sker enligt uppsproslistan.

Ordföranden avger vid upprop sin röst sist.

Sedan omröstning avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultat av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

31 § En valsedel som avlämnas vid slutna omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig

1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.



Motioner

32 § Motion ska:

- vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.
- får inte ta upp ämnen av olika slag,

Motion väcks genom att det lämnas in till kommunledningsförvaltningen senast 12 dagar före det sammanträde vid vilket motionen ska anmälas till kommunfullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. Ersättare som har lämnat motion får delta i överläggningen då svaret på motionen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot även vid det sammanträdet.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske en gång på våren och en gång på hösten.

Medborgarförslag

33 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).

Ett medborgarförslag:

- ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av en eller flera personer,
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
- får inte ta upp ämnen av olika slag

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunledningsförvaltningen senast 12 dagar före det sammanträde vid vilket förslaget ska anmälas till kommunfullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Det får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild, ha odemokratisk eller rasistisk innebörd eller strida mot lag eller annan författning. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag. Beslutet får fattas utan föregående beredning. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller samma bestämmelser för handläggningen i nämnd som i fullmäktige.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.

Den som har väckt ett medborgarförslag har rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas, och ska därför meddelas om sammanträdet. Yttranderätt gäller inte när förslaget anmäls och remitteras.

Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske en gång på våren och en gång på hösten.



En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året återrapportera till fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena. Nämnden ska även informera om de ärenden som inte avgjorts inom ett år.

Företagens initiativrätt

34 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ Kommunallagen får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer

35 § En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till kommunledningsförvaltningen senast 12 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Interpellation får riktas, förutom till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, till kommunalråd.

Ersättare får lämna in en interpellation endast vid sammanträde då ersättaren tjänstgör som ledamot. Ersättare får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas enbart om ersättaren tjänstgör även vid det sammanträdet.

Svar på interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet.

Den ledamot som har ställt en interpellation ska tillsammans med övriga kommunfullmäktigeledamöter få del av svaret senast 2 arbetsdagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Interpellationssvaret skickas alla kommunfullmäktigeledamöter via e-mail på den mailadress som tilldelats via Piteå kommun i de fall det inte ingår i handlingarna till sammanträdet.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen, får den till vilken interpellationen har ställts, överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen i fullmäktige.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.



Frågor

36 § En fråga:

- ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
- ska kunna besvaras utan utredning.

Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet.

En fråga ska ges in till kommunledningsförvaltningen senast två arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 35 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på fråga behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

Beredning av ärenden

37 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Återredovisning från nämnderna

38 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

39 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredningen omfattar behandling enligt kap 5 24 § och 32§ KL

Är någon eller några i presidiet redovisningsskyldig till kommunen enligt 5 kap 48 § KL ska en personlig ersättare väljas in för beredning av frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

Beredning av revisorernas budget

40 § Presidiet bereder revisorernas budget.



Valberedning

41 § Vid första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

I valberedningen ska ingå en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i fullmäktige. Ledamöterna i valberedningen representerar det antal ledamöter respektive parti har i kommunfullmäktige.

Bland valberedningens ledamöter väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval som inte är ordförandeval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokollet

42 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som denne har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den. Omedelbar justering bör endast tillgripas i undantagsfall.

Reservation

43 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen efter sammanträdet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.



Expediering och publicering

44 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

45 § Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning det inte möter hinder på grund av lag eller annan författning.

Antagen av KF 1992-02-24, § 10

Ändringar:

KF 1994-12-19, § 153

KF 1997-12-17, § 175

KF 2004-12-13, § 208

KF 2007-05-28, § 98

KF 2007-09-24, § 141

KF 2008-06-23, § 151

KF 2015-09-28, § 201

KF 2016-10-17, § 253

KF 2018-12-17, § 274

KF 2022-10-31, § 134



§ 177

Arbetsordning - Kommunfullmäktige

Diariennr 22KS403

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Arbetsordning för Kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige avskaffar Kommunfullmäktiges valberedning då den under senaste mandatperioderna inte använts. Bedömningen är att valberedningen inte uppfyller det syfte som avses.

Enligt Kommunallagen 5:29 får Fullmäktige hålla val utan föregående beredning. Ett ärende som avser avsägelse från ett uppdrag som förtroendevald behöver inte heller beredas.

Yrkanden

Helena Stenberg (S): avslag till förslaget, arbetsordningen uppdateras endast med förlängd giltighetstid.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

- Arbetsordning för Kommunfullmäktige

Paragrafen är justerad

§135

**Delårsrapport augusti
2022 för Piteå kommun
och kommunkoncern**

22KS394

Delårsrapport aug 2022



Piteå kommun

Innehåll

INLEDNING	3
Struktur/läsanvisning.....	3
Disposition för förvaltningsberättelse.....	3
Disposition för nämnds- och bolagsredovisningar.....	4
PITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM	6
Styr- och ledningsprocess.....	6
Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet.....	6
Styrkedja.....	7
Strategiska områden och övergripande mål.....	7
Analys.....	9
God ekonomisk hushållning.....	9
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE	10
Den kommunala koncernen.....	11
Periodens händelser.....	12
Översikt över verksamhetens utveckling.....	12
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.....	13
Väsentliga personalförhållanden.....	26
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning.....	28
DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING	30
Driftredovisning.....	31
Investeringsredovisning.....	34
EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR.....	35
Noter.....	38
NYCKELTALSREDOVISNING	40
Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål.....	40
Basnyckeltal.....	40

INLEDNING

Struktur/läsanvisning

Rapporten är en redovisning för koncernen Piteå kommun där både Piteå kommun och kommunala bolag ingår.

Rapporten är indelad i följande delar:

- Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem
- Förvaltningsberättelse samt prognos av god ekonomisk hushållning
- Drift- och investeringsredovisning
- Ekonomiska sammanställningar
- Nyckeltalsredovisning

Bilagor:

- Nämnds- och bolagsredovisningar

Disposition för förvaltningsberättelse

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

Styr- och ledningsprocessen med aktuella mål och styrande perspektiv.

Förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen är uppställd enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. I delårsrapporten redovisas en kortare version av förvaltningsberättelsen, där några avsnitt utgår.

Den kommunala koncernen

Kommunkoncernens organisation.

Periodens händelser

Centrala händelser under perioden.

Översikt över verksamhetens utveckling

Redovisning av de strategiska områdenas samt de övergripande målens måluppfyllelse i tabellform.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning


Makroekonomisk utblick, ekonomisk bakgrund och kommunkoncernens samt kommunens resultat läggs tillsammans med nämndernas utfall samt beskrivning av utveckling av investeringar, finansiell stabilitet, pensionsförpliktelser, reservfonden, resultatutjämningsreserv och finansiella risker ett ekonomiskt perspektiv på utvecklingen. Verksamhetsperspektivet i form av de strategiska områdena samt övergripande mål analyseras. Analysen sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämställdhet analyseras i delårsrapporten utifrån ett arbetsgivarperspektiv och i årsredovisningen utifrån ett medborgarperspektiv. Genomförda aktiviteter inom ledningsuppdragen redovisas.

Väsentliga personalförhållanden

Analysen av det strategiska området personal samt övergripande mål inom området. Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Analysen i delårsrapporten grundar senast tillgängliga uppgifter.

God ekonomisk hushållning

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömningen av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun. Bilden visar hur analysen byggs upp utifrån nyckeltal, resultat från undersökningar, genomförda åtgärder och satsningar samt andra värden kopplade till mål. Mål kopplade till varje strategiskt område och slutligen analys och bedömning om God ekonomisk hushållning.



Balanskravsresultat

Balanskravsresultat samt balanskravsutredning i tabellform.

Förväntad utveckling

Innehåller upplysningar om den kommunala koncernens och kommunens förväntade utveckling. Upplysningarna ska avser dels vad som faktiskt är känt om framtiden, dels de förväntningar som finns och som är baserade på konkreta, kända förhållanden som berör den kommunala koncernen och kommunen direkt eller indirekt.

Drift- och investeringsredovisning

Styrelsernas och nämndernas resultat för perioden inklusive en kortare analys. Redovisning av större investeringar i kommunen samt en investeringsredovisning i tabellform per styrelse/nämnd.

Ekonomiska sammanställningar

Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning. En sammanställning av koncernen Piteå kommunföretag AB:s resultat, investeringar och centrala ekonomiska nyckeltal tillsammans med koncernbidrag, utdelningar och koncernmellanhavanden.

Nyckeltalsredovisning

Målkopplade nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige redovisas i en tabell (i delårsrapporten endast nyckeltal som uppdateras med ny data under perioden). Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas i en tabell utifrån verksamhetsområde samt nyckeltalskategorierna utbud, efterfrågan, prestationer, personal och kostnader. Respektive nyckeltal redovisas med de inrapporterade värdena för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Disposition för nämnds- och bolagsredovisningar

Styrelsernas och nämndernas uppföljning och analys redovisas i bilaga till delårsrapporten i en något förkortad version och i årsredovisningen med följande disposition.

Ledning

Foto på ordförande och förvaltningschef/VD.

Periodens händelser

Centrala händelser under perioden.

Ekonomi

I nämnds- och bolagsredovisning redovisas ekonomiskt resultat för respektive nämnd/bolag.

Mål och måloppfyllelse

Nämnder och bolag gör målbedömning för riktade övergripande mål samt målbedömning av respektive strategiskt område. Måloppfyllelse från föregående år redovisas i en jämförande kolumn. Måloppfyllelse bedöms enligt skala i bilden nedan.

— Ej bedömt ■ I Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får alltför stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Jämställdhet analyseras i delårsrapporten utifrån ett arbetsgivarperspektiv och i årsredovisningen utifrån ett medborgarperspektiv. I analysavsnittet analyseras respektive strategiskt område samt ekonomi och personal. Analysen grundar sig i på senast tillgängliga uppgifter.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder utifrån resultatanalys och uppdrag enligt planering redovisas i tabellform enligt följande modell:

- Åtgärder och uppdrag beskriver kort åtgärden/uppdraget
- Status redovisas åtgärdens/uppdragets status
- Beslutad redovisas i vilket dokument samt år för beslut av åtgärd/uppdrag
- Åtterrapport redovisas tidpunkt för när redovisning ska ske
- Kommentar redovisas hur arbetet fortlöpt. Nya åtgärder markeras som NY

God ekonomisk hushållning

Nämndernas bedömning av god ekonomisk hushållning samt intern styrning och kontroll.

Framtiden

Framtidsutsikter utifrån nämndens/styrelsens uppdrag om inklusive en omvärldsanalys.

Nyckeltal

Målkopplade nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige redovisas. Respektive nyckeltal redovisas med de inrapporterade värdena för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

RITEÅ KOMMUNS STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Styr- och ledningsprocess

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet.



Årshjul

Årsredovisning

Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell.

Riktlinjer

Riktlinjerna är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen.

Verksamhetsplan

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden.

Månads- och delårsbokslut

En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut per augusti (kommun och koncern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar.



Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan och den följs upp enligt bilden ovan.

Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Kund- och brukardialog från ett förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ur ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till delaktighet och medskapande.

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund eller brukare.

Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra verksamheter. Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är medborgardialog indelad i fyra perspektiv;

- **Information** - Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar.
- **Konsultation** - När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar.
- **Delaktighet** - Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna förslag.
- **Medbestämmande** - Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan.

Styrkedja

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamheter utgår från.



Strategiska områden och övergripande mål

Kommunkoncernens samlade mål

För planperioden 2022-2024 finns femton övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga tolv mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och nyckeltal i stor utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål och nyckeltal som visar på hur kommunen bidrar i arbetet för Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald och tagit ställning genom att underteckna:

Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen.

CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. ECCAR – European Coalition of Cities against Racism

Tillsammans når vi målen

Kommunkoncernens utmaningar, ambitiösa mål och vision kräver arbetsformer som utgår ifrån tillit och dialog. Framgångsfaktorer för att lyckas är en fortsatt utveckling av samverkan och samordning inom kommunkoncernen. Tillsammans med regionen, andra kommuner, civilsamhälle och näringsliv nyttjar kommunkoncernen befintliga samverkansstrukturer samt utvecklar nya där sådana behövs.

Prioriterade mål

 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Alla nämnder och helägda bolag
 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag
 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag

Riktade övergripande mål

 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
 Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	KS, SBN, SN
 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP
 Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS, KFN
 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla nämnder och helägda bolag
 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla nämnder och helägda bolag
 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	KS, BUN, FSN, KFN, SBN, SN, ÖFN, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	KS, FSN, SBN, SN, PiteBo, PiteEnergi, Pireva
 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	KS, SBN, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, BUN, KFN, SBN, PSP

Mål för personal och ekonomi

 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN och alla helägda bolag
 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla nämnder
 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS och helägda bolag

Måluppfyllelse

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstepersoner. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

Grund för analysen

- Resultat i form av nyckeltal, undersökningar, utvärderingar och andra icke mätbara värden
- Satsningar och pågående åtgärder för att bibehålla eller öka graden av måluppfyllelse

Nyckeltalsredovisning

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

- Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål
- Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal

Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål redovisas i årsredovisningen, delårsrapporter samt månadsrapporter. En fullständig nyckeltalsredovisning sker i årsredovisningen. I delårsrapporter och månadsrapporter redovisas endast nyckeltal som är baserade på månadsdata.

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten per augusti.

För respektive nyckeltal redovisas inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.


God ekonomisk hushållning

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Den kommunala koncernen



Periodens händelser

- Plan för kommersiell service i gles- och landsbygd har antagits
- Riktlinjer antagna för bebyggelse Piteå centrum
- Program för etableringar är antaget som komplement till näringslivsprogrammet
- Utbyggnadsplan och fastställande av verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp är beslutad
- Försäljning av Piteå Näringsfastigheter ABs samtliga aktier i YouCall Sverige AB
- Försäljning av mark - Utökning av hamnområde Haraholmen
- Avtal om interkommunal samverkan med Älvsbyns kommun avseende konsumentrådgivning och budget- och skuldrådgivning
- Överenskommelse om gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan Nord
- Visselblåsarfunktion införd

Översikt över verksamhetens utveckling

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	◆
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	▲	▲
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	◆	◆
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	▲	▲
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	▲	▲
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
			Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
			Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	▲	▲
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	◆
Personal	▲	▲	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	▲	▲	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	▲
			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	●	●

Måluppfyllelse per strategiskt område

	Barn och unga - vår framtid	Utbildning, arbete och näringsliv	Demokrati och öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	▲	▲	▲	▲	▲	●
Barn- och utbildningsnämnden	▲	▲	▲	▲	●	▲
Fastighets och servicenämnden	▲	●	▲	◆	▲	●
Kultur- och fritidsnämnden	▲	▲↑	▲↑	▲	●	▲↓
Miljö- och tillsynsnämnden	▲	▲	▲	◆	-	●↑
Samhällsbyggnadsnämnden	▲	▲	▲	▲	▲	●
Socialnämnden	▲	▲	▲	▲	◆	◆
Gemensam kost- och servicenämnd	-	-	-	●	-	●
Gemensam räddningsnämnd	-	▲	▲	-	▲↓	●
Gemensam överförmyndarnämnd	-	▲	▲	-	-	◆↓
Piteå kommunföretag AB (moderbolag)	-	▲	▲	▲	▲	●
AB PiteBo	▲	●	●	●	●	●
AB PiteEnergi	▲	▲	▲	▲	●	●
Piteå Näringsfastigheter AB	▲	▲	▲	▲	●	▲
Piteå Renhållning och Vatten AB	▲	▲	●	▲	●	●
Piteå Hamn AB	▲	●	●↑	●	▲↑	●
Piteå Science Park AB	●	●	▲	▲↓	▲↓	▲
Nolia AB	-	-	-	-	-	-
Kommunkoncernen sammantaget	▲	▲	▲	▲	▲	▲

Pilen indikerar hur målbedömningen förändrats sedan föregående årsredovisning.

Pil upp = ökad måluppfyllelse. Pil ner = sänkt måluppfyllelse.

Streck indikerar att ingen måluppfyllelse bedöms för området då inga underliggande mål finns.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Ekonomi



Resursområdet Ekonomi består av två mål som prognosticeras för helåret som i hög grad respektive helt uppfyllt. Den sammantagna analysen av måluppfyllelsen för resursområdet ekonomi återfinns i efterföljande avsnitt.

Ingen förändrad bedömning av resursområdet.

Makroekonomisk utblick

Globala utmaningar

År 2022 har under våren präglats av global återhämtning efter pandemin med successivt öppnande av samhället igen. Rysslands invasion av Ukraina i februari har påverkat främst den europeiska ekonomin negativt och är starkt bidragande till ökade energi- och råvarupriser. Detta höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen och förvärrar utbuds- och logistikproblem för den globala handeln och driver upp inflationen. De finansiella marknaderna har reagerat med stora svängningar och fallande kurser under hela 2022.

Den kraftigt ökande globala inflationen tog fart i april och har fortsatt att öka under sommarmånaderna. Långa

leveranstider på elektronikvaror, stigande priser på främst energi och livsmedel är effekter som nu ses. Många centralbanker, med amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) i spetsen, har beslutat om kraftfulla åtgärder och fler räntehöjningar är att vänta under hösten. KPI-inflationen i USA landade på 8,6 procent i maj och en snabbt åtstramande penningpolitik infördes. Sommarens räntehöjning är den högsta på trettio år. Europeiska centralbanken ECB har så här långt valt en något försiktigare linje för räntehöjningar och det är troligt att fler räntehöjningar kommer inom kort.

Den Kinesiska ekonomin har tyngts av hur de styrande hanterat pandemin med omfattande inhemska nedstängningar samt en fastighetsmarknad i kris, vilket ger tillväxthämmande effekter för landet.

Snabbt stigande räntenivåer och åtstramningar av finanspolitiska stimulanser dämpar den ekonomiska tillväxten. Världsekonomin bedöms nu gå mot en lågkonjunktur.

Svensk ekonomi bromsar in

För svensk ekonomis del så inleddes året med återhämtning efter pandemin och statens finanser är relativt starka. Pandemin har gått över i en fas då sjukdomen inte längre klassas som samhällsfarlig och trycket har minskat på sjukvården, även om pandemin fortfarande inte är över. Samtidigt som pandemin klingade av i våras som kom nästa samhällskris i form av flyktningmottagande från Ukraina. Efter en inledande intensiv förberedelse och upprustningsperiod så har nu flyktningmottagandet avstannat något.

BNP-tillväxten i Sverige har bromsat in till följd av situationen i omvärlden med bl.a. allt högre resursutnyttjande. De höga energi- och livsmedelspriserna samt de stigande räntenivåerna urholkar snabbt hushållens reala disponibla inkomster. En snabb omställning av den privata konsumtionsnivån kommer krävas inom kort. I takt med att hushållens köpkraft försämras så minskar konsumtionen, främst av sällanköpsvaror och bostäder. Signaler om att bostadspriserna bromsar in är en direkt följd av det ekonomiska läget.

Även företagens och offentlig sektors kostnader ökar kraftigt till följd av stigande räntenivåer och stigande priser. Mycket talar för att livsmedels- och energipriserna kommer fortsätta att stiga under hösten och vintern. Exportindustrin gynnas dock av den svaga svenska kronan.

Svensk ekonomi nu går in i en fas med långsammare BNP-tillväxt än tidigare år. Trots det så är efterfrågan på arbetskraft fortsatt stor och rekryteringsläget är ansträngt. Arbetskraftsbristen gör att arbetsgivare troligen kommer vilja behålla personal så länge som möjligt även om ekonomi går in i en lågkonjunktur. Antalet arbetade timmar ligger fortsatt på en lägre nivå än före pandemin och ökningstakten bedöms bli relativt blygsam närmaste åren. Den totala arbetslösheten har minskat något, men motsvarande nedgång syns inte inom grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Befolkningsutvecklingen i riket har bromsat in, vilket över tid kommer ge arbetskraftsbrist inom alla sektorer.

Norra Sverige klarade pandemin bättre än övriga delar av Sverige. Den gröna industriella omställning med planerade investeringar på upp emot 1 000 mdkr har satt fokus på Norr- och Västerbotten. Det är gynnsamt för regionens fortsatta utveckling att elpriserna än så länge är betydligt lägre här än i övriga Sverige och Europa, men risken för arbetskraftsbrist är överhängande för både näringslivet och för offentlig sektor.

Snabb penningpolitisk kursändring

En historiskt mycket hög och oväntad inflationsökning (KPIF) under våren, med inflation i april på 6,4 procent och i augusti på toppnoteringen 9,1 %, är den högsta ökningstakten på mer än trettio år. Inflationsprognoserna är i nuläget osäkra men den höga inflationsnivån väntas vara kvar resten av året och det är klart över Riksbankens mål om 2 procent. Riksbanken höjde reporäntan i april i år från 0,00 till 0,25 procent och höjde i juni till 0,75 procent. Direktions prognos för mötet i september är att höja styrrentan ytterligare vid ett flertal tillfällen inför 2023. Direktionen har också beslutat att Riksbankens innehav av värdepapper ska minska snabbare under andra halvåret än vad som beslutades i april. Under 2024 antas KPIF-inflationen åter falla tillbaka mot inflationsmålet på 2 procent. Fortsatt stigande bostadsräntor blir följden av Riksbankens räntehöjningar.

Sveriges kommuner och regioner

Kommunsektorn har under pandemins två år haft en rekordstark ekonomi som skulle bidra till att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och de demografiska utmaningarna. De starka resultaten förklaras främst av höga tillfälliga statsbidrag, betydligt högre skatteintäkter än förväntat och också från en positiv börsutveckling hösten 2021 där finansiella placeringar växte rekordartat i kombination med med låga räntenivåer.

Det reala skatteunderlaget ökar blygsamt kommande år med endast 0,9 procent per år 2022-2025. Det är en halverad ökningstakt jämfört med de senaste tio åren med en genomsnittlig ökning på 1,7 procent per år. Kommuner och regioner står 2023 inför nya icke påverkbara negativa faktorer som beräknas ge underskott i sektorn. På några månader så har det ljusa framtidsscenarioet mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Stora flyktningrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, svag köpkraft p g a stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, stigande räntor, fallande börskurser, kraftigt höjda pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budgetarbetet inför 2023. SKR bedömer att resultaten i sektorn faller kraftigt kommande år. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

Från och med 2023 gäller ett nytt pensionsavtal AKAP-KR inom kommunal sektor med betydande kostnadsökningar

som följd. Kostnadsökningen för nytt pensionsavtal beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar i det nya pensionsavtalet och löneökningar under pandemin.

De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner som hela näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år.

Betänkandet *En god kommunal hushållning* har varit ute på remiss. Ännu finns ingen proposition presenterad baserat på betänkandet och det är därför svårt att sia vad förslagen kommer att landa i. SKRs bedömning är dock att ett införande av förändringar från 1 januari 2023, som utredningen föreslog, inte är möjligt.

Källor: Konjunkturinstitutet, Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SKR, Riksbanken

Ekonomisk bakgrund

Piteå kommunkoncern

Piteå kommunkoncern har under en följd av år sammantaget visat höga resultatnivåer för såväl bolagskoncernen som för kommunen. De tre senaste åren har resultaten för kommunkoncernen varit 157 mkr (2019), 222 mkr (2020) och 283 mkr (2021).

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

De huvudsakliga syftena med koncernen Piteå Kommunföretag AB är att åstadkomma en aktiv och tydlig ägarstyrning, bedriva ekonomisk och praktisk samordning, samt tillvarata de ekonomiska fördelar som finns inom och mellan koncernen Piteå Kommunföretag AB och kommunen. De tre senaste åren har resultaten efter finansiella poster varit 126 mkr (2019), 162 mkr (2020) och 137 mkr (2021).

Piteå kommun

Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5-2,0 % för nyckeltalet Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag (6,8 % 2021). Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

Kommunkoncernens samt kommunens resultat

Koncernen Piteå kommun


I koncernen Piteå kommun ingår förutom kommunen den helägda aktiebolagsrättsliga koncernen Piteå Kommunföretag AB, där Piteå Kommunföretag AB är moderbolag samt ägd andel av Nolia AB (50%) .

Periodens resultat

Koncernen Piteå kommun redovisar ett resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2022 på 344 mkr. Utfallet är högre än föregående års resultat för samma period, som då uppgick till 273 mkr. Det förbättrade resultatet härrör både från Piteå Kommunföretag AB och kommunen. Det ökade resultatet i bolagskoncernen beror på reavinsten med totalt 60,3 mkr.

Helårsprognos

Helårsprognosen för koncernen Piteå kommun efter finansiella poster beräknas till 271 mkr, vilket är betydligt högre än budget men lägre än utfallet för 2021 (283 mkr). I årsprognosen ingår inte eventuella kommande nedskrivningar av anläggningstillgångar i bolagskoncernen.



Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Periodens resultat

Koncernen Piteå Kommunföretag AB redovisar resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2022 på 152 mkr, vilket är betydligt högre än utfallet för samma period föregående år. I resultatet ingår dock reavinster med 60,3 mkr, vilka i huvudsak härrör till avyttring av fastigheter. Resultatet för samma period föregående år uppgick till 101,0 mkr. Även i det resultatet ingår reavinster, då med 7,7 mkr, samt en nedskrivning på aktierna i Nolia AB med 1,5 mkr. Om resultaten rensas från reavinster och nedskrivningar är utfallet per 220831 något lägre än per 210831. Resultatet för perioden är dock bättre än budget.

De långfristiga skulderna har minskat med 27,2 mkr vilket tillsammans med nya lån med lägre ränta under början av året, har medfört att räntekostnaderna minskat i jämförelse med samma period 2021. Avyttringen av några fastigheter mm, har ökat koncernens likviditet med 84,2 mkr. Sammantaget uppgår koncernens likviditet till 327,4 mkr per 220831.

Helårsprognos

Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 177,5 mkr, vilket är betydligt lägre än utfallet för 2021, om man bortser från reavinster och nedskrivningar. Prognosen är även något lägre än budgeterat utfall. Kraftiga prishöjningar av bränslen och material, samt en i övrigt stigande inflation, har börjat och kommer framöver att påverka koncernens bolag negativt. Genomförda och framtida räntehöjningar kommer ytterligare att medföra en negativ påverkan på koncernens resultat. För första gången på flera år redovisas en större prognosticerad räntekostnad än för samma period tidigare år.

För djupare analys hänvisas till respektive bolags kommentarer i bilaga.

Kommunens resultat

Periodens resultat

Piteå kommuns redovisar resultat per augusti 2022 på 205 mkr (183 mkr aug 2021), vilket motsvarar 10,8 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är 22 mkr bättre jämfört med samma period föregående år. Under fjolåret fick kommunen omfattande statliga ekonomiska stöd till följd av pandemin. För 2022 har staten ersatt kommunen för höga sjuklönekostnader till och med mars motsvarande 15,9 mkr. Stigande inflation och prisökningar på varor och tjänster har resulterat i högre nettokostnader, medans slutavräkningen för 2021 års skatteintäkter har inneburit ökade skatteintäkter på 15 mkr. Den negativa utvecklingen på de finansiella marknaderna har försvagat resultatet betydligt under perioden. Med anledning av sjunkande marknadsvärde så är reservfonden nedskriven med 8,5 % sedan årsskiftet, vilket motsvarar 38 mkr.

Helårsprognos

Årsprognosen per augusti visar på ett resultat om 107 mkr att jämföra med föregående år 127 mkr (prognos augusti 2021) och 184 mkr (slutligt årsresultat). Nuvarande prognos är 15 mkr högre än budget, varav nämnderna -23 mkr och finansieringsverksamheten 38 mkr högre än budgeterat.

Sammanfattning av nämndernas och bolagens utfall och prognoser, se avsnitt Driftredovisning. Detaljerad redovisning per nämnd och bolag, se bilaga.

Finansieringsverksamhetens prognosöverskott förklaras av en rad faktorer där största avvikelserna är ökade skatteintäkter med 59 mkr jämfört med budget och den negativa värdeförändringen på reservfonden med -45 mkr.

Finansiell stabilitet

Piteå kommun har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Hela den kommunala organisationen med nämnds- och bolagsverksamheten står inför utmaningar med stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur under kommande decennier. Kommunen har en skuldvolym på koncernnivå som är relativt hög. Skuldkvoten, skulder i förhållande till tillgångarnas värde är på en relativt sett god nivå, dvs skulderna har i hög grad genererat bestående tillgångar. Den främsta anledningen till hög total skuldsättning är att bolagskoncernen besitter relativt sett stora anläggningstillgångar i bland annat fastigheter.

Kassaflöde i balans

Under de sista tio åren har investeringsvolymen i kommunkoncernen överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat.

De senaste åren har starka resultat i såväl kommun som koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa skuldtillväxten. Under 2020 och 2021 stärktes kassaflödet av stora statsbidrag, i stor utsträckning engångstillskott på grund av pandemin. Detta har bidragit till att inga nya lån hittills har upptagits i kommunen under 2022.

Behovet av investeringar bedöms kvarstå på hög nivå även kommande år och en betydande egenfinansieringsgrad är önskvärd, vilket förutsätter stabila och relativt stora årliga positiva överskott på sista raden. Även med resultatnivåer

i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. För att klara önskade investeringsnivåer i framtiden är det av största vikt att optimera låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med mål om en hög egenfinansiering genom goda årliga överskott.

Likviditet och soliditet

Kommunens soliditet uppgår per augusti till 75,6 % respektive 55,0 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen fortsätter att minska vilket stärker soliditeten inklusive pensionsåtagandet. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har under året varit god.

Kommunkoncernens soliditet

Kommunkoncernens soliditet uppgår per augusti till 48,8 % respektive 39,2 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen, vilket är en förbättring jämfört med årsskiftet. Kommande års stora investeringsbehov och upplåningsbehov både inom kommunen och bolagskoncernen kommer att medföra en sjunkande soliditet. Som motvikt bör en optimerad låneskuld och starka resultat hos både kommunen och bolagskoncernen, eftersträvas.

Pensionsförpliktelser

Kommunkoncernen

Regelverken för redovisningen av pensionsförpliktelser skiljer sig åt mellan bolagskoncernen och kommunen. Koncernen Piteå Kommunföretag AB kostnadsför årligen pensionsförpliktelsen för de anställda. Kommunens pensionsförpliktelse hanteras enligt den så kallade blandmodellen som gäller för offentlig sektor.

Koncernen Piteå Kommunföretag AB

Pensionskostnaden uppgår sammantaget till 10,8 mkr (2021; 10,5 mkr), vilket är något högre i jämförelse med föregående år. Avsättningar för pensioner uppgår till 1,7 mkr (1,7 mkr).

Kommunen

Pensionsskuldåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 055 mkr (1074 mkr), varav 807 mkr avser ansvarsförbindelsen, enligt beräkningar från KPA. Det är en minskning av skulden med 19 mkr i jämförelse med december 2021. Skulden minskar då utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Detta gäller främst utbetalningar av pensioner intjänade före år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen.

För att möta kassaflödeseffekter av pensionsåtagandet har kommunen reserverade medel i egen balansräkning, den s.k. reservfonden. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 645 mkr återlånas till verksamheten, d.v.s. inte täcks av avsatta pensionsmedel. Detta ger en konsolideringsgrad på 40 %. Marknadsvärdet på reservfonden uppgår per sista augusti till 467 mkr. Pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i målet om årligt resultat motsvarande 1,5–2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Reservfonden har sedan årsskiftet haft en negativ avkastning med 8,5%, exklusive det tillskott på 60 mkr som verkställts under våren. Avkastningen på -8,5 % är drygt två procentenhet högre än fastställt jämförelseindex.

Strategiska områden

Barn och unga - vår framtid



Strategiskt område Barn och unga - vår framtid består av tre övergripande mål. Två mål prognostiseras vara i hög grad uppfyllt och ett mål delvis uppfyllt, varpå det strategiska området som helhet prognostiseras för helåret 2022 till i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad målbedömning av det strategiska området.

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun



Barnkonventionen blev lag år 2020 och Kommunfullmäktiges ambition är att den ska genomsyra alla kommunens verksamheter. Det nya övergripande målet Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun är ett sätt att ytterligare fokusera på arbetet inom det strategiska området barn och unga.

Koladas nyckeltalssamling Barn och unga i fokus har uppdaterats med ny data. Piteå kommun presterar fortsatt goda resultat för de allra flesta nyckeltal, ofta klart bättre än riksgenomsnittet men sällan i yttersta toppen.

Efter två år med pandemi har föreningsverksamheten börjat återhämta sig. Det märkts dock tydligt att föreningarna tappat många barn och unga. Under sommaren har arrangemang som exempelvis Piteå Summer Games kunnat genomföras.

Som del i arbetet att bli Sveriges barnvänligaste kommun genomförs aktiviteter för att i tidiga skeden beakta barnens miljöer ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Arbetet omfattar bland annat att granska planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv, särskilt för skolor, förskolor och bostadsområden. Tillsynsplanen sätter särskilt fokus på barnens miljöer kopplat till luft, buller, inomhusmiljöer, tobak, alkohol och narkotika. Bland annat genomförs skräpplockardagar i syfte involvera och engagera barn och unga i arbetet för deras egen närmiljö.

Oförändrad målbedömning.

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt



Kommunens nämnder har fortsatt arbetet med att utveckla samarbetet andra huvudmän rörande tidiga och förebyggande insatser. Socialtjänsten utvecklar sin interna samverkan för att hitta insatser som ser till att barnets behov sätts i främsta rummet. En extra samverkan med polis och civilsamhälle sker runt riskhelger där fältassistenter förstärkts med annan personal.

Insatserna görs i förebyggande syfte samt för att bidra till trygghet för barn och unga. Antalet kontrakterade familjehem ligger på en något lägre nivå än förra året men anses fortfarande vara ett viktigt och framgångsrikt verktyg i att undvika köpta tjänster. Omorganisationen kring barn som är placerade i familjehem har fortsatt implementeras under våren och är nu i full drift med den personaltäthet som bedöms vara nödvändig. Kvaliteten på generell nivå bedöms ha höjts för både uppdragstagare och placerade barn. Projektet för barn som anhöriga pågår. Syftet är att barn och unga ska få information och möjlighet att komma till tals och erbjudas stöd i ett så tidigt skede som möjligt. Aktiviteter under hösten är en föreläsning, externa samverkansträffar, implementering av rutinfrågor i tio av socialtjänstens arbetsgrupper. Två utbildningar kommer att genomföras och en gruppverksamhet för familjer i missbruk startar. Gruppverksamheten är inte planerad inom projektet men är förebyggande och når målgruppen barn som anhöriga.

Antal barnbokslånen i kommunala bibliotek ligger fortsatt över riket, länet och likande kommuner men sett över en längre tidsperiod har antalet barnbokslån i Piteå kommun minskat från omkring 25 böcker per barn och år till 18,5 år 2021.

Tonåringarna drabbades hårt under pandemin då de periodvis inte fick träna och tävla. Det ledde till att fler slutade och hamnade utanför den positiva gemenskap som laget och föreningen är. Föreningarna är oroliga för framtiden och framför allt att så många tonåringar har slutat. Det anordnas lovaktiviteter i samverkan med olika föreningar. Biblioteket har riktade insatser för barn och unga och det kommer även att finnas musik- teater- och dansföreställningar att ta del av. Utifrån den lekplansplan som finns så kommer kommunens lekparker att fortsatt renoveras efter behov. Kommunen ger olika typer av aktivitetsstöd och föreningsbidrag till föreningarna så att de kan fortsätta med barn- och ungdomsverksamhet.

Socialtjänst, polis, näringsliv och kommunens folkhälsostrateg arbetar tillsammans på övergripande nivå kring barn och ungdomars mående. Arbetet har bland annat utmynnat i ett samverkansprojekt med syfte att bryta ungdomars sociala isolering och förbättra den psykiska hälsan genom att kombinera studierna med praktiskt arbete.

Arbetet med att minska problematisk skolfrånvaro har intensifierats under våren. Elevhälsans skolpsykologer har från och med vt 2022 börjat närvara vid elevhälsoteam på lågstadiet, för att tidigt identifiera elever i risk att hamna i problematisk skolfrånvaro. Rektorerna inom grundskola och gymnasium samt all elevhälsopersonal har deltagit i en föreläsning för att främja skolnärvaro och Barn- och utbildningsnämnden har antagit en handlingsplan för skolnärvaro.

En undersökning vid boenden för ensamkommande flyktingbarn visar åter att de allra flesta är nöjda med sin tillvaro och känner sig trygga.

Planarbetet för gatumiljö och trafik sker med fokus på barnperspektivet. Ett nytt program för gång- och cykelvägar har antagits, där ett syfte är att skapa mer säkra skolvägar. Andra utvecklingsprojekt där barn och ungas trygghet har varit centralt är Christinaprojektet, Stadsutveckling Öster samt Solanderprojektet.

Oförändrad målbedömning

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger



En ny samverkan mellan socialtjänstens alkohol- och narkotikagrupp samt barn- och familjeenhet är under införande - Unga Vuxna-teamet. Syftet är att tidigt kunna fänga upp individer med behov och att erbjuda insatser av högre kvalitet till barn och unga. Medarbetare på städ och fastigheter, som arbetar på högstadie- och gymnasieskolor, samverkar även med socialtjänstens fältassistenter och polisen. Syftet med samverkan är att följa trender inom ungdomskulturen och att i ett tidigt skede fänga upp elever på väg in i sammanhang som kan leda till problem. Samtliga medarbetare som arbetar i förskole- och skolmiljö omfattas av anmälningsplikt vilket ytterligare bidrar till ökad trygghet för barn och unga.

I andra verksamheter som direkt arbetar med unga bedrivs förebyggande arbete mot alkohol och droger. Det sker

exempelvis i aktiviteter inom arbetsmarknadsverksamheten samt som en naturlig del i arbetet vid boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Tillsynsplanen som Miljö- och tillsynsnämnden tagit fram sätter särskilt fokus på barnens miljöer kopplat till luft, buller, inomhusmiljöer, tobak, alkohol och narkotika.

Oförändrad målbedömning

Utbildning, arbete och näringsliv



Det strategiska området Utbildning, arbete och näringsliv består av fyra övergripande mål. Ett av dessa prognostiseras som delvis uppfyllt och avser målet om antal invånare. Resterande tre mål prognostiseras som uppfyllt i hög grad. Det strategiska området prognostiseras därmed som helhet vara i hög grad uppfyllt inför årsredovisning 2022.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området.

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare



Piteå kommun har ökat sin befolkning med 100 invånare sedan årsskiftet. Befolkning uppgick den sista juli till 42 423 invånare. Ökningstakten, 0,23 %, motsvarar ökningstakten under 2021. Historiskt brukar det finnas en nettoeffekt av att nyblivna studenter flyttar från Piteå under höstmånaderna varpå en viss minskning kan prognostiseras under hösten.

Födelsetalet har utvecklats negativt under året vilket följer tendensen i riket där födelsetalet är det lägst sedan 2006. Vid en analys av de geografiska områdena kan man däremot se att antalet barn ökat markant i några få områden i Piteå kommun, exempelvis Infjärden, Strömnäs och centrala Piteå. Trots att det fötts färre barn i kommunen har antalet barn som skrivs in i förskolan har ökat över tid.

Flyttrörelserna har minskat inom både inrikes flyttning och migration. Flyttningsoverskottet inom det egna länet är fortsatt positivt, Piteå är en kommun som generellt får invånare från övriga Norrbotten och samtidigt svagt tappar befolkning till övriga län. Under årets sista månader är det främst unga kvinnor som har flyttat till Piteå, en anledning kan vara återkomst från studier på annan ort. Kvarvarande pandemieffekter och det nya säkerhetsläget med en sämre ekonomisk utveckling kan vara orsaker.

Under perioden har uppgifter om befolkningsfördelningen inom kommunen publicerats. Befolkningen inom både landsbygd/glesbygd och stadsbygd ökade under 2021.

Målbedömningen lämnas oförändrad trots att befolkningen per juli månad närmat sig beräkningar och antaganden i budget 2022 om 42 355 invånare i slutet av 2022. Befolkningsutvecklingen understiger målprognosen om 46 000 invånare till 2030.

	2021 jan-jul	2022 jan-jul
Folkmängd	42 362	42 423
Födda	252	224
Döda	249	260
Födelseöverskott	3	-36
Samtliga inrikes inflyttningar	743	689
Samtliga inrikes utflyttningar	672	628
Flyttningsoverskott inrikes totalt	71	61
Invandringar	124	91
Utvandringar	46	22
Invandringsöverskott	78	69
Justeringspost	-16	6
Folkökning	136	100

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden



Andelen arbetslösa i Piteå kommun fortsätter att minska, -0,9 procentenheter lägre jämfört med augusti föregående år. Den stora minskningen sker främst hos utrikesfödda. Sedan augusti 2018 har andelen arbetslösa utrikesfödda i åldrarna 16-64 år minskat med 12 procentenheter, i princip en halvering under de gångna fyra åren. Arbetslösheten bland utrikesfödda är Piteå och Norrbotten sedan ett antal år tillbaka lägre än riket. Förutom en god arbetsmarknad under flera år påverkar den åldrande befolkningen antalet personer i norra Sveriges arbetskraften. Färre eller lika många i arbetsför ålder ska besätta fler eller ett liknande antal arbetstillfällen. Arbetskraftsbristen blir ett alltmer påtagligt särskilt i grannkommuner med större industrisatsningar.

För att skapa goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden samt för att trygga kompetensförsörjningen erbjuder Socialtjänsten i stor utsträckning vikariat till studenter som gör sin praktik inom Socialtjänstens verksamheter samt anställer även personer under 18 år till servicetjänster inom äldreomsorgen.

Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter arbetar särskilt med att bidra till att unga ges goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett exempel är att unga upp till och med 24 år utgör den största åldersgruppen inom vuxenutbildningen. Ett utvecklingsarbete har även inletts för att förbättra förutsättningarna för övergång mellan gymnasiet och vuxenutbildningen där sådana behov finns.

	Aug 2022	Aug 2021	Diff %- enheter
Arbetslösa 16-64 år, %	4,4	5,3	-0,9
Arbetslösa 18-24 år, %	7,6	7,9	-0,3
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	12,10	14,6	-2,5

Målvärdet för ungdomsarbetslösheten är 5,5 %, per sista augusti var utfallet 7,6 %. Ungdomsarbetslösheten närmar sig målvärdet men än är en bit kvar.

Oförändrad målluppfyllelse, i hög grad uppfyllt.

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Kommunen erbjuder ett brett utbildningsutbud, inklusive yrkesutbildningar, vilket är möjligt genom samverkan inom regionen samt erhållande av statsbidrag. Utbudet utvecklas fortlöpande, bland annat mot bakgrund av kommande etableringar i närområdet. Arbetet för för utveckling av ett lärcentrum fortgår.

Grundskoleelevernas betygsresultat vt 2022 visade att behörigheten till gymnasiet försämrats något från 92,5 % till 89,1%, dock ökade den till 90 % efter Lovskolan. Meritvärdet för 2021 var 224,8 och för 2022 är de 223,1.

Antalet deltagare inom vuxenutbildningen är fortsatt högt, men har minskat jämfört med ifjol. Minskningen gäller även Svenska för invandrare (Sfi). Troliga förklaringar till minskningen utgörs av en hög efterfrågan av arbetskraft, färre invandrare, vissa regelförändringar och att största delen av de sammanhållna yrkesutbildningar som erbjuds kräver pendling. Andelen avbrott till följd av att man får arbete har också ökat.

Utbildningsformerna inom vuxenutbildning befinner sig fortsatt under förändring och har över tid blivit mer varierade, där utbildning erbjuds på plats, som fjärrundervisning, distansundervisning och som dag- och kvällsundervisning. Fortsatta satsningar för digitalisering och tillgång till stödresurser sker i verksamheten.

Besökare till bibliotek, programverksamhet samt studiecirklar har begränsats utifrån pandemins påverkan. Detta är nu i full gång igen och besökarna har återvänt.

Oförändrad målbedömning

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Antalet mycket stora etableringsförfrågningar har minskat. Anledningen kan bero på kriget i Ukraina och ett mer osäkert världsläge samt det stora tryck på investeringar som redan planeras i regionen. Företagen i Piteå upplever en mycket god efterfrågan samt god beläggning på sina anläggningar. Detta möjliggör nya investeringar i form av lokaler och nyrekryteringar.

Medel för planarbete har förstärkts inom kommunen men även via regionala medel från det s.k. new green deal projektet. Inom ramen för arbetet med nya bostads- och verksamhetsområden tillkommer nya exploatörer och företag vilket stärker den totala förmågan att bygga samt förvalta nya fastigheter. Även områden som förut varit mer "avlägsna" har intressenter då möjligheterna till pendling och logistikflöden förändras.

Antalet utbildningar som erbjuds är stort och många utbildningar är skraddarsydda för att matcha företagen här och nu samt framtida behov. Företagen ser att dock behov av fler sökande till olika utbildningar samt rekryteringar.

För att skapa attraktionskraft har ett marknadsdrivande arbete i samverkan mellan kommunen och de kommunala bolagen inletts under perioden med syftet att mer gemensamt kraftsamla kring olika marknads- och kommunikativa insatser för en ökad inflyttning. Tanken är att hitta olika större tematiska områden som ex. stadsutvecklings öster och kommunicera de olika möjligheterna som skapas i detta projekt. Piteå har starka varumärken inom mer besöksnärlingsrelaterade evenemang som Race of Champions, PDOL, Piteå Summer Games. Men Piteå har även exempelvis en mycket högt rankad skola och boendemiljö som behöver lyftas fram mer.

Oförändrad målbedömning

Demokrati och öppenhet

Strategiskt område Demokrati och öppenhet består av tre övergripande mål som samtliga prognostiseras som i hög

grad uppfyllda. Som helhet prognostiseras det strategiska området som helhet vara i hög grad uppfyllt inför årsredovisning 2022.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling



SCB:s medborgarundersökning har under första halvåret 2022 redovisats för såväl politiker som tjänstpersoner. Resultaten av SCB:s medborgarundersökning visar på låga betyg från piteborna både när det gäller möjligheterna att påverka politiska beslut och möjligheterna att aktivt delta i arbetet med att utveckla kommunen. Undersökningen visar att Piteå kommun i frågan om att påverka politiska beslut ligger i den sämsta kvartilen av de kommuner som genomfört undersökningen. Det finns ett flertal olika metoder för att vara med och påverka och kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger. Arbetet pågår fortlöpande för att förbättra och utveckla pitebornas möjligheter att vara med och påverka.

Årets fokusdialog "Vad vill du med Piteå?" pågår fram till och med september. Synpunkter och förslag från piteborna har samlats in via enkäter och tjänstepersoner och politiker har deltagit vid olika event för att möta piteborna och samtala kring olika utvecklingsfrågor. Unga kommunutvecklare har genomförts för femte året i rad och i år arbetade sju ungdomar som unga kommunutvecklare under första ferierperioden. De områden som ungdomarna valde att arbeta med var mer evenemang och fler mötesplatser för ungdomar i Piteå. I slutet av tredje veckan redovisade ungdomarna sitt arbete för inbjudna tjänstepersoner och politiker.

Exempel på fler medborgardialoger som genomförts är Fördjupad översiktsplan Öjebyn och Ungas fritid 2.0.

Oförändrad målbedömning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Kommunledningsförvaltningen samordnar arbetet för mänskliga rättigheter. Detta görs bland annat genom den kommungemensamma arbetsgruppen för mänskliga rättigheter.

Hittills under 2022 har inget företag mångfaldsdiplomerats. Processen för ansökan har förtydligats och information om detta planeras under hösten.

Elever vid Strömbäckskolan har deltagit i kubprojektet, Raoul Wallenberginstitutet och utställningen visades bland annat vid firandet av nationaldagen i Badhusparken.

Kommunen har fortfarande lägst andel utrikes födda i landet (7 %) och näst lägst andel personer med utländsk bakgrund (8 %). Mottagandet av flyktingar har börjat öka igen, efter några år med begränsat mottagande till följd av pandemin. Riktade insatser genomförs, bland annat inom projektet Lärande rekrytering 2.0, för utsatta grupper.

Oförändrad målbedömning.

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter



Utgångspunkten för det dagliga arbetet inom alla verksamheter i Piteå kommun är jämställt bemötande och service. Kommunens medarbetare behöver ha kunskap och en gemensam bild över vad som förväntas därför är jämställdhet en del i all utbildning som genomförs i kommunen. Jämställdhetsperspektivet är alltid i fokus vid kommunens utvecklings- och planeringsarbete och i projekt finansierade av socialfonden är jämställdhet grunden. Jämställdhetsperspektivet är också i fokus vid marknadsföring av både utbildningar inom grund- och vuxenutbildningen, samt vid marknadsföring av kommunens yrken. Dock är sökandemönstret fortfarande traditionellt könsuppdelat, såväl vid val av utbildning som vid ansökningar till kommunens lediga jobb.

I syfte att synliggöra ojämställdhet redovisas alltid statistik könsuppdelat, både kopplat till intern personaluppföljning samt vid medborgarundersökningar. Jämställdhetsanalyser genomförs löpande inom de verksamheter som riktar sig mot medborgarna. Till exempel kan nämnas stadenhetens kundenkät som överlag fick ett mycket gott resultat, denna ska med hjälp av jämställdhetsstrateg analyseras i syfte att synliggöra om det finns några skillnader mellan könen i upplevelsen av service och bemötande.

Kommunens ökade digitalisering och införande av fler e-tjänster ökar tillgängligheten vilket bidrar till att säkerställa likabehandling och jämställdhet.

Oförändrad måluppfyllelse.

Livsmiljö



Strategiskt område Demokrati och öppenhet består av fem övergripande mål som samtliga prognostiseras som i hög grad uppfyllda. Som helhet prognostiseras det strategiska området som helhet vara i hög grad uppfyllt inför årsredovisning 2022.

Ingen förändrad bedömning av det strategiska området

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet



Hållbarhetsmålets bedöms till stor del utifrån hur samtliga övriga övergripande mål uppfylls. Ett arbete pågår för att bättre synliggöra kommunens utveckling genom en samlad hållbarhetsredovisning. Utgångspunkten för det arbetet har tagits i de mål och perspektiv som formulerats inom ramen för Agenda 2030. Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har till delar förbättrats genom återhämtningen efter pandemin samtidigt som ökad inflation och signaler om förestående lågkonjunktur inger oro inför framtiden.

Ett verktyg för hållbarhetsarbetet är översiktsplanen och förberedelser pågår inför arbetet att ta fram en ny översiktsplan. Aktuella frågor i övrigt rör bland annat om klimatanpassningsmagasin, vattenskyddsområde, drickvattenstrategi, infrastruktur för laddning av elbilar, vindkraftsutbyggnad i kulturmiljö och social hållbarhet i stadsdelar. Ökade krav ställs även på att motverka s.k. invasiva arter i miljön. Kommunen tappade placeringar i Aktuell hållbarhets miljöranking, men ligger ännu väl till i länet.

Ett förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet har arbetats fram efter krav från statliga myndigheter. Miljö- och tillsynsnämnden har satt ökat fokus på utvecklingsarbete kring samhällsbyggnadsprocessen när det gäller hur miljö- och hälsoskyddsfrågor kan beaktas i tidiga skeden. Tillsynsområden där brister kan noteras rör exempelvis barns inomhusmiljöer, små avlopp, bassängbad, egenkontroll av kemikaliehantering och vissa livsmedelsanläggningar. Framtagande av miljötekniska utredningar inom Norrbotniabanans korridor har även gett visst underlag för arbetet kring miljöförorenade områden.

Utvecklingen av förskolans och skolans utemiljöer är ett löpande arbete där resurser avsätts årligen för att kunna förbättra och säkra barnens utevistelse.

Underhåll och reinvesteringar i kommunens fastigheter pågår kontinuerligt, men tillgängliga resurser medger inte en nämnvärd minskning av underhållsskulden.

I måltidsverksamheten fortgår arbetet för minskat matsvinn och städverksamheten fortsätter arbetet med att minska användningen av kemikalier, inklusive den till följd av pandemin ökade användningen av alkoholbaserad ytdesinfektion som bedöms vara skadlig.

Socialtjänsten arbetar för ökad delaktighet med brukaren i fokus. En boendesamordnare arbetar sedan hösten 2021 med att matcha personer som beviljats särskilt boende för äldre med lediga lägenheter. Även arbetet med anhörigstöd syftar till att skapa ökad delaktighet och inflytande för de som berörs av socialtjänstens insatser. Frågan om Bostad först är numer en aspekt som behandlas i kommunens övergripande bostadsförsörjningsplan. Användning av digital teknik för möten och utbildningar bidrar till minskat resande, vilket även lokala placeringar av barn och unga gör. Den nya inköpsprocessen är också en utveckling som bidrar till ekonomisk hållbarhet.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla



Det lokala brottsförebyggande arbetet utgår främst från PiteBrås genomförandeplan. Regelbundna möten sker med polis, andra verksamheter och aktörer där samverkan är i fokus för att olika grupper i samhället ska känna sig trygga. I Piteå kommun omfattar detta flera olika aktiviteter, insatser och metoder. Aktiviteten ”Pitebor på stan” har genomförts under sommaren där föreningar nattvandrar för att skapa trygga miljöer framförallt för barn och unga. Under PDOL-helgen nattvandrade flera grupper på olika platser i förebyggande syfte. Några cruisingkvällar ägde rum under sommaren, upplevelsen är att kvällarna varit lugnare då föräldrar, föreningar, socialtjänst, polis med flera samlats för att tillsammans skapa trygghet. Under året har bevakningen på busstationen ökat.

Några insatser för ökad trygghet har främst omfattat trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid gatuarbeten, bland annat vid ombyggnationen av Öjagatan och ny gång- och cykelväg efter Järnvägsgatan samt fortsatt arbete för trygga och säkra cykelparkeringar. Vid medborgardialog i Långtrask lyftes bland annat trafikfrågor, oro över osäkra skolvägar samt brist på belysning på vissa offentliga ställen.

Resurser avsätts årligen för att förbättra och säkra barns och ungas utevistelse i förskole- och skolmiljöer.

Miljöinspektörernas rapporter är ett viktigt underlag när beslut fattas kring vilka enheter som ska prioriteras.

Planering av rivning och nybyggnation av Björklundaskolans samt Solanderskolans mellanstadium pågår samtidigt som kartläggning av skolornas lokalbehov sker. Övergripande utredningar pågår där problem med inomhusmiljön

har upptäckts, dessa kommer att åtgärdas i samverkan mellan utbildningsförvaltningen och fastighets- och serviceförvaltningen. Under årets första halvår har en rad projekt satts igång som i Hortlax att utöka med ytterligare två förskoleavdelningar, om- och tillbyggnad av förskola och skola i Böle samt att detaljplan, för ny förskola på Berget, ska tas fram. Christinaprojektet pågår och fyra mindre ombyggnadsetapper tas i bruk i höst och byggnationen av tillbyggnaden förväntas vara klar inför skolstarten höstterminen 2024.

Trygghetspunkter ger medborgarna och de som vistas i kommunen rätt stöd i samhällskriser. Fastighets- och serviceförvaltningens genomgång av trygghetspunkterna har tydliggjort att det måste vara möjligt att koppla in reservkraft och säkra vattentillförsel till kommunens samhällskritiska verksamheter vid en extraordinär samhällssituation. Detta inkluderar även arbete med livsmedelsberedskap. Nästa steg är ställningstagande och beslut på kommunövergripande nivå inklusive tillskjutande av erforderliga resurser.

Under perioden har socialtjänsten ökat tillgängligheten genom en ny e-tjänst för ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade för äldre. E-tjänsten införs under hösten.

Ingen förändrad målbedömning.

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer



Ett villkor för att kommunen ska kunna växa är att det finns tillräckligt med bostäder. Enligt den senaste bostadsmarknadsenkäten, som redovisats av Boverket 2022, råder underskott på bostäder i kommunen som helhet, i centralorten och i kommunens övriga delar. Det underskottet förväntas kvarstå de kommande tre åren. Enligt enkäten finns stora behov av såväl hyresrätter, bostadsrätter och småhus med äganderätt.

Under året har ett förslag till ny plan för bostadsförsörjning arbetats fram. Enligt den bostadsförsörjningsanalys som ligger till grund för planen finns ingen allmän, strukturell bostadsbrist i kommunen, dvs. antalet bostäder motsvarar totalt sett befolkningsunderlaget. Trots det kan det finnas ett behov av att bygga bostäder, då existerande bestånd kanske inte svarar mot den efterfrågan som finns idag eller som kommer att uppstå om kommunens befolkningsmål ska kunna nås.

Planen innehåller även förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen fram till och med år 2026. För att svara upp mot det bedömda behovet av bostäder behövs ett tillskott om knappt 4 000 bostäder till år 2040. Redan idag finns planer för något mer än 2 000 bostäder och ytterligare

3 000 på utpekade ej i detalj planlagda områden. Den låga andelen bostadsrätter i bostadsbeståndet bedöms begränsa rörligheten på bostadsmarknaden. Jämfört med fjolåret har det totala antalet bygglovsansökningar minskat.

Bland särskilda utmaningar för bostadsförsörjningen märks tillgången till bostäder för s.k. särskilda grupper. Här visar analysen att bostadsmarknaden är i obalans med underskott för flera grupper: särskilt boende för äldre, personer med funktionsnedsättning, självbosatta nyanlända och anvisade nyanlända. Särskilda utmaningar finns för personer utan tak över huvudet och för personer på institution utan bostad att komma till. Förslaget till riktlinjer innehåller en rad åtgärder för att möta dessa utmaningar.

Inom kommunens egen fastighetsverksamhet fortgår arbetet med att klimatanpassning. Dagvattenbrunnar rensas för att minska risken för vattenskadorna i samband med regn, en prioriteringsordning för förstärkning av takkonstruktioner har tagits fram och rutinen för besiktning av lägenheter har utvecklats för bättre dokumentation av slitage och åtgärder.

Byggandet av det nya äldreboendet Skogsgården med tillhörande kompetenscentrum har också påbörjats under året.

Ingen förändrad målbedömning

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer



Arbetet för en bra infrastruktur och goda kommunikationer styrs av strategier i kommunens översiktsplan, där hänsyn tas till både lokala behov och regionala och nationella samband. Den utgör även kommunens trafikstrategi och behandlar förutsättningar för persontrafik, godshantering, säkerhet och effektivitet i vägtransportssystemet, kollektivtrafik, möjligheterna att gå och cykla, men även frågor om digital infrastruktur, avfallshantering, energiförsörjning samt vatten- och avloppsförsörjning. Under året har ett nytt program och ett nytt handlingsprogram för gång och cykel beslutats.

Större infrastrukturprojekt under året har rört bland annat ombyggnaden av Öjagatan, ny gång- och cykelväg efter Järnvägsgatan, infartsväg till det nya äldreboendet samt cykelparkeringar vid Rådhusorget. Delar av det arbetet har möjliggjorts genom statliga medel från det s.k. Stadsmiljöavtalet. Utredningsarbete kring trafikflödet genom centrala staden pågår, bland annat mot bakgrund av kravet på åtgärdsprogram till följd av försämrad luftkvalitet. Det framtida byggandet av Norrbotniabanan har föranlett extra insatser i form av arbete med planprogram för Sörfjärden samt kring Norrfjärden.

Resandet med kollektivtrafik har ökat igen efter nedgångarna som skedde till följd av pandemin. Trafiken drivs

numera med el-bussar. SCB:s medborgarundersökning visar emellertid att medborgarna ger ett lågt betyg för kommunikationer, som bland annat rör kollektivtrafik och färd med buss inom Piteå som geografisk ort. Arbete fortsätter kring vindkraft, bredbandsutveckling, VA-planering och dagvattenhantering.

Ingen förändrad målbedömning.

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

När pandemirestriktionerna lättades under hösten 2021 kickstartade kulturföreningslivet inom samtliga kulturområden. Eventuella farhågor om att pandemin skulle innebära att kulturföreningslivet förtvinat visade sig vara felaktigt då omställningen från ingen verksamhet till full verksamhet gick förvånansvärt snabbt och åskådarskarorna återvände. Suget efter att få delta på plats vid ett kulturarrangemang var stort. Ökad smittspridning och nya restriktioner i slutet av året innebar dock nya begränsningar som sträckte sig in i början av 2022. Precis inför SM-veckan sista veckan i mars släpptes de sista pandemirestriktionerna och idrotts- och kulturarrangemang kunde genomföras. Utifrån nuvarande läge höjs prognos för målpuppfyllelsen till uppfyllt i hög grad.

Målbedömningen höjs till uppfyllt i hög grad.

Ledningsuppdrag

Övergripande analys av ledningsuppdragen

Ledningsuppdragen har med gemensam styrning och samordning förstärkt förutsättningarna att verka kommunövergripande. Uppdragens betydelse och roll för att möta kommunens utmaningar och bidra till strategiskt viktiga helhetslösningar har tydliggjorts. Kommunens utmaningar ter sig allt mer komplexa och därmed utvecklas ledningsuppdragen mot tvärprofessionella strukturer och lösningar.

Med ledningsuppdragen som tema har en dialogdag genomförts med kommunstyrelsen.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder

▶ Pågår

Befolkningen i Piteå ökar men för att nå befolkningsmålet behöver det öka i högre takt. De utpekade ledningsuppdragen syftar alla i förlängningen till att göra Piteå kommun attraktivt att leva och bo i. Det handlar om faktorer som goda livsvillkor, attraktiva boendemiljöer, bra skola och fritid vilket är faktorer som enligt forskningen bidrar till befolkningsökning. Det är stort fokus på målet och många verksamheter arbetar aktivt med frågan. Ett exempel är Inflyttarservice, ett projekt där man bokstavligen och handgripligen stöttar och hjälper potentiella inflyttare med allt från kontakter med bostadsbolag och arbetsgivare till kontakter gällande fritidsintressen.

Samarbete och samverkan mellan förvaltningar och nämnder är förutsättningar för att nå målet. Dialogmöte mellan nyckelpersoner från de olika förvaltningarna är initierat i syfte att löpande diskutera möjligheter och hinder för ökad befolkning. Första mötet genomfördes före sommaren, där blev det tydligt att några av de hinder som identifierats är just bristen på samverkan mellan förvaltningar och nämnder. Beslut i de olika förvaltningarna och nämnderna riskerar att motverka varandra.

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

▶ Pågår

I Piteå kommuns förändringsresa är digitalisering ett nödvändigt verktyg som bidrar till de verksamhetsnära målen som högkvalitativ och likvärdig vård och skola, effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en öppen, serviceinriktad och tillgänglig förvaltning. Utgångspunkten för det kommunens digitaliseringsarbete är handlingsplan för ledningsuppdraget verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik, samt SKR:s nationella strategier för digital utveckling.

Det är stora skillnader mellan förvaltningarnas förutsättningar i form av i etablerade strukturer och arbetsformer för verksamhetsutveckling och digitalisering. Avsaknaden av särskilda medel för innovationsarbete och utvecklingsprojekt begränsar förutsättningarna för att påskynda förnyelsearbetet och motverka obalansen mellan olika verksamheters kapacitet och mognad.

En rad åtgärder har vidtagits för att stötta förvaltningar och kommunala bolag.

- Stöd i utvecklingsarbeten och systemförvaltning erbjuds
- Återkommande verksamhetsavstämningar genomförs för att samordna och följa upp behov och utvecklingsinsatser.
- Utbildningar i digital kompetens för medarbetare och chefer drivs genom projektsamarbete med region Västerbotten.
- Utvecklingsforum för erfarenhetsutbyte och inspiration över verksamhetsgränser genomförs fyra gånger per

år.

Ett antal åtgärder pågår för att öka stabilitet och effekt av centrala digitala lösningar.

- Samordning av stöd inom webb, e-tjänster och telefoni
- Förberedelsearbete inför förnyad medborgarservice
- Stabilitetsarbete för att stärka systemförvaltning, informationssäkerhet och IT-säkerhet
- Omvärldsspaning, utredningsarbete och mindre pilotprojekt bedrivs inom nya digitala tjänster som digital post, säkra videomöten, internet of things och smarta städer.

Ett antal åtgärder pågår för att utveckla regional och nationell digital samverkan.

- Norrbottens e-nämnd är en politisk nämnd som omfattar samtliga 14 kommuner i Norrbotten med det gemensamma målet att driva och stödja utvecklingen av e-förvaltning och digitalisering. Exempel på samarbetsområden är e-tjänster, e-arkiv, räddningstjänst, socialtjänst, gemensam systemdrift, cybersäkerhet, teknikupphandlingar.
- SKR, Inera och DIGG är aktörer som driver digital utveckling på det nationella planet. Piteå kommun deltar här i olika forum och nätverk i syfte att omvärldsbevaka, representera Norrbotten och Piteå, samt hålla kommunledningen uppdaterad om den globala digitaliseringens påverkan på den kommunala organisationen och dess uppdrag.

Ledningsuppdraget verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik avslutas i december 2022. Ett förslag till fortsatt utvecklingsarbete utarbetas under hösten.

Kompetensförsörjning

▶ Pågår

Under året har alla förvaltningar gjort klart sina handlingsplaner för kompetensförsörjning. Arbetet med att omsätta dem i praktik handling pågår. Under våren har även arbetet med att sammanställa en kommunövergripande handlingsplan startats. Den innehåller dels aktiviteter som förvaltningarna lyft och som involverar hela eller delar av kommunen, dels aktiviteter som behöver ligga på en kommunövergripande nivå för att skapa förutsättningar för kompetensförsörjning generellt.

Arbetet med kompetensförsörjning behöver följas upp för att säkerställa att alla de aktiviteter som genomförs verkligen leder till en bättre kompetensförsörjning. En struktur för uppföljning tas just nu fram tillsammans med förvaltningarna.

Agenda 2030

▶ Pågår

De tre delarna; redovisning, utveckling och stöd är påbörjade. Formatmall har tagits fram för hållbarhetsredovisning och arbete pågår att färdigställa det - mål för färdigställande är årsredovisning 2022. En Workshop har genomförts med fokus på utmaningar för att identifiera gap och kunna utveckla frågorna. Hemsida på intranätet har utvecklats för att fungera som stöd till verksamheterna för att jobbar med hållbarhetsfrågorna.

Modern och växande landsbygd

▶ Pågår

Målsättningen med ledningsuppdraget är att synliggöra, samordna, systematisera och uppmärksamma alla pågående aktiviteter i kommunensarbete inom landsbygden. En kommunal arbetsgrupp med berörda förvaltningar är tillsatt. Diskussioner pågår i gruppen för att se hur kommunen kan samplanera olika åtgärder.

Diskussioner sker också med olika intressenter på landsbygden för att utveckla tillsammans.

Näringslivsklimat

▶ Pågår

Näringslivsrådet har haft två sammankomster där bland annat etableringar har varit ett tematiskt område. Utifrån ett etableringsperspektiv så blev det tydligt hur olika samband hör samman och behöver adresseras samtidigt för att lyckas med att öka antalet etableringar samt öka befolkningmängden. En bild kallad ”möjligheternas Piteå” är en produkt av dessa samtal samt etableringsplanen och ger vägledning i hur den totala attraktionskraften kan öka. Kompetensförsörjningen hos företagen är fortsatt mycket problematisk och som ett svar på detta så drivs projektet Inflyttarservice. Arbetet bedrivs i samverkan mellan Samhällsbyggnad och Näringslivsavdelningen. Till arbetet har även en samverkansgruppering med avdelningschefer från flertalet kommunala förvaltningar knutits. Syftet är att snabbt kunna ta beslut och skapa en inriktning till olika utvecklingsprocesser gällande mottagandekapacitet. Arbetet som startade under våren har lett till att ett tjugotal personer flyttat till Piteå.

Insiktsmätningen för 2021 visar att företagen i hög grad är nöjda med Piteå kommuns myndighetsutövning inom områdena bygglov, miljöskydd och livsmedelskontroll, med ett totalt Nöjd kund-index (NKI) på 78,9 (max 100). Här

placerar sig Piteå på plats 38 av 201 deltagande kommuner. Insiktsmätningen bygger på intervjuer och enkäter med företag som haft ärenden med kommunen. Piteå kommuns personal får ett högt betyg vad gäller bemötande och attityd. Ett arbete med att intervjua företagen och utveckla bland annat informationen och processerna kring e-tjänsterna har pågått under våren gällande bygglovsärenden. Resultatet har varit lyckosamt och handläggarna ser betydande minskad ”onödig efterfrågan” i antal inkomna frågor som beror på osäkerhet eller brist på information.

Ett marknadsdrivande arbete i samverkan mellan kommunen och de kommunala bolagen har inletts under perioden med syftet att mer gemensamt kraftsamla kring olika marknads- och kommunikativa insatser för en ökad inflyttning. Tanken är att hitta olika större tematiska områden som ex. Stadsutveckling Öster och kommunicera de olika möjligheterna som skapas i detta projekt.

Väsentliga personalförhållanden

Personal



Resursområdet Personal består av ett övergripande mål. Målet har prognostiserats vara i hög grad uppfyllt varpå även det strategiska området bedöms som vara i hög grad uppfyllt.

Ingen förändrad bedömning av resursområdet.

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser



Hälsofrämjande arbetsplats


Bolagskoncernen

Sjukfrånvaron är lägre än målet på 4,5 % inom de helägda kommunbolagen, med undantag från Piteå Näringsfastigheter där frånvaron är 6,1 % och Nolia AB 6,2 %. Båda bolagen har relativt få anställda vilket gör att enskilda sjukskrivningar påverkar den totala sjukfrånvaron i högre grad än i bolag med fler anställda.

Arbetsmiljöfrågor är i fokus, framförallt inom PiteBo och PiteEnergi. Under våren genomförde PiteBo utbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete för ledning och skyddsombud. En medarbetardag med fokus på företagskultur och värdegrund genomfördes i maj samt att bolaget har genomfört en medarbetarenkät med hög svarsfrekvens och mycket gott resultat. Inom PiteEnergi har medarbetardagar genomförts i syfte att utveckla arbetsglädje och samverkan.


Piteå kommun

En normalisering börjar sakta skönjas efter pandemin och trenden för sjukfrånvaron liknar mer hur det var innan pandemin. Sjukfrånvaron per månad är som högst i början av året för att sedan dala till mer normala nivåer. Sjukfrånvaron under sommaren är högre än under pandemiåren, då man inte var ute i samhället på samma sätt som nu när allt är åter till det normala och man är mer utsatt. Sjukfrånvaron följer samma kurva för både kvinnor och män, kvinnorna sjukfrånvaror är betydligt högre än männens, vilket liknar hur det ser ut i andra kommuner.



Den ackumulerade sjukfrånvaron (den totala frånvaron 12 månader bakåt) mäts för att tydligare se en trend för sjukfrånvaron. I juli är den sammanlagda sjukfrånvaron (ackumulerad) 6,6 %, den har ökat med några procentenheter varje år sedan 2019. Att det är fortfarande är högre än tidigare år beror på att vi lever med effekterna av pandemin som har påverkat organisationen det senaste året.

Antalet långtidssjuka medarbetare minskar för varje år (sjukfrånvaro över 59 dagar), i jämförelse med samma period föregående år har det minskat varje år och är nu nere på 35,5 % av den totala sjukfrånvaron. Detta tyder på att sjukfrånvaron beror på korttidsfrånvaron, både bland kvinnor och män, detta bekräftas även av frisktalet. Frisktalet mäter antal personer i % som har en sjukfrånvaro mellan 0-7 dagar på 12 månader, något som ses som "normal" frånvaro. Innan pandemin låg det på 71 %, nu har det sjunkit till 55 %, det innebär att fler personer har varit sjuka under de senaste 12 månaderna, samma utveckling sker för både kvinnor och män.



Sjukfrånvaron per juli 2022

Sjukfrånvaro i % Ackumulerat 12 månader aug - juli	Piteå kommun	AB PiteEnergi	AB PiteBo	PIREVA AB	Piteå Science Park AB	PNF AB	Nolia AB
Total sjukfrånvaro	6,6	3,3	3,9	3,8	1,3	6,1	6,2
Andel sjukfrånvaro > 59 dagar	35,5	39,6	0,0	16,7	0,0	64,5	67,6
Sjukfrånvaro kvinnor	7,2	3,0	2,5	7,6	2,1	8,5	8,9
Sjukfrånvaro män	4,1	3,5	4,5	2,8	0,0	3,6	2,3
Sjukfrånvaro <29 år	6,6	2,2	2,1	3,3	0,0	0,0	1,8
Sjukfrånvaro 30-49 år	6,5	4,2	1,5	4,2	1,3	7,5	0,7
Sjukfrånvaro >50 år	6,7	2,0	5,3	3,5	1,5	3,8	8,3

Attraktiv arbetsgivare och kompetensförsörjning

Bolagskoncernen

Att vara en attraktiv arbetsgivare har stort fokus i de olika bolagen då kompetensförsörjning är en stor utmaning inom bolagen.

Piteå kommun

Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna för Piteå kommun, därför är det stort fokus inom alla förvaltningar att arbeta med frågan. Inom Utbildningsförvaltningen finns en hög andel behöriga lärare (ligger bland de 6 bästa kommunerna i landet), vilket bidrar till att stärka förvaltningens attraktion. Nämnden antog under våren en strategisk kompetensförsörjningsplan för 2022–2025 där flera konkreta idéer om vad som bör göras på kort och lång sikt för att klara skolans kompetensförsörjningsutmaning. Även Socialtjänsten har en kompetensförsörjningsplan med förslag på aktiviteter på kort och lång sikt. Sommarbemanningen är en stor utmaning för förvaltningen, ett intensivt arbete för att attrahera vikarier har genomförts under våren och olika strategiska och operativa beslut har löpande fattats, tack vare detta har Socialtjänsten kunnat möta medborgarnas behov. Inom Samhällsbyggnad fortsätter arbetet med att utveckla aktivitetsbaserat arbetssätt i syfte att stärka förvaltningen som en attraktiv arbetsgivare. Fastighet- och serviceförvaltningens utmaning är att rekrytera måltidspersonal med rätt kompetens. Därför verkar avdelningen aktivt för en god samverkan med utbildningsanordnare och erbjuder praktikplatser i syfte att attrahera framtida medarbetare. En femtedel av förvaltningens medarbetare förväntas gå i pension inom en femårsperiod, en stor utmaning som kräver ett aktivt strategiskt arbete.

Den digitala mognaden till följd av pandemin har i högre grad möjliggjort ett mer flexibelt arbetssätt för tjänstepersoner. Något som i viss mån bidrar till ökad effektivitet och ökad tillgänglighet då vissa möten och utbildningar kan genomföras digitalt istället för att kräva fysisk närvaro.

Förra årets ökade tillströmning av antal sökande till kommunens lediga tjänster har dämpats och återgått till en mer normal nivå. Detta kan troligen förklaras av att det privata näringslivet börjat anställa igen. Antalet lediga tjänster ökar med 20 % vilket indikerar ett ökat kompetensbehov inom kommunen. Generellt attraheras kvinnor till kommunens lediga tjänster, fördelningen är 70 % kvinnor och 30 % män. Det minskade antalet kandidater till lediga

tjänster är märkbart inom alla förvaltningar och det är en utmaning att hitta rätt kompetens. Precis som tidigare år finns en källa till nyanställningar i Piteå kommun där det är svårt att få tillförlitlig statistik och det är vikarier som konverterar in till tillsvidareanställning efter 548 vikariatsdagar.

Avtagande restriktioner till följd av pandemin har medfört att kommunen nu kan representeras fysiskt på mässor och branschdagar. Detta i syfte att marknadsföra orten Piteå, näringslivet och kommunens som arbetsgivare.

Jämställda arbetsplatser

Bolagskoncernen

De flesta bolag har en ojämn könsfördelning men målmedvetet arbete sker och en strävan att nå jämn könsfördelning i ledningsgrupperna pågår. PiteEnergi påtalar vikten av att kvinnor, vilka är det underrepresenterade könet, ska känna tillhörighet och känna sig inkluderade och få tillhöra arbetsgrupper och nätverk där andra kvinnor finns. Inom PiteEnergi pågår många aktiviteter som syftar till att öka jämställdheten som exempelvis analyser av annonser, årlig utbildning i likabehandling och diskriminering, riktat mottagande av praktikanter och studenter. Inom bolagen har i princip samtliga anställda heltidsanställning. Deltidsanställningar förekommer inom Pireva, PNF och Piteå Science Park, där det är fler män än kvinnor som har deltidsanställningar.

Piteå kommun

Antalet anställda har ökat med 100 personer i förhållande till samma period förra året och är nu upp på 4 096 personer, omräknat till årsarbetare motsvarar det 3 586 årsarbetare. Könsfördelningen är ojämn, precis som för andra kommuner, av alla anställda är 79 % är kvinnor. Medelåldern för kommunens medarbetare är 45,8 år, i princip samma för både kvinnor och män. Hittills har 95 personer tagit ut ålderspension, det är betydligt fler än förra året då 67 personer hade tagit ut ålderspension vid samma tid. Medelåldern för pensionsuttag hittills är 64 år.

Nästan 90 % av kommunens medarbetare har en heltidsanställning, 89 % av kvinnorna och 92 % av männen. I förhållande till samma period förra året minskar nyttjandet av timanställningar en aning.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

Faktaruta - God ekonomisk hushållning

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi.

Sammantaget utgör det grunden för bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Sammantaget utgör det grunden för bedömning av God ekonomisk hushållning för helåret, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.

Prognosen för helåret 2022 är att Piteå kommunkoncern bedöms uppnå god ekonomisk hushållning.

Målbedömningarna är oförändrade för samtliga mål förutom målen *I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling* samt *Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun* som höjts till i hög grad uppfyllt.

Piteå kommunkoncern har, liksom samhället i stort, en stor utmaning med att klara framtidens kompetensförsörjning. Ett intensivt arbete på bred front är genomfört under senaste året för att identifiera och utforma olika åtgärder i kompetensförsörjningsplaneringen i syfte att möta utmaningarna på bästa sätt.

Året inleddes med fortsatt hög sjukfrånvaro till följd av covid-19. Nu börjar sakta en normalisering skönjas efter pandemin. Sjukfrånvaron följer samma kurva för både kvinnor och män, men kvinnors sjukfrånvaro är betydligt högre än männens.

Befolkningen i Piteå kommun har ökat med 100 invånare sedan årsskiftet. Flyttrörelserna har minskat inom både inrikes flyttning och migration jämfört med samma period 2021.

Arbetslösheten har fortsatt att minska i Piteå kommun och var 4,4 % i augusti 2022, vilket är -0,9 % lägre än samma period 2021. Den stora minskningen sker främst för utrikes födda.

Utvecklingen med omfattande etableringar och investeringar pågår i regionen står inför utmaningar kommande år att matcha kompetensförsörjningen när arbetskraftsutbudet är begränsat i regionen. För Piteås del så syns i år en minskning av antalet stora etableringsförfrågningar och en troligt orsak är det rådande osäkra världsläget.

Kommunens planarbete för fler bostäder och industriområden samt insatser för ökad inflyttning är viktiga för att stärka kommunens attraktionskraft samt ge bästa möjliga förutsättningar för de stora satsningarna i regionen.

Skatteunderlagsprognosen för innevarande år samt nästa år visar på en svagare ökningstakt än tidigare beräkningar. Till följd av den kraftigt stigande inflationen under sommaren och hösten är det troligt att kommunal sektor får en negativ real skatteunderlagstillväxt nästa år. Kommunens intäkter inte kommer utvecklas i samma takt som de kommunala kostnaderna förväntas öka.

Kommunen genomför omfattande satsningar i nya förskolor, skolor samt vård- och omsorgsboenden i syfte att möta de demografiska utmaningarna samt upprustningsbehovet inom det kommunala fastighetsbeståndet.

Nämnderna sammantaget prognostiserar underskott, -23 mkr. Alla nämnder utom tre prognostiserar nollutfall eller

överskott. Underskott ses hos Socialnämnden -29 mkr och hos Barn- och utbildningsnämnden -1,5 mkr, vilket är viss försämring jämfört med årsprognosen i april. Även Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar underskott på -1,5 mkr, som är en liten förbättring jämfört med aprilprognosen.

Kommunens ekonomiska resultat per augusti visar +205 mkr. Semesterlöneskuldens förändring ger en negativ effekt på periodresultatet med 61 mkr. För helåret prognostiseras ett resultat om +107 mkr.

Bolagen bidrar genom att uppfylla målet att koncernen Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för Piteå Kommunföretag AB. Moderbolaget Piteå Kommunföretag AB har ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen kunna bidra med utdelning till ägaren Piteå kommun.

Kommunkoncernen redovisar efter finansiella poster överskott för perioden om 344 mkr. Kommunallagens balanskrav infrias, då intäkterna överstiger kostnaderna. Prognosen är att måluppfyllelse för ekonomi uppnås. Likviditeten prognostiseras överstiga målet om 30 dagar, kommunens soliditet är fortsatt mycket stark och inga tillskott ges till kommunala bolag.

Utmaningarna och möjligheterna som kommunen står inför kommande år är viktiga att beakta för fortsatt långsiktig stabilitet. Kommunens kostnader ökar till följd av demografisk utveckling med allt fler äldre samt omfattande investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur är några områden att hantera.

Utifrån en helhetsbedömning av i huvudsak goda verksamhetsresultat samt en fortsatt målmedveten styrning av verksamhet, personal och ekonomi bedöms Piteå kommun sammantaget uppnå god ekonomisk hushållning för helåret 2022.

Balanskravsresultat

Kommunallagens balanskrav bedöms för året uppfyllas utifrån aktuell helårsprognos. Inga balanskravsunderskott ska återföras från tidigare år.

DRIFT- OCH INVSTERINGS REDOVISNING

DRIFT- OCH INVESTERINGSREDOVISNING

Driftredovisning

Kommunfullmäktige, Revision och Valnämnd

Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar samlat överskott om 1,5 mkr för perioden. Överskottet återfinns framför allt inom valnämnden och förklaras av avvikelse mellan periodiserad budget och det faktum att merparten av kostnaderna uppstår under hösten i samband med valet. Detta överskott förväntas intekvarstå vid årsskiftet. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-augusti med 22,9 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av centralt avsatta medel som ej upparbetats, ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven samt en minskad semesterlöneskuld som påverkar resultatet positivt.

På helåret beräknas prognosen sammantaget till 6,7 mkr (2021 11,3 mkr). Överskottet härrör uteslutande till centralt avsatta medel som inte beräknas förbrukas i den centrala potten och planreserven. Grundverksamhetens prognostiserade underskott jämfört med budgeterade medel är begränsat till följd av minskade personalkostnader på grund av vakanser runt om i verksamheterna.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden redovisar per sista augusti samlat överskott om 4,4 mkr, varav Grans naturbruksgymnasium redovisar överskott med 0,9 mkr. Under våren har avdelningarna fått kompensation från staten för sjuklönekostnader för sammanlagt 6,4 mkr. Grundskolan och Strömbackaskolan har dessutom blivit tilldelad 4,6 mkr från ”Skolmiljarden” som har betalats ut till alla kommuner för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av Covid-19 pandemin. Personal har anställts under våren för att stödja elever som behöver det mest genom kompensatoriska insatser, exempelvis resurspersonal, elevassistenter, mm.

Samtliga avdelningar prognosticerar för helåret antingen budget i balans eller överskott, däremot på övergripande nivå prognosticeras underskott på 3,5 mkr då intäkterna för interkommunalsättning (IKE) framför allt på gymnasiet har varit mycket lägre än budgeterat och bedöms fortsätta vara så resten av året. Kostnaderna för barn-/elevpeng till fristående verksamheter har ökat på grund av bland annat flera barn/elever som har sökt plats i fristående verksamheter än tidigare prognosticerat. Samtidigt förväntas utökade kostnader avseende etableringen och driften av en modul i Jävre, vilket är en tillfällig lösning utifrån fler barn i förskolorområdet. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till underskott om 1,5 mkr.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 17,6 mkr exklusive kapitaltjänst. Alla avdelningar visar överskott.

För helår prognostiserar avdelningarna Stab och Städ ett överskott på 1,5 mkr, avdelning Fastigheter prognostiserar nollresultat och avdelning Måltider underskott. För avdelning Måltider råder stor osäkerhet rörande ökade livsmedelskostnader med anledning av det rådande läget i Europa. Avdelning Fastigheters prognos rörande underhåll är osäker, dels med anledning av prisökningar, leveranstider och ramavtalspartners arbetsbelastning. Dels på grund av ökad mängd skadeprojekt som påverkar förvaltningens arbetsbelastning vilket leder till försenade underhållsåtgärder. Detta kan innebära överskott på årsbasis.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 3,9 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,7 mkr. I överskottet ingår även medel för SM2022 och inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar med 2,3 mkr.

Negativ ekonomisk avvikelse för perioden hänförs till ökade revisionskostnader samt kostnad för upp- och nertagning av Fotbollshallen Norrstrand. Ökade energikostnader för konstgräsplanen LF Arena, på grund av ett nytt energiavtal, påverkar nämnden negativt. Ökade kostnader för drivmedel drabbar framför allt parkverksamheten.

Nämndens helårsprognos visar underskott med 1,2 mkr. Positiv ekonomisk avvikelse hänförs till SM2022, som beräknas lämna ett överskott med 0,9 mkr. Minskningen från periodresultat till årsprognos beror dels på att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar, dels en ökad kostnad för semesterlöneskulden med 0,8 mkr. LF Arenas ökade energikostnader påverkar fortsatt prognosen negativt.

Miljö- och tillsynsnämnden

Resultatet på perioden visar underskott mot budget med 0,5 mkr. Underskottet förklaras av det i början av året inte sker lika mycket tillsyn som resterade del av året. I början av året är det mycket planering och förberedelse. Nytt för i år är även att livsmedelstillsynen debiteras i efterhand.

För miljöskyddet har viss behovsstyrd tillsyn ingått i den planerade tillsynen vilket innebär att tillsynen utförts men att planerad intäkt för året minskas med ca 200 tkr. Verksamheten försöker mildra underskottet genom att vara mer restriktivt gällande andra utgiftsposter. Totalt sett går tillsynsarbetet i enlighet med tillsynsplanen och årsprognosen

visar på ett utfall i paritet med budget. Nämnden är externt finansierad till 56%

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar överskott mot budget med 3,6 mkr. Prognosen för helår visar på överskott mot budget med 1 mkr. Överskottet förklaras av att bärgning av Munksund 5 har skjutits upp till 2023. Den externa finansieringsgraden uppgår till 45,2%

I övrigt så börjar nämnden märka av stora kostnadsökningar på energi och olja. Det främst i kostnader för drivmedel, entreprenad, el-bussar, gatubelysning samt asfalt. Kostnader för färdtjänst har också ökat, då resandet har kommit igång igen efter pandemin. Även kostnaderna för medfinansiering till Länstrafiken förväntas överstiga budget.

Kostnadsökningarna har kunnat pareras inom nämndens verksamheter, då lönerna för feriearbete understigit budget eftersom färre sökt ferieplats. Dessutom har inflödet av deltagare till arbetsmarknadsenheten minskat, vilket innebär lägre kostnader för subventionerade anställningar. Även parkeringsintäkterna har ökat, sedan den digitala parkeringsregistreringen infördes. Övriga avvikelser kan pareras inom verksamheterna. Exempelvis kommer förvaltningsövergripande resurser att användas för att ta igen de senaste årens tappade underhåll samt ökade kostnader för vinterväghållningen.

Markförsäljningen förväntas klara budget, men prognosen kan snabbt förändras då nya intressenter kan dyka upp eller hoppa av med kort varsel.

Socialnämnden

Socialtjänsten redovisar per augusti 2022 en budgetavvikelse på -18,4 mkr. Försäkringskassan har under året, på grund av Covid, ersatt arbetsgivare med viss del av sjuklönekostnaderna, för Socialtjänsten har det inneburit en intäkt på 7,2 mkr. En minuspost på -26 mkr budgeterades centralt för året och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Verksamheter med koppling till vård och omsorg har under året haft stora utmaningar med kompetensförsörjning. Det har i många fall inneburit höga kostnader för bland annat sommaravtal och övertid. Dessutom har förvaltningen markant ökade kostnader till följd av prisökningar på bland annat förbrukningsmaterial, bränsle och livsmedel. Helårsprognos beräknas till -29,4 mkr.

Gemensamma nämnder

Gemensam kost- och servicenämnd bygger på självkostnadsprincipen där kommunerna betalar för deras faktiska kostnader. Samverkan mellan kommunerna är positivt ur ekonomisk synvinkel i o m att fasta kostnader delas kommunerna emellan. Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet för 2022. Periodens resultat visar att kostnaderna varit 467 tkr högre än budgeterat. Efter sommaren har olika åtgärder vidtagits för att begränsa de kraftigt stigande livsmedelskostnaderna.

Gemensam överförmyndarnämnd Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare. Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. För Piteås del räcker dock inte den kommunala budgetramen för att täcka nuvarande kostnadsnivå.

Gemensam räddningsnämnd redovisar för perioden överskott på ca. 1,1 mkr. I detta är semesterlöneskulden inräknad och påverkar resultatet positivt. Det positiva utfallet för halvåret beror även delvis på försäljning av två större fordon. För helåret prognostiseras dock ett nollresultat. Analysen visar på positiva siffror på intäktssidan medan kostnaderna når budget för perioden. Ett kontinuerligt arbete med intäkter och effektiviseringar fortgår.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget)

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till -8,5 mkr, vilket är betydligt bättre än budget men lägre än utfallet 210831. Årsprognosen beäknas till -13,9 mkr. Från och med 2022 ingår kostnader för Campus- och näringslivsutveckling med 5,5 mkr. Vid årets slut tillkommer till resultatet de koncernbidrag som dotterbolagen kan leverera. Under perioden har fokusområdena varit Campusutveckling, samverkan inom bolagskoncernen och samverkan inom kommunkoncernen avseende etablering och utveckling av näringslivet i Piteå.

AB PiteBo

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 40,3 mkr, vilket är en ökning mot samma period föregående år. Ökningen beror till största del på reavinsterna med 11,5 mkr vid försäljning av fastigheter. Årsprognosen beräknas till 45,1 mkr, vilket är ett högre utfall än fjolårets. Även här ingår reavinsterna enl ovan. I prognosen för helåret syns för första gången på lång tid ökade räntekostnader på grund av det höjda ränteläget. Vattenskadorna och skador i gamla lägenheter fortsätter att vara ett alltför stort inslag i verksamheten, vilket i sig är en signal om ett stort reinvesteringsbehov. Ett av bolagets största renoveringsprojekt (Källvägen 1) är färdigställt. Antalet lägenheter har där kunnat utökas från 22 till 33.

AB PiteEnergi (koncernen)

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 40,0 mkr, vilket är lägre än för samma period föregående år, men i nivå med budget. Årsprognosen beräknas till 70,2 mkr, vilket är något lägre än föregående år, men nära budgeterat resultat. Störningar i fjärrvärmeleveransen från bolagets huvudleverantör har påverkat resultatet negativt

medan försäljning av laddinfrastruktur och solcellsanläggningar bidrar positivt. Efterfrågan på bolagets infrastrukturer är fortsatt hög med ett stort antal nyanslutningar under perioden. Kraftigt volatila elpriser under perioden har ökat fokus på elhandelsaffären för att minimera riskerna.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 63,8 mkr, vilket är betydligt högre än för samma period föregående år. I resultatet ingår dock reavinst på försäljning av fastigheter mm, med ca 46 mkr. Årsprognosen beräknas till 65,0 mkr. Här i ingår reavinsterna enl ovan, vilket medför att årsprognosen blir väsentligt bättre än föregående år. I prognosen ingår dock inte eventuella nedskrivningar etc, under resten av kalenderåret. Beläggningen på bolagets lokaler är mycket hög vilket medför att vakansgraden är mycket låg.

Piteå Renhållning och Vatten AB

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 8,8 mkr, vilket är något bättre än för samma period föregående år. Årsprognosen beräknas till 5,2 mkr, vilket är betydligt lägre än utfallet för samma period föregående år. Prisökningar har skett framför allt avseende kemikalier, el och drivmedel men även för slamtömningen, då upphandling skett av ny leverantör. Prisökningarna har inte fått fullt genomslag per 220831, utan först i prognosen för 2022. Tillsammans med arrangörerna för sommarens evenemang i Piteå har bolaget arbetat för en förbättrad förpackningsinsamling, återvinning och sortering.

Piteå Hamn AB

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 7,0 mkr, vilket är betydligt högre än föregående år. I utfallet finns en reavinst på 3,1 mkr, avseende avyttring av en fastighet. Prognosen för helåret beräknas till 5,9 mkr, vilket är bättre än föregående år, dock ingår ovanstående reavinst i utfallet. Under året kan konstateras ökade kostnader för både energi och drivmedel. En ökning av fartygsanlöpen har skett under året, men ökning bedöms bli något mindre under resten av året. En samverkan mellan hamnar pågår för att lösa de stora ökningarna av godstransporter i regionen, med anledning av hållbara industrisatsningar i norra delen av landet.

Piteå Science Park AB

Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 0,6 mkr, vilket är något bättre än föregående år. Prognosen för helåret beräknas bli ett nollresultat, vilket även det är bättre än föregående år, Coronapandemin har under perioden fortfarande påverkat Studio Acousticum, genom lägre intäkter än budgeterat. Kostnadsreduceringar mm, har bidragit till ett förbättrat resultat, dock förväntas under hösten kostnadsökningar, på grund av rådande inflation. Verksamheten Go Business har nyligen startat ingång med en ny grupp entreprenörer i Inkubatorprogrammet. Till detta program har söktrycket varit högt.

Nolia AB

Bolaget ägs till hälften av vardera Piteå Kommunföretag AB och Umeå Kommunföretag AB. Periodens resultat efter finansiella poster uppgår till 1,4 mkr, vilket är väsentligt högre än föregående år. Prognosen för helåret beräknas till 0,1 mkr, vilket är betydligt bättre än föregående år. Efter att restriktionerna mot Covid -19 togs bort i februari 2022 har bolaget återigen kunnat genomföra mässor, konferenser och externa mötesplatser.

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Helår 2022	Helår 2021
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 540	870	0	155
Kommunstyrelsen	24 432	19 486	6 680	11 036
- Gemensamma nämnder, Piteås del	-429	-2 290	-2 994	-3 025
- Kommunstyrelsen gemensam	8 900	7 605	6 900	3 823
- Kommunledningsförvaltningen	15 961	14 171	2 774	10 238
Barn- och utbildningsnämnden	4 445	3 541	-1 500	3 816
Fastighets- och servicenämnden	20 055	-5 741	1 500	805
Kultur- och fritidsnämnden	3 879	10 883	-1 200	4 065
Miljö- och tillsynsnämnden	-541	265	0	-256
Samhällsbyggnadsnämnden	3 602	-6 046	1 000	-3 136
- Markförsäljning	-326	-2 453	0	-3 183
Socialnämnden	-18 411	-13 979	-29 384	-20 766
Gemensam kost- och servicenämnd	-6	159	0	0
Gemensam räddningsnämnd	1 087	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	1	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	40 083	9 437	-22 904	-4 281

Investeringsredovisning

Kommunens totala investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 302 mkr inklusive anslagsöverföringar och under året tillkommande projekt. Under perioden januari till augusti uppgår kommunens nettoinvesteringar till 102 mkr (109 mkr 2021). Helårsprognosen beräknas till 208 mkr (191 mkr 2021) vilket är 94 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen från budgeten förklaras av medel avsatta som inte bedöms upparbetas under 2022 för renovering stadshuset, skolstrukturprojekten, Strömnäsbackens äldreboende samt medel i centrala potten.

Större investeringar under året (prognos):

- Christinaprojektet (48 mkr)
- Strömnäsbackens äldreboende (25 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (23 mkr)
- Reinvestering gator (15 mkr)
- Renovering stadshuset (11 mkr)
- Strömbacka Oden tak (6 mkr)

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2022	Helår 2022	Helår 2022	Budget-Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	1 500	0	1 500
Kommunstyrelsen	13 690	53 738	21 471	32 267
- Kommunstyrelsen gemensam	0	27 863	0	27 863
- Kommunledningsförvaltningen	13 690	25 875	21 471	4 404
Barn- och utbildningsnämnden	2 131	12 296	8 233	4 063
Fastighets- och servicenämnden	59 185	176 796	128 660	48 136
Kultur- och fritidsnämnden	3 420	10 845	8 060	2 785
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	17 558	35 216	31 668	3 548
Socialnämnden	3 323	6 636	6 636	0
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	2 388	5 533	3 701	1 832
Gemensam överförmyndarnämnd	4	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	101 699	302 560	208 430	94 131

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultaträkning (mkr)

	Koncern		Kommun				Resultat helår 2021
	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Budget helår 2022	Prognos helår 2022	
Verksamhetens intäkter	1 163	1 062	430	406	590	682	657
Verksamhetens kostnader	-2 445	-2 379	-2 022	-1 974	-3 165	-3 265	-3 098
Avskrivningar	-219	-211	-85	-82	-130	-127	-126
Verksamhetens nettokostnader	-1 502	-1 528	-1 677	-1 650	-2 704	-2 711	-2 567
Skatteintäkter	1 573	1 476	1 573	1 476	2 293	2 351	2 225
Generella statsbidrag och utjämning	327	322	327	322	488	489	483
Finansiella intäkter	7	26	26	40	22	29	49
Finansiella kostnader	-61	-23	-44	-4	-6	-52	-6
Periodens/årets resultat	344	273	205	183	92	107	184
- Därav minoritetsintresse	-1	-1					
Semesterlöneskuldens resultatteffekt			-61	-67	0	-4	-3
Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag			10,8 %	10,2 %	3,3 %	3,8 %	6,8 %

Balansräkning (mkr)

	Koncern		Kommun			
	Aug 2022	Aug 2021	Aug 2022	Aug 2021	Budget 2022	Utfall 2021
TILLGÅNGAR						
Immateriella anläggningstillgångar	3	2	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar	7 025	6 887	2 595	2 537	2 721	2 575
Finansiella anläggningstillgångar	22	26	520	521	421	521
Anläggningstillgångar	7 050	6 915	3 116	3 058	3 142	3 096
Förråd	40	41	31	32	31	31
Fordringar	475	186	61	75	269	269
Kortfristiga placeringar	467	435	467	434	429	411
Kassa och bank	434	332	386	294	0	368
Omsättningstillgångar	1 415	994	945	835	1 140	1 079
SUMMA TILLGÅNGAR	8 465	7 909	4 061	3 893	4 282	4 175
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER						
Eget kapital	4 129	3 759	3 069	2 863	2 957	2 864
- därav periodens/årets resultat	344	273	205	183	92	184
- minoritetens andel av eget kapital	19	18				
Avsättningar för pensioner	261	247	259	244	261	248
Andra avsättningar	301	281				
Avsättningar	561	528	259	244	261	248
Långfristiga skulder	2 975	3 047	262	260	261	261
Kortfristiga skulder	781	557	471	526	804	802
Skulder	3 756	3 604	733	786	1 064	1 063
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	8 465	7 909	4 061	3 893	4 282	4 175

Budgetavvikelse nämnder/styrelse (tkr)

	Utfall	Utfall	Prognos	Utfall
	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Helår 2022	Helår 2021
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	1 540	870	0	155
Kommunstyrelsen	24 432	19 486	6 680	11 036
- Gemensamma nämnder, Piteå's del	-429	-2 290	-2 994	-3 025
- Kommunstyrelsen gemensam	8 900	7 605	6 900	3 823
- Kommunledningsförvaltningen	15 961	14 171	2 774	10 238
Barn- och utbildningsnämnden	4 445	3 541	-1 500	3 816
Fastighets- och servicenämnden	20 055	-5 741	1 500	805
Kultur- och fritidsnämnden	3 879	10 883	-1 200	4 065
Miljö- och tillsynsnämnden	-541	265	0	-256
Samhällsbyggnadsnämnden	3 602	-6 046	1 000	-3 136
-Markförsäljning	-326	-2 453	0	-3 183
Socialnämnden	-18 411	-13 979	-29 384	-20 766
Gemensam kost- och servicenämnd	-6	159	0	0
Gemensam räddningsnämnd	1 087	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	1	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	40 083	9 437	-22 904	-4 281

Investeringsredovisning kommunen (tkr)

	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	Jan - Aug 2022	Helår 2022	Helår 2022	Budget- Prognos
Kommunfullmäktige, valnämnd, revision	0	1 500	0	1 500
Kommunstyrelsen	13 690	53 738	21 471	32 267
- Kommunstyrelsen gemensam	0	27 863	0	27 863
- Kommunledningsförvaltningen	13 690	25 875	21 471	4 404
Barn- och utbildningsnämnden	2 131	12 296	8 233	4 063
Fastighets- och servicenämnden	59 185	176 796	128 660	48 136
Kultur- och fritidsnämnden	3 420	10 845	8 060	2 785
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	17 558	35 216	31 668	3 548
Socialnämnden	3 323	6 636	6 636	0
Gemensam kost- och servicenämnd	0	0	0	0
Gemensam räddningsnämnd	2 388	5 533	3 701	1 832
Gemensam överförmyndarnämnd	4	0	0	0
Summa nämnder/styrelse	101 699	302 560	208 430	94 131

Noter

Allmänna redovisningsprinciper

Piteå kommuns delårsrapport är upprättad i enlighet med Lagen om kommunal bokföring och redovisning och aktuella rekommendationer och yttranden giltiga för året 2022 från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR), med några mindre avvikelser som kommenteras nedan. Den kommunala bolagskoncernen följer Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Sammantaget innebär det att redovisningen i kommunkoncernen sker på ett sätt som i huvudsak överensstämmer med god redovisningssed. Generella statsbidrag som beslutats och avser innevarande år intäktsförs jämnt fördelat månadsvis från den månad bidraget beslutats.

I delårsrapporten har i huvudsak samma redovisningsprinciper och värderingsmodeller tillämpats som i årsredovisningen.

Byte av redovisningsprincip kommunen

- En översyn av redovisning av leasing pågår med syfte att anpassa metoder utifrån nya vägledningar från RKR. Vid delårsbokslutet finns i Piteå kommun från och med 2022 några leasingavtal som klassas som finansiella. Förändrad redovisningsprincip ger mycket liten påverkan på resultaträkning respektive balansräkning, varför jämförelseuppgifter inte redovisas. Övriga leasingavtal har klassats som operationella.
- Ankomstbokföring av leverantörsfakturor på konto i balansräkningen sker från och med 2022. Tidigare år skedde ankomstbokföring i ett separat register. Förändringen medför ökad balansomslutning.

Avvikelser från redovisningsprinciper kommunen

Följande avvikelser från redovisningsprinciper som tillämpas i årsredovisningen har gjorts i samband med upprättandet av delårsrapporten:

- Ingen särskild hänsyn har tagits till varulager.
- Förändringar i pensionsskuld, löneskatt, skatteprognos och statsbidrag är redovisade i enlighet med RKR:s rekommendation och är till största möjliga utsträckning beaktade utifrån augustiprognos från KPA respektive SKR.
- Pågående arbeten är inte fullt ut aktiverade enligt samma detaljeringsgrad som vid årsbokslut.
- Kommunen tillämpar en komprimerad balansräkning i delårsrapporten, då delårsrapporten är mindre omfattande än årsredovisningen. En i detalj specificerad balansräkning redovisas i årsredovisningen.
- Nämndernas utfall är hämtat från internredovisningen och innehåller kommuninterna poster, vilket kommunens externa resultaträkning inte gör.

Sammanställd redovisning

Redovisningen i delårsrapporten omfattar kommunens egen verksamhet samt koncernen Piteå Kommunföretag AB med dess dotter- och intressebolag. Bolag med ägarandel av minst 20 % ingår och bolag med mindre än 20 % ingår endast med resultatandel. Rapporten har upprättats enligt god redovisningssed. Den sammanställda redovisningen har i huvudsak samma redovisningsprinciper i delårsrapporten som i årsredovisningen.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det av kommunen förvärvade egna kapitalet i dotterbolagen har eliminerats. Intjänat kapital hos dotterbolagen har därefter räknats in i koncernens eget kapital och latent skatt på obeskattade reserver har redovisats som avsättning. Bolagens resultat redovisas efter finansiella poster. Interna mellanhavanden för de i koncernen ingående enheterna har schablonmässigt eliminerats i allt väsentligt. Justering har gjorts för investeringsbidrag/statliga bidrag samt uppskrivningar i syfte att korrigera för de olika regelverken som finns inom bolagskoncernen respektive kommunen. Enhetliga redovisningsprinciper finns inte fullt ut mellan kommunen och bolagen.

NYCKELTALSREDOVISNING

NYCKELTALSREDOVISNING

Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Aug 2022		298	151	147
 Antal invånare	Jul 2022	43 600	42 423	21 046	21 377
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Jul 2022	25 420	24 859	11 983	12 876
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	≤5,5 %	7,6 %	6,1 %	8,8 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	≤1,5 %	3,4 %	2,7 %	4 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	≤4 %	4,1 %	3,4 %	4,8 %
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	16,2 %	12,1 %	13,3 %	11 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	7 %	5 %	5,6 %	4,5 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Aug 2022	9,2 %	7,1 %	7,7 %	6,5 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Jul 2022	9,53	9,14	12,41	6,15
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	≤4,5 %	6,6 %	7,2 %	4,1 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2022	≥95 %	89,9 %	89,3 %	92,3 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	<506 639	504 675	353 961	150 714
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2022	100 %	95,7 %		

Basnyckeltal

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas utifrån verksamhetsområde samt nyckeltalskategorierna utbud, efterfrågan, prestationer, personal och kostnader.

Bibliotek

Utbud	Period	Utfall
Antal bibliotek/bokbuss	2021	7

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss	2021	131 047
Antal besökare vid stadsbiblioteket	2021	56 972

Prestationer	Period	Utfall
Antal lån/besökare	2020	1,86

Antal lån/besökare kunde på grund av problem med besöksräknaren inte räknas fram för år 2021. 2022 kan uppgiften återigen rapporteras.

Simhallar

Utbud	Period	Utfall
Antal simhallar/utomhus pool	2021	4

Parker

Utbud	Period	Utfall
Antal kommunala parker	2021	15

Prestationer	Period	Utfall
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	83,7 % 84,3 % 83,1 %

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, parker	2021	13 Kv 6,2 / M 6,8
Säsongsanställda i juli, parker	2021	28 Kv 7 / M 21

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad parker, kr/inv	2021	452

Det tidigare medborgarundersökningsnyckeltalet Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 har ersatts av det nya medborgarundersökningsnyckeltalet Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%). Det nya nya nyckeltalet fångar upp medborgarnas åsikter kring parker, torg, lekplatser etc.

Förskola

Utbud	Period	Utfall
Antal förskolor	2021	39
Antal fristående förskolor	2021	5

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal barn i förskola	2021	1 904
Antal barn i fristående förskola	2021	111

Prestationer	Period	Utfall
Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %	2021	88,9 %
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola	2021	14,9

Personal	Period	Utfall
Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan, lägeskommun	2021	5,2
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %	2021	68 %

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	2021	160 100
Kostnad förskola, kr/inv	2021	7 367

Fritidsverksamhet

Utbud	Period	Utfall
Antal fritidshem i kommunen	2021	19
Antal fristående fritids	2021	3

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal elever i fritidsverksamhet	2021	1 778
Antal elever i fristående fritidsverksamhet	2021	117

Prestationer	Period	Utfall
Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %	2021	54,8 %

Personal	Period	Utfall
Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal	2021	17,6
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	2021	75,6 %

Grundskola

Utbud	Period	Utfall
Antal skolenheter	2021	24
Antal högstadieskolor	2021	6
Antal fristående skolor	2021	3

Efterfrågan	Period	Utfall
Elever i grundskola, hemkommun, antal	2021	4 179
Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal	2021	139

Personal	Period	Utfall
Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan	2021	11,6
Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %	2021	96 %

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev	2021	117 951
Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv	2021	11 549

Gymnasieskola

Utbud	Period	Utfall
Antal inriktningar, egen gy skola	2021	34

Efterfrågan	Period	Utfall
Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal	2021	1 463 <i>Kv 688 / M 775</i>
Antal elever, annan huvudman	2021	128

Prestationer	Period	Utfall
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2021	86 % <i>Kv 93 % / M 77,2 %</i>

Personal	Period	Utfall
Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan	2021	10,4

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	2021	143 031

Fastigheter

Utbud	Period	Utfall
Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)	2021	660
Antal lägenheter med rivningsklausul	2021	8
Antal lägenheter, i ordinärt kösystem	2021	19
Antal lägenheter, särskilda boenden	2021	558
Antal lägenheter, trygghetsboenden	2021	75
Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)	2021	281 237

Prestationer	Period	Utfall
Antal bostadsanpassningar	2021	196
Planerat underhåll kr/m2	2021	62,2
Totalarea/inv	2021	6,6
Felavhjälpande underhåll kr/m2	2021	69,5
Energikostnad/m2	2021	136

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, fastigheter	2021	70,8 <i>Kv 9,1 / M 61,8</i>

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för fastigheter, kr/inv	2021	5 086

Måltidsservice

Utbud	Period	Utfall
Antal produktionskök	2021	4
Antal tillagningskök	2021	5
Antal mottagningskök	2021	47

Prestationer	Period	Utfall
Antal portioner	2021	11 850

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, måltidsservice	2021	131,2 <i>Kv 119,2 / M 12</i>

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv	2021	1 835kr

Städ

Prestationer	Period	Utfall
Städad golvyta i skolor, m2	2021	114 200

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, städ	2021	83,2	Kv 80,2 / M 3

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv	2021	998kr	

Räddningstjänst

Utbud	Period	Utfall	
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min	2021	98,6 %	
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek	2021	6	
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min	2021	15	
Antal räddningsvårn	2021	4	

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i	2021	730	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	2021	10	

Personal	Period	Utfall	
Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete	2021	43	

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv	2021	1 002	

Näringsliv

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal lotsärenden	2021	129	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal företagsbesök av näringslivsenheten	2021	67	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, näringsliv	2021	9,9	Kv 6 / M 3,9

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv	2021	573	

Konsument

Utbud	Period	Utfall	
Antal skuldsatta i Piteå kommun	2021	876	Kv 355, M 521
Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka	2021	40	

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering	2021	256	
Antal konsumentkontakter	2021	964	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal inskickade skuldsaneringar	2021	19	
Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet	2021	15	

Personal	Period	Utfall	
Årsarbetare, konsument	2021	3	Kv 3 / M 0

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv	2021	49	

Vuxenutbildning

Efterfrågan	Period	Utfall	
Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning	2021	5,6 %	Kv 7,4 % / M 3,9 %

Prestationer	Period	Utfall	
Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)	2022	732	Kv 477 / M 255
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)	2022	234	Kv 138 / M 196
Antal kursdeltagare i vuxenutbildning	2022	1 788	Kv 1 178 / M 610
Antal studerande SFI	2022	206	Kv 119 / M 87

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år	2021	1 277	

Arbetsmarknad

Prestationer	Period	Utfall	
Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal	2021	391	Kv 179 / M 212

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv	2021	-270	

Flyktingsamordning

Utbud	Period	Utfall	
Antal platser, ensamkommande barn	2021	33	

Prestationer	Period	Utfall	
Antal inskrivna ensamkommande barn	Sep 2022	19	Kv 2 / M 17

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad flyktningmottagande, kr/inv	2021	113	

Plan, bygg, mark

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal bygglovsansökningar	2022	391	
Antal bygglov per aktuell mätperiod	Aug 2022	48	

Prestationer	Period	Utfall	
Handläggningstid bygg, dagar	2022	40	

Trafik

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	2021	231 011	
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	2021	75 300	
Antal resor med tätortstrafiken	2021	155 711	

Kostnader	Period	Utfall	
Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv	2021	1 963	

Livsmedelskontroll

Utbud	Period	Utfall	
Planerade inspektioner, livsmedelskontroll	2022	412	
Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll	2022	407	

Efterfrågan	Period	Utfall	
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll	2022	325	

Prestationer	Period	Utfall	
Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll	2022	305	
Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar	2022	240	

Prestationer	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll	2022	305
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll	2022	32

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv	2021	157

Hälsoskydd

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, hälsoskydd	2022	500
Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd	2022	3 500

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd	2022	389

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, hälsoskydd	2022	291
Antal kontrollerade tobaksobjekt	2022	46
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd	2022	258
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd	2022	106

Miljöskydd

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, miljöskydd	2022	202
Antal tillsynsobjekt, miljöskydd	2022	205

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd	2022	100

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, miljöskydd	2022	156
Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö	2022	
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd	2022	
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd	2022	16

Nyckeltalen "Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö" samt "Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd" har inte kunnat rapporteras under perioden.

Alkoholtillsyn

Utbud	Period	Utfall
Planerade inspektioner, alkoholtillsyn	2022	82
Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn	2022	55

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn	2022	55

Prestationer	Period	Utfall
Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn	2022	121
Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd	2022	8
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, alkoholtillsyn	2022	52
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, alkoholtillsyn	2022	6

Barn och familj

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	Aug 2022	

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	2021	1 773

Ekonomiskt bistånd

Efterfrågan	Period	Utfall
Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd	2022	284
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2021	2,1 %

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, stöd till försörjning	2022	15,9 Kv 14 / M 1,9

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv	2021	840

Missbruks- och beroendevård

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till	2021	360

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård	2022	23,5 Kv 16,9 / M 6,6

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv	2021	722

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Utbud	Period	Utfall
Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år	2021	171

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)	2022	140,9 Kv 111,1 / M 29,8

Kostnader	Period	Utfall
Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv	2021	843
Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv	2020	713

Äldreomsorg

Utbud	Period	Utfall
Antal särskilda boendeplatser	2021	526
Andel invånare 80+ i särskilt boende	2021	15,1 % Kv 18,3 / M 10,3

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal personer som har hemsjukvård	2021	424 Kv 262, M 162
Antal personer som har hemtjänst	2022	596 Kv 393, M 203

Prestationer	Period	Utfall
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetsyn, andel (%)	2022	82 % Kv 81 / M 83
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetsyn, andel (%)	2022	93 % Kv 92 / M 95

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, särskilt boende	2022	462,8 Kv 404,8 / M 58
Årsarbetare, ordinärt boende	2022	277,4 Kv 246,8 / M 30,6

Kostnader	Period	Utfall
Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	2021	8 818
Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	2021	5 564
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	2021	14 495

Överförmyndarverksamhet

Efterfrågan	Period	Utfall
Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna	2021	171
Antal nya ärenden senaste 12 månaderna	2021	106

Prestationer	Period	Utfall
Antal aktiva ärenden	2021	676
Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag	2021	100 %
Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap	2021	421

Personal	Period	Utfall
Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten	2022	5,4 Kv 4 / M 1



Piteå kommun

Nämnds- och bolagsredovisning



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	3
Kommunstyrelsen	5
Barn- och utbildningsnämnden	11
Fastighets- och servicenämnden	18
Kultur- och fritidsnämnden	23
Miljö och tillsynsnämnden	27
Samhällsbyggnadsnämnden	30
Socialnämnden	36
Gemensam kost- och servicenämnd	42
Gemensam överförmyndarnämnd	44
Gemensam räddningsnämnd	46
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	49

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd



Stefan Askenryd
Ordförande
kommunfullmäktige



Anders Berg
Ordförande
revision



Jonas Gunnarsson
Ordförande
valnämnd

Periodens händelser

- Utökning av budgeten för löneöversyn 2022 med 5 mkr för en extra satsning på utbildad personal inom skola, förskola, vård och omsorg i Kommunals avtalsområde.
- Överenskommelse om att delta i gemensamt ledningssystem Räddningssamverkan Nord från och med 2023-01-01.
- Beslutat om försäljning av Piteå Näringsfastigheter ABs samtliga aktier i YouCall Sverige AB
- Beslutat om riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2023-2025 samt budget för 2023.
- Antagit ett program för etableringar.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	0	0	1 215	33
Kostnader	-3 343	-2 653	-8 495	-5 127
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-3 343	-2 653	-7 280	-5 094
Anslag (skattemedel)	4 909	3 553	7 320	5 293
Internränta	-1	-1	-2	-2
Avskrivning	-25	-29	-38	-42
Periodens utfall	1 540	870	0	155
Investeringar	0	0	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kommunfullmäktige	2 420	2 430	10	0
Revision	720	1 026	306	0
Valnämnd	229	1 453	1 224	0
Summa	3 369	4 909	1 540	0

Analys

Ekonomi



Kommunfullmäktige inklusive revision och valnämnd redovisar samlat överskott om 1,5 mkr för perioden.

Överskottet återfinns framför allt inom valnämnden och förklaras av avvikelse mellan periodiserad budget och det faktum att merparten av kostnaderna uppstår under hösten i samband med valet. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

Verksamhet

Kommunfullmäktige

Under perioden har 13 motioner remitterats från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen för beredning. Av dessa har ännu ingen besvarats. 1 motion har återkallats. Andra, tidigare inkommande motioner, som besvarats är 4 st. Dessutom har 19 st medborgarförslag inkommit. Kommunfullmäktige har hittills genomfört fyra sammanträden samt en bolagsstämma.

Revisionen

Revisionen har hittills genomfört fem revisionsmöten och påbörjat årliga dialoger med nämnder, styrelsen och de kommunala bolagen. Revisionen har också deltagit på bokslutsdagen, årsstämmodagen samt deltagit vid kommunfullmäktigemöten. Ett antal fördjupade granskningar har eller håller på att genomföras och avrapporterats, bland annat granskning av hemtjänst, mark- och exploatering samt vuxenutbildning. Den granskning av löner som skulle vara genomförd under 2021 har inte kunnat levereras då material inte levererats till revisionen. Revisionen har genomfört sitt arbete i enlighet med god redovisningssed. Frågan om efterlevnad av dokument kring korruption, jäv och mutor är ett ämne som aktualiserats och som kommer att hanteras av revisionen under hösten.

Valnämnden

Efter riksdagsvalet 2018 övergick förberedelser och genomförande av val från Valnämnden till Kommunledningsförvaltningen. Sedan dess har förvaltningen genomfört ett Europaparlamentsval och arbetet med det första valet till Riksdag, Region- och Kommunfullmäktige pågår nu. Förberedelser har gjorts under våren, till stor del bestående av rekrytering och lokalbokningar, men även säkerställande av efterlevande av de lagändringar som trätt i kraft inför detta val, i form av materialanskaffning och utbildning. Förtidsröstningen har den 24 augusti kunnat inledas på ett bra sätt med ett stort intresse från väljarna.

Kommunstyrelsen



Helena Stenberg
Ordförande



Patric Lundström
Vice ordförande



Andreas Lind
Kommunchef

Periodens händelser

- Tagit del av Piteå kommuns goda resultat i servicemätning Insikt 2021.
- Antagit program för etableringar.
- Antagit riktlinjer för visselblåsarfunktion.
- Tagit del av granskningsrapport IT-säkerhet och pågående utvecklingsarbete inom området.
- Genom stabsutbildning/försvarsövningar stärkt kommunens krisförmåga
- Medverkat på Stora Nolia, SM-veckan och Race of Champions

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	35 083	28 359	44 795	49 584
Kostnader	-174 117	-166 841	-266 782	-262 585
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-139 034	-138 482	-221 987	-213 001
Anslag (skattemedel)	170 074	165 662	240 782	235 337
Internränta	-345	405	-511	-598
Avskrivning	-7 747	-7 289	-11 604	-10 702
Periodens utfall	22 948	19 486	6 680	11 036
Investeringar	13 690	3 800	21 471	6 231

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	3 621	3 901	280	439
Kommunledningsförvaltning	90 184	185 258	8 232	-933
Plan- och näringslivsarbete	17 591	26 898	9 307	3 268
Kost- och servicenämnd, Piteås del	1 497	1 491	-6	59
Räddningsnämnd, Piteås del	27 063	28 734	-1 671	0
Servicenämnd, Piteås del	4 081	2 178	-1 903	-2 853
Överförmyndarnämnd, Piteås del	3 089	2 898	-191	-200
Kommunstyrelsen gemensamt	0	8 900	8 900	6 900
Summa	147 126	260 258	22 948	6 680

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

■ Ej bedömt
 ■ 1 Målet ej uppfyllt
 ◆ 2 Målet delvis uppfyllt
 ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad
 ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	▲	▲
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	◆	◆
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	◆	◆
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	▲	▲
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	▲	▲
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	◆	◆
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
			Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
			Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	▲	▲
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	◆	◆
Personal	▲	▲	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	●	●	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●
			Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	▲	▲

Analys

Ekonomi



Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-augusti med 22,9 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av centralt avsatta medel som ej upparbetats, ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven samt en minskad semesterlöneskuld som påverkar resultatet positivt.

På helåret beräknas prognosen sammantaget till 6,7 mkr (2021 11,3 mkr). Överskottet härrör uteslutande till centralt avsatta medel som inte beräknas förbrukas i den centrala potten och planreserven. Grundverksamhetens prognostiserade underskott jämfört med budgeterade medel är begränsat till följd av minskade personalkostnader på grund av vakanser runt om i verksamheterna.

Personal



Efter årsskiftet har de avdelningar som är placerade i stadshuset flyttat till nyrenoverade lokaler med god ventilation och ökade kontorsytor. Den fysiska arbetsmiljön är därmed tillfredsställande. Däremot påverkar hög arbetsbelastning och delvis hög personalomsättning den organisatoriska arbetsmiljön, framförallt inom IT- och ekonomiavdelningen. Arbetsmarknadens stora behov av sådan specialistkompetens påverkar möjligheterna till att rekrytera och behålla personal utifrån vad vi som arbetsgivare kan erbjuda. Förvaltningens framtagning av handlingsplan för kompetensförsörjning har fortsatt under perioden. Att omsätta förändringar från handlingsplan till en konkret realisering är ett komplext arbete som tar tid. Insatserna som krävs för att säkerställa en kvalitativ introduktion av nya medarbetare är hög och förutsätter att ett sådant arbete kan prioriteras för att få avsedd effekt. En attraktiv

arbetsgivare förutsätts kunna ge en introduktion av hög kvalitet.

Styrkan för förvaltningen är medarbetarnas engagemang och ständiga vilja att utveckla, förbättra och stötta verksamheterna. Inom förvaltningen arbetar 141 personer inom förvaltningen, 70 % kvinnor och 30 % män, inom avdelningarna syns en mer könsstereotypiskt mönster där det inom IT avdelningen arbetar övervägande män och inom ekonomi- och personalavdelningen arbetar flest kvinnor.

Trots övervägande del kvinnor har männen högre medellön, detta kan förklaras av att många av kvinnorna finns inom administrativa yrken med lön i det lägre segmentet och männen finns inom mer högavlönade yrken. Kvinnornas medellön i förhållande till männens är 90,3 % vilket är en liten förbättring i förhållande till förra året (89,7 %). Grunden vid anställning är heltidsanställningar, 93 % en heltidsanställning, det är en liten försämring i förhållande till samma period förra året då 95 % var heltidsanställda. Detta kan förklaras av egna önskemål, sjukersättning samt säsongsanställda turistinformatörer. Nyttjande av timanställningar är lågt och fram till

Av samtliga anställda har drygt 95 % en heltidsanställning, deltidsanställningar förklaras av egna önskemål eller sjukpenning del av tid samt säsongsanställda turistinformatörer. Nyttjande av timanställda är mycket lågt och fram till juli månad har förvaltningen nyttjat lite drygt 700 timmar, vilket är i samma nivå som förra året.

Sjukfrånvaron ökar från en 2,5 % till 4,1 %, något som med stor sannolikhet kan förklaras av att medarbetare under pandemin haft stora möjligheter att arbeta på distans, men nu är tillbaka på jobbet och garden för att utsättas för sjukdom har sänkts. Sjukfrånvaron ökar bland båda könen, men mer för kvinnorna där sjukfrånvaron nu är 5,3 % och männens sjukfrånvaro är 1,9 %.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Kommunstyrelsens förvaltning har, förutom ett operativt ansvar inom en rad funktioner, ett ansvar för att verkställa kommunstyrelsens uppgifter i form av ledning och styrning, ekonomisk förvaltning, övergripande personalfrågor samt en uppföljningsfunktion och övriga särskilda uppgifter.

De insatser som har bedrivits under perioden relaterat till de tre övergripande målen redovisas under de strategiska områdena nedan.

Sammanfattningsvis har kommunstyrelsen under perioden haft ett fokus på inflyttningsmålet genom såväl strategisk planering och planprogram som kompetensförsörjning. En intensifiering runt arbetet med Norrbotniabanan har inletts under perioden genom rekryteringar och planeringsarbete.

Ett fortsatt starkt fokus ligger på målet att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. Här har ett arbete pågått under perioden med bland annat en etableringsplan som visar vägen hur kommunen tar ett samlat grepp om etableringar. Olika undersökningar som mäter företagsklimat och upplevelser av Piteå som ort att verka i har också genomförts och redovisats.

När det gäller målet Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund så fortsätter uppdraget att samordna arbetet för mänskliga rättigheter. Hittills under 2022 har inget företag mångfaldsdiplomerats. Processen för ansökan har förtydligats och information om detta kommer att kommuniceras. Ett arbete har också skett inom Strömbackaskolan tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet och en utställning. Kommunen har fortfarande lägst andel utrikesfödda i landet och näst lägst andel personer med utländsk bakgrund.

Barn och unga - vår framtid



Inom uppdraget samordning barn och ungas hälsa kommer en förstudie att genomföras. Förberedelser har gjorts under perioden. Förstudiens syfte är att undersöka samlokalisering, förbättrade samarbetsformer och ökad samverkan mellan förvaltningar och andra samhällsaktörer. Det lokala brottsförebyggande arbetet fortsätter enligt överenskommelse. Ett pilotprojekt har startat i samverkan med näringslivet, skolan och socialtjänsten. Syftet är att genom samverkan med olika aktörer skapa fler förutsättningar för tidiga insatser där ungdomar får möjlighet till anpassad skolgång i kombination med praktik.

Genom att använda metoden Unga kommunutvecklare ges fler unga möjligheter att påverka kommunens utveckling. I år valde unga kommunutvecklare att fokusera på mötesplatser och evenemang för unga. Under Piteå Summer Games genomfördes en dialog med barn och unga som en del i fokusdialogen "Vad vill du med Piteå?"

Hälso- och livsstilsundersökningen Personligt planeras för närvarande för genomförande hösten 2022. Frågorna i Personligt angående droger kommer att lyftas ur enkäten då en länsgemensam enkät med dessa frågor kommer att genomföras via Länsstyrelsen.

För att **bibehålla** måluppfyllelsen över tid behöver däremot en kraftsamling kring arbetet med att utveckla och skapa en struktur för arbetet med barnrätt och barnkonsekvensanalyser.

För att **öka** måluppfyllelsen bedöms insatser behövas för att - stärka och utveckla arbetet med föräldrastöd och stöd till vuxna i barns närhet

- via lokala samhällskontrakt involvera näringsliv, föreningsliv och andra aktörer i arbetet för att bli Sveriges barnvänligaste kommun.

Måluppfyllelse oförändrad i hög grad uppfylld.

Utbildning, arbete och näringsliv



Nytt etableringsprogram är antaget som på ett övergripande plan beskriver hur Piteå kommuns förvaltningar och bolag avser att arbeta med etableringsfrågor tom 2026. Arbetet därefter fungerar enligt plan. Antalet mycket stora etableringsförfrågningar har dock under perioden minskat. Anledningen kan bero på kriget i Ukraina och ett mer osäkert världsläge samt det stora tryck på investeringar som redan planeras i regionen. Företagen i Piteå upplever en mycket god efterfrågan samt god beläggning på sina anläggningar. Detta möjliggör nya investeringar i form av lokaler och nyrekryteringar.

Planarbetet har förstärkts budgetmässigt från kommunen men även via regionala medel.

Insiktundersökningen, servicemätningen av kommunens myndighetsutövning, presenterats till kommunstyrelsen under perioden. Piteå har där ett NKI på 78, vilket visar att kunderna i hög grad är nöjda med Piteå kommuns myndighetsutövning. Piteå placerar sig på plats 38 av 201 deltagande kommuner.

Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet redovisades under perioden där Piteå uppvisade ett sämre resultat samtidigt som det lokala näringslivet präglas av expansion och stark tillväxt. Många lokala företag går bra och många branscher uppvisar stark tillväxt och hög grad av lönsamhet, enligt Bisnodes analys 2022. Analysen visar emellertid på ett behov av att skapa en branschbalans så att andelen sysselsätta inom tjänstesektorn ökar.

Småföretagarindex som visar förutsättningarna för små medelstora företag att verka på en ort presenterades nyligen. I undersökningen går Piteå från plats 83 till 25 i årets Småföretagarindex.

En handelsutredning har genomförts av Handels utredningsinstitut. Den påvisar att Piteås handel är stark och att det finns goda utvecklingsmöjligheter för en ökad etableringsgrad av handel i Piteå.

Kompetensförsörjning är en stor utmaning för företagen. Piteå kommuns projekt Inflyttarservice som fungerar som sluss för personer som fått jobb i Piteå eller som funderar på att flytta hit har rönt framgångar och diskussion om detta som stadigvarande verksamhet pågår. En förvaltningsövergripande planeringsgrupp har skapats som ska stödja detta arbete.

Ett antal ärenden har beviljats medel från den tillväxtpolitiska reserven. Några av projekten är Ung Företagsamhet, Bottenvikens skärgård, Landsbygdsprojektet Spira Mare, Nyföretagarcentrum och Framtid Campus. LTUs forskningsplattformen CHESS (Centre for Hydrogene Energy System Sweden) har överträffat förväntningarna och diskussion om Piteås position inom vätgas förs med berörda intressenter.

Samverkan med näringsliv och branschråd fortgår som tidigare. Till detta tillkommer insatser genomförda som event eller riktade aktiviteter och samarbetsprojekt.

Sponsringen för perioden ser i stort ut som tidigare år. Under året har stora evenemang som SM veckan, Piteå Summer Games, Festspelen, Nolia och Piteå Dansar och ler åter kunnat genomföras med många besökare och intäkter till Piteås turistanläggningar.

Kommunens inköpsprocess för varor, tjänster och entreprenader (upphandlingar, avtal, fakturor m.m.) berör och påverkar näringslivet på olika sätt där fokus är att upprätthålla goda relationer med leverantörer.

Samverkan inom hela Piteå kommunkoncern kan stärkas för att säkerställa att alla nödvändiga insatser går i rätt riktning. Riktning och målbild bör formos och kommuniceras tydligt för att ge avsedd effekt. En sådan mobilisering ger kommunstyrelsen bättre möjlighet att axla den strategiskt övergripande förmågan för att ge det stöd och den ledning som krävs.

Måluppfyllelse oförändrad i hög grad uppfylld.

Demokrati och öppenhet



Piteförlag, som lanserades november 2021 är en ny metod och e-tjänst som ger pitebor ytterligare möjlighet till delaktighet och möjlighet att bidra till kommunens fortsatta utveckling. Medborgare kan lämna förslag, söka stöd för sitt förslag eller ge stöd åt andras förslag. De förslag som får tillräckligt folkligt stöd utreds och tas upp till politiskt beslut. Under 2022 har totalt 60 ärenden inkommit som Piteförlag varav för närvarande sju stycken har uppnått tillräckligt stöd och utreds vidare. Under 2022 har även 19 medborgarförslag inkommit. Endast en synpunkt har inkommit till kommunledningsförvaltningen.

Under året har ett stort fokus legat på att säkerställa och kvalitetssäkra rutiner och processer inför det allmänna valet som sker den 11 september. Dessutom har kommunledningsförvaltningen genomfört ett stort projekt för att förenkla och digitalisera administrationen för förtroendevalda inför kommande ny mandatperiod.

Årets fokusdialog "Vad vill du med Piteå?" pågår fram till och med september. Synpunkter och förslag har inkommit från piteborna. Politiker och tjänstepersoner har deltagit vid olika event för att möta piteborna och samtala kring olika utvecklingsfrågor. Frågor har också skickats till PiteåPanelen. För att ta del av ungas synpunkter och idéer genomfördes en dialog under Piteå Summer Games. Även *Unga tycker* kommer att genomföras med frågeställningar på samma tema. Resultatet sammanställs under hösten.

Unga kommunutvecklare har genomförts för femte året i rad. Sju ungdomar har haft som feriearbete att arbeta med mer evenemang och fler mötesplatser för ungdomar i Piteå. Resultatet har redovisats av ungdomarna till politiker och tjänstepersoner.

Resultatet av 2021 års SCBs medborgarundersökning har redovisats till kommunstyrelsen under perioden. Höga betyg har Piteå kommun inom bla områdena skola, räddningstjänst och äldreomsorg, utbud av restauranger samt klimat och miljöarbete. Lägre betygen jämfört med andra kommuner har Piteå kommun inom områdena demokrati och inflytande, mötesplatser för unga, kollektivtrafik och kommunikationer samt kommunal service utanför centralort. Vid en jämförelse med samtliga deltagande kommuner visar det sig att dessa områden med lågt betyg överlag ligger lågt för de flesta kommunerna. Det finns ett flertal olika metoder för att vara med och påverka och kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger. Arbete pågår fortlöpande för att förbättra och utveckla pitebornas möjligheter att vara med och påverka.

Trots relativt låg andel positiva svaranden för området Jämlikhet och integration, förutom för frågan om det finns möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill, ger svaren Piteå en placering bland de 25 procent bästa kommunerna i landet. (SCB:s medborgarundersökning).

Måluppfyllelse oförändrad i hög grad uppfyllt.

Livsmiljö



SCBs medborgarundersökning visar på att medborgarna ger ett högt betyg gällande bland annat skola och räddningstjänst medan ett lågt betyg erhålls jämfört med andra kommuner gällande kommunikationer, dvs kollektivtrafik och längre resor utan bil. Medborgarna upplever Piteå som en trygg kommun att bo och leva.

Den förebyggande verksamheten har kommit i gång efter pandemin dock inte i så hög omfattning som tiden innan pandemin. Totalt har för perioden 450 ärenden (483) inkommit jämfört med samma period 2021. De fysiska besöken har därför inte heller kommit i gång i samma utsträckning som tidigare. Statistik för jämförelse med andra kommuner kommer inte längre att tillhandahållas av Konsumentverket.

Trycket på budget- och skuldsaneringen är fortsatt högt med lika stor efterfrågan som motsvarande period 2021. Ärendevolymen har ökat med 119% på 9 år. Ett samarbete med Älvsbyns kommun startades i början av 2021 där Piteå ger motsvarande stöd i Älvsbyn. Älvsbyn står för 2% av det totala antalet ärenden. Verksamheten har de senaste 10 åren haft samma bemanning med två heltidstjänster. Handläggarkapaciteten har därför utökats i slutet av perioden. Kötiderna minskas därmed successivt och arbetsbelastningen börjar bli mindre ansträngd.

Nyckeltalen relaterade till det strategiska området Livsmiljö mäts vid årsskiftet. Utfallet tom 2021 var samtliga över målvärdet.

Måluppfyllelse oförändrad i hög grad uppfyllt.

Åtgärder och uppdrag

Styrelsen har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	2021	60,4 %	70,1 %	68,9 %	71,3 %
 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt (Imf. Övergripande)	2021		79 %		
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking) (Imf. Övergripande)	2021	<226	247		
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	2021	1	3		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	2021		10,7		
 Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	2021	67,9 %	72,6 %	74,9 %	70,1 %
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	2021	19,5 %	22,3 %	20,6 %	23,9 %
 Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	2021	87 %	90,3 %	92,2 %	88,5 %
Man kan generellt lita på människor, andel (%)	2021	61,9 %	70,9 %	67,3 %	74,5 %
 Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	2021	79,3 %	84,7 %	86,7 %	82,9 %
 Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2021	63,3 %	69,5 %	64 %	
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljusst ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
 Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	2021	91,9 %	95,4 %	95,5 %	95,3 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	≤4,5 %	4,1 %	5,3 %	1,9 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2022	≥95 %	92,9 %	90,5 %	97,8 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	<1 131	785	612	173
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2022	100 %	90,3 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	11 mkr		

Barn- och utbildningsnämnden



Louise Mörk
Ordförande



Main Westling
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Från första januari 2022 drivs Grans Naturbruksgymnasium som en resultatenheter under Barn- och utbildningsnämnden
- Ackrediteringsansökan Erasmus+ inom förskola och grundskola har beviljats av den Europeiska kommissionen. Syftet är att under de sju åren som projektet pågår genomföra kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyte med skolor och förskolor i andra europeiska länder
- Ett avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har tecknats med Umeå universitet, vilket på sikt förhoppningsvis stärker kompetensförsörjningen i våra verksamheter

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	130 442	110 643	171 420	180 883
Kostnader	-723 923	-693 938	-133 295	-1 109 771
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-593 481	-583 295	-961 875	-928 888
Anslag (skattemedel)	602 013	591 568	965 335	939 527
Internränta	307	-374	150	566
Avskrivning	3 782	4 358	4 810	6 255
Periodens utfall	4 443	3 541	-1 500	3 816
Investeringar	2 131	2 818	8 233	5 359

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Politik, ledning och stab	124 070	119 630	-4 440	-3 500
Elevhälsa	15 044	15 481	437	0
Förskola	125 361	129 547	4 186	500
Grundskola	244 416	246 950	2 534	1 500
Strömbackaskolan	89 580	90 405	825	0
Grans naturbruksgymnasium	-901	0	901	0
Summa	597 570	602 013	4 443	-1 500

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

■ Ej bedömt
 ■ 1 Målet ej uppfyllt
 ◆ 2 Målet delvis uppfyllt
 ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad
 ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	▲	▲
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	▲
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	●	●
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	●	●
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
Personal	●	●	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	▲	▲	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	▲

Analys

Ekonomi



Barn- och utbildningsnämnden exklusive Grans Naturbruksgymnasium redovisar per sista augusti ett överskott om 3,5 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,6 %.

Under våren har avdelningarna fått kompensation från staten för sjuklönekostnader för sammanlagt 6,4 mkr. Grundskolan och Strömbäckskolan har dessutom blivit tilldelad 4,6 mkr från "Skolmiljarden" som har betalats ut till alla kommuner för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av Covid-19 pandemin. Personal har anställts under våren för att stödja elever som behöver det mest genom kompensatoriska insatser, exempelvis resurspersonal, elevassistenter, mm.

Förskolans budgetavvikelse per augusti är 4,2 mkr. Under året har intäkterna för placeringsavgifter ökat markant i jämförelse med tidigare år, vilket beror på att det är fler heltidsplaceringar samt att vårdnadshavare har uppmanats att uppdatera sina inkomster under våren, vilket inte var uppdaterat på flera år. Lägre personalkostnader och otillräckliga vikarieresurser genererar också ett överskott mot personalbudget. Under hösten är kostnaderna för personal alltid något högre än på våren då personalstyrkan är densamma men antal placerade barn är färre, samtidigt planeras det att köpas in arbetskläder för personalen vilket gör att överskottet som finns per augusti kommer att upparbetas och prognosen för helåret sätts därför till 0,5 mkr.

Grundskolan redovisar för perioden ett överskott om 2,5 mkr. De statliga medlen som utbildningsförvaltningen har fått under 2022 (skolmiljarden) har försvårat planeringen av organisationen, framför allt för grundskolan som har fått största delen av bidragen, eftersom de är av engångskaraktär. Samtidigt blir prognossättning svårt att hantera på grund av att det krävs att det finns personalresurser att tillgå för att efterleva bidragets ändamål. Under hösten förutser avdelningen ökade kostnader på grund av ett ökande antal barn med behov av särskilt stöd. Tack vare erhållna medel från staten bedömer grundskolan att helårsprognosen kommer att bli överskott om 1,5 mkr.

Samtliga avdelningar prognosticerar för helåret antingen budget i balans eller överskott, däremot på övergripande nivå prognosticeras underskott på 3,5 mkr då intäkterna för interkommunalsättning (IKE) framför allt på gymnasiet har varit mycket lägre än budgeterat och bedöms fortsätta vara så resten av året. Kostnaderna för barn-/elevpeng till fristående verksamheter har ökat på grund av bland annat flera barn/elever som har sökt plats i fristående verksamheter än tidigare prognosticerat. Samtidigt förväntas utökade kostnader avseende etableringen och driften av

en modul i Jävre, vilket är en tillfällig lösning utifrån fler barn i förskolorområdet. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till underskott om 1,5 mkr.

Grans naturbruksgymnasium

Grans redovisar per augusti överskott på 0,9 mkr. Det positiva utfallet beror främst på fler elever än tidigare prognostiserats vilket genererar ökade intäkter från och med juli (HT) samt även övriga intäkter, framför allt uthyrning av stall och ridhus, som nu är på maxkapacitet fram till årsskiftet. Totalt sett har intäkterna ökat med 11%, och kostnaderna är oförändrade jämfört med samma period i fjol. Detta trots löneökningar och kostnadsökningar av bland annat djurfoder som ökat med 92%.

Under hösten minskar det totala antalet tjänster ca 0,75% men samtidigt förväntas ytterligare kostnadsökningar inom lantbruket och även ökade kostnader som fler elever medför. Helårsprognosen för Grans naturbruksgymnasium beräknas till noll.

Personal



Antalet anställda i Utbildningsförvaltningen har inför läsåret 2022/2023 ökat med 1,7%. Piteå har en stor andel behörig personal inom samtliga skolformer vilket gör att Piteå ligger bland de sex kommuner i Sverige som har högst andel av personal med pedagogisk högskoleexamen i båda skolformerna. Även inom gymnasieskolan har Piteå en hög andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne, vilket placerar dom över riksgenomsnittet.

Personaltätheten inom Barn- och utbildningsnämnden är fortsatt god inom förskolan, med 5,2 barn per årsarbetare enligt Koladas senaste siffror. Inom grundskolan har antal elever per årsarbetare dock minskat marginellt. Även inom fritidshemmen är personaltätheten hög i Piteå i förhållande till rikets snitt, vilket skapar goda förutsättningar för en hög kvalitet.

Kompetensförsörjning är en fortsatt utmaning i Piteå kommun, inte minst inom Utbildningsförvaltningen. Barn- och utbildningsnämnden antog under våren Utbildningsförvaltningens Strategisk kompetensförsörjningsplan för 2022–2025 där flera konkreta idéer om vad som kan och bör göras för att klara framtidens kompetensförsörjning i Piteå kommuns skolväsendet på kort och lång sikt, finns kartlagda. Utbildningsförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med fackliga företrädare och tjänstemän från personalavdelningen har arbetat fram planen.

Piteå kommun har tecknat ett avtal med Umeå universitet avseende mottagande av VFU-studenter (verksamhetsförlagd utbildning) från lärarutbildningen. Förhoppningen är att nyutbildade lärare på så vis kommer att välja Piteå som arbetsort, men även att fler Pitebor väljer att läsa till lärare. Detta är ett viktigt avtal särskilt eftersom Luleå universitet inte utbildar fritidspedagoger, ämneslärare för högstadiet och har beslutat om nollintag av gymnasielärarutbildningen inför ht-2022.

Sjukfrånvaro bland personalen i Utbildningsförvaltningens verksamheter nådde i februari sin högsta nivå sedan början av pandemin och personalens sjukfrånvaro har varit svår att hantera på grund av den vikariebrist som pandemin medfört. Mot våren minskade dock sjukfrånvaron rejält och är för perioden 5,5 %. Historiskt sett är sjukfrånvaron bland förskolepersonal högre än i andra skolformer där bland annat den fysiska arbetsmiljön med tunga lyft och obekväma arbetsställningar kan ha en negativ inverkan på personalens hälsa.

Från och med 2022 påbörjats resan för att varje legitimerade förskollärare ska få en bärbar dator som möjliggör eget arbete med planering och pedagogisk utveckling. Samtidigt, för att möta såväl kraven för skolans digitaliseringsarbete som behovet av högre prestanda avseende personaldatorer, har det beslutats att gymnasieskolan och lärarna i åk 7–9 ska ha en högre prestanda på sina datorer vilket innebär en investering om ca 1,6 mkr.

Huvudmannen har i samverkan kommit överens att årligen erbjuda förskollärare i förskoleklass möjlighet att inom sin anställning, via universitet, söka utbildning för att stärka förskollärares kompetens och bli behörig att kunna undervisa i de första årskurserna i den 10-åriga grundskolan. Insatsen finansieras till största del genom sökta statsbidrag och för ht 2022 har fem förskollärare erbjudits att delta.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Piteå kommuns förskolor och skolor håller en god kvalitet och präglas av en stimulerande lärmiljö för att ge barn och elever goda förutsättningar att klara kunskapsmålen. Utbildning och lärande utgår från evidens och beprövad erfarenhet. Stor fokus ligger på att öka barn och elevers likvärdighet i förskolan och skolan genom att utjämna skillnader utifrån social-, ekonomisk- eller föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Barn och unga - vår framtid



Antal födda barn i Piteå kommun har fram till augusti 2022 varit ca 10 % färre än samma period 2021, vilket är det lägsta på många år. I en analys över de geografiska områdena kan man däremot se att antalet barn ökat markant i några få områden i Piteå kommun, exempelvis Infjärden, Strömnäs och Centrala Piteå. Trots att det föddes färre barn i kommunen, antal barn som skrivs in i förskolan har ökat över tiden. Både heltidsplaceringar samt barn i tidigare ålder.

Utbildningsförvaltningen har under våren bedrivit ett arbete kring utvecklingsprocesser och fortbildning rörande förskolans och skolans lärmiljöer, där vikten av att dessa ska vara anpassade efter barnens skiftande behov varit i fokus.

Utbildningsförvaltningen fick i anslagsöverföring från 2021 medel för att utöka jouröppenverksamheten 2022 med en tredje sommaröppen förskola och fritidshem. Arbetet med att förbereda organisationen påbörjades redan under våren och enheter i tre olika geografiska områden bemannades för att erbjuda barnomsorg och fritidsplats till vårdnadshavaren mellan veckorna 28 - 32. En sammanställning av sommarens jouröppenverksamhet visar att av alla anmälda förskolebarn (snitt 65 barn/vecka) var den procentuella bortfallen för perioden i snitt 49 %, och av alla anmälda fritidshemsbarn (snitt 70 barn/vecka) var den procentuella bortfallen för perioden i snitt 84 %, där exempelvis Norrfjärden/Rosvik bara har haft ett barn närvarande flera dagar i rad under sommaren. Detta innebär att det faktiska behovet inte har varit så stort som tidigare antagits, vilket har resulterat i outnyttjade personalresurser som planerades utifrån anmälda barn samt onödiga kostnader för måltider och städ.

Arbetet på övergripande nivå kring barn- och ungdomars mående, tillsammans med socialtjänst, polis, näringsliv och kommunens folkhälsostateg, har fortsatt under årets första halvår. Arbetet har bland annat utmynnat i ett samverkansprojekt med syfte att bryta ungdomars sociala isolering och förbättra den psykiska hälsan genom att kombinera studierna med praktiskt arbete.

Arbetet med att minska problematisk skolfrånvaron har intensifierats under våren. Elevhälsans skolpsykologer har från och med vt-2022 börjat närvara vid elevhälsoteam på lågstadiet, för att tidigt identifiera elever i risk att hamna i problematisk skolfrånvaro. Rektorererna inom grundskola och gymnasium samt all elevhälsopersonal har deltagit i en föreläsning för att främja skolnärvaro och Barn- och utbildningsnämnden har antagit en handlingsplan för skolnärvaro med gemensamma kartläggningsdokument. Inför läsåret 2022–2023 har all personal inom grundskolan erbjudits föreläsningen och en implementering av materialet har genomförts.

Utbildning, arbete och näringsliv



Förskolan i Piteå lyfts som ett gott exempel i 2022 SKR:s rapport om effektivitet i kommuner. Effektivitetsindex visar att förskolan i Piteå bedrivs med hög effektivitet, vilket innebär hög kvalitet med låg resursförbrukning. Rapporten belyser personalens engagemang samt det systematiska kvalitetsarbetet som utvecklar förskolan i Piteå som en framgångsfaktor.

Grundskoleelevernas betygsresultat vt-2022 visade att behörigheten till gymnasiet försämrats något från 92,5 % till 89,1%, dock ökade den till 90 % efter Lovskolan. Meritvärdet för 2021 var 224,8 och för 2022 är de 223,1.

Under våren har fyra lärare och en studiehandledare på Språkslussen anställts för att kunna ta emot nyanlända flyktingar från Ukraina. Utbildningsförvaltningens förberedelser för att klara av detta mottagande medförde ett omfattande och tidskrävande planeringsarbete, dock kom inte så många barn som förväntat. Som mest har elva elever varit inskrivna på Språkslussen fram till vårterminens avslut.

Akrediteringsansökan hos Erasmus+ inom förskola och grundskola har beviljats av den europeiska kommissionen från och med 2022 och sju år framåt. Syftet av deltagande i projektet är att genom kollegiala möten, erfarenhetsutbyten och samlärande på en internationell arena vidga pedagogiska perspektiv och insikter om utbildning, undervisning och ledarskap samt att utveckla användbara vetenskapliga verktyg och arbetssätt inom förskolans och grundskolans sammanhang.

From 1 jan 2022 är Grans Naturbruksgymnasium en egen resultatenheter vilket innebär att verksamheten är helt intäktsfinansierad genom elev- och produktionsintäkter. Trots uppstarten av konkurrerande naturbruksprogram i Luleå så har Grans bättre antagningssiffror än hösten 21. Dessutom är elevantal till lanbruksinriktningen det högsta på mycket länge (16 elever). Utmaningen det här året är dock de kraftigt ökade kostnaderna inom lanbruket. Förutom ökningen av drivmedelskostnaden så har bland annat den totala djurfoderkostnaden mer än dubblats för perioden januari – juli.

Demokrati och öppenhet



Under första halvåret har 80 anmälningar om kränkande behandling, trakasserier och diskriminering inom skolväsendet anmälts till Barn- och utbildningsnämnden, vilket är 9 färre anmälningar än föregående år. Två av fallen rör personal som kränkt barn/elev, i övriga fall rör det sig om barn/elever som kränker varandra. Av uppföljningen framgår att en stor del av fallen sker inom skolans område, exempelvis på skolgården, i matsalen och elevcafé samt i klassrummen. Av inkomna anmälningar framgår att de flesta kränkningarna under perioden skett i mellanstadiet.

Under perioden har det inkommit totalt sex synpunkter; fyra klagomål, två förslag/annat. Av dessa har fyra synpunkter besvarats och två synpunkter är obesvarad. Klagomålen avser närvaro i skolan i stället för distansundervisning (covid-19), öppettider i förskola och fritidshem, sommaröppna förskolor samt parkering vid förskola.

Tidigare i år deltog Strömbäckaskolans skolenhet Mimer i kubprogrammet som drivs av Raoul Wallenberg Academy och som består av 30 kuber som representerar de 30 artiklarna i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Strömbäckaskolan var den nordligaste skolan som deltog i projektet och blev tilldelad kuben som motsvarar FN:s artikel 14 – *Rätten till asyl i andra länder*. Elever från samhällsvetenskapsprogrammet tillsammans med elever vid Språkintröduktion skapade konst inspirerad av FN:s artikel 14 och som ställdes ut i kubens innerväggar. Kuben har under sommaren flyttats ner till Kungsträdgården i Stockholm där samtliga 30 kuber samlats inför den stora utställningen och där några elever och lärare som arbetade med projektet deltog.

Strömbäckaskolan har ett väl inarbetat samarbete med Länsstyrelsen när det gäller kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med andra externa aktörer när det gäller hedersrelaterad problematik. Strömbäckaskolans introduktionsprogram lyfts ofta som ett gott exempel på hur man kan arbeta främjande, förebyggande och åtgärdande inom detta område. Lärare och rektor har föreläst och deltagit i panelsamtal i Luleå under ”En vecka fri från våld”, där HRV (hedersrelaterat våld) var en av programpunkterna, samt vid Resursgrupp Heder med bland annat Skolverket och Länsstyrelsen.

Livsmiljö



Nya rutiner för arbetsmiljöarbetet har utarbetats utifrån Arbetsmiljöverkets senaste granskning på kommunövergripande nivå.

Utvecklingen av förskolans och skolans utemiljöer är ett löpande arbete där resurser avsätts årligen för att kunna förbättra och säkra barnens utevistelse. Miljöinspektörernas rapporter är ett viktigt underlag när beslut fattas kring vilka enheter som ska prioriteras.

Planeringen av nedrivning och nybyggnation av Björklundaskolan samt Solanderskolans mellanstadium är i full gång tillsammans med kartläggningen av skolornas behov av lokaler. Övergripande utredningar pågår, där också problem med inomhusmiljön uppdagats. I samverkan med Fastighets och serviceförvaltningen planeras åtgärder för att komma till rätta med problemen.

Utifrån ett ökat elevantal i Jävreskolan har det inför skolstart ht-2022 ställts upp en modul med ett klassrum.

Under första halvåret 2022 har en rad projekt påbörjats. Projektering pågår för att utöka Hortlax hälsocentral med ytterligare två förskoleavdelningar. Planering för en ny maskinhall på Grans naturbruksgymnasium samt planering för om- och tillbyggnad av skola/förskola i Böle har startats samt en detaljplan för ny förskola på Berget håller på att tas fram.

Arbetet med att skapa en ny F-9 skola som en del i Christinaprojektet löper på. Byggnationerna av tillbyggnaden pågår och förväntas vara klara inför skolstarten ht-2024. Fyra mindre ombyggnadsetapper för särskolans högstadium, Christinaskolans AST-grupp, högstadiets ”Uppis” och skoladministrationen färdigställda och tas i bruk september 2022.

Åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Status	Beslutad	Återrapport	Uppföljningskommentar
Hälsöfrämjande skola	 Pågår	Uppdrag i VEP 2021-2023	Delår ÅR	Projektet har fortsatt under 2022 och de utbildningsinsatser som behövde skjutas upp 2021 pga pandemin har kunnat genomföras under våren 2022. Investeringarna i rastmaterial i samråd med elevernas önskemål har pågått och skolornas arbete med strukturerade raster har vidareutvecklats. Pandemin har dock fortsatt att utmana kontinuiteten i strukturarbetet under våren 2022 då flera av projekten inledningsvis varit personbundna vilket gör att läsåret 2022/23 kommer att innebära goda möjligheter att styra upp de delar i projektet som återstår att eller inte kunnat genomföras.
Dans för alla	 Pågår	Uppdrag i VEP 2021-2023	ÅR	Projektet Dans för alla utvecklar och stärker barns rätt till dans i skolan och förskolan i Piteå samtidigt som nätverksbyggande och kunskapsutveckling hos personalen sker. Under vårterminen har två Danslärare fortsatt undervisat i projektet och mottagandet från både personal och barn/elever har varit mycket god. Under 2022 har totalt 1 005 barn och elever i förskola och grundskola medverkat i projektet.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2021	≥95 %	90 %		
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2021	≥95 %	81 %		
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	2020	≥95 %	86 %		
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	2020	95 %	96 %	97 %	96 %
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, % (mf. Gymnasieskola)	2021	90 %	91 %	89 %	93 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, % (mf. Grundskola)	2021	100 %	83 %	85 %	82 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2022				
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	2022				
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % (mf. Gymnasieskola)	2021		38 %	47 %	29 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	2021		83,4 %	88,7 %	77,5 %
 Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	2021	220	152	54	98
 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	2020		88 %		
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	2020		82 %		
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	2020		89 %		
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	≤4,5 %	5,5 %	6,1 %	3,4 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2022	≥95 %	92,9 %	92,3 %	95,3 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	<57 357	60 024	42 971	17 053
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2022	100 %	94 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	3,8 mkr		

Fastighets- och servicenämnden



Marita Björkman
Forsman
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Åtgärder genomförs för att begränsa prisökningarnas påverkan på verksamheterna
- Livsmedelsupphandling är genomförd med fokus på ökad andel lokalproducerade livsmedel
- Under våren invigdes nytt tillagningskök på Christinaskolan
- Klimatlådan, ett projekt där överbliven mat säljs på ett antal förskolor och skolor
- Eftersatt fastighetsunderhåll kräver ersättningslokaler för två skolor under lång reparationstid

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	262 169	255 351	391 060	398 735
Kostnader	-258 426	-259 672	-428 452	-425 582
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	3 743	-4 321	-37 392	-26 847
Anslag (skattemedel)	71 765	52 740	125 041	112 635
Internränta	-11 421	-13 751	-19 470	-20 789
Avskrivning	-44 029	-40 409	-66 679	-64 194
Periodens utfall	20 058	-5 741	1 500	805
Investeringar	59 185	77 304	128 660	139 242

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	-647	-546	-101	-100
Förvaltningsledning	-1 607	-4 572	2 966	3 000
Fastigheter	3 121	-11 159	14 280	0
Städ	898	-239	1 137	200
Måltider	-53 472	-55 248	1 776	-1 600
Summa	-51 707	-71 764	20 058	1 500

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

■ Ej bedömt
 ■ 1 Målet ej uppfyllt
 ◆ 2 Målet delvis uppfyllt
 ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad
 ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	●	●
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	●	●
Demokrati och öppenhet	▲	▲	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲
Livsmiljö	◆	◆	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	◆	◆
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
			Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
Personal	▲	▲	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	●	●	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●

Analys

Ekonomi



Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 17,6 mkr exklusive kapitaltjänst. Alla avdelningar visar överskott.

För helår prognostiserar avdelningarna Stab och Städ ett överskott på 1,5 mkr, avdelning Fastigheter prognostiserar ett nollresultat och avdelning Måltider ett underskott. För avdelning Måltider råder stor osäkerhet rörande ökade livsmedelskostnader med anledning av det rådande läget i Europa. Avdelning Fastigheters prognos rörande underhåll är osäker, dels med anledning av prisökningar, leveranstider och ramavtalspartners arbetsbelastning. Dels på grund av ökad mängd skadeprojekt som påverkar förvaltningens arbetsbelastning vilket leder till försenade underhållsåtgärder. Detta kan innebära ett överskott på årsbasis.

Nämnden bedömer att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt enligt kommunallagen detta trots en kraftfull prisökning på bland annat livsmedel och byggmaterial samt utebliven prisökningskompensation för tredje året.

Personal



Förvaltningens könsfördelning fördelar sig med 72 % kvinnor och 28 % män, per 31 juli 2022. Majoriteten av de manliga medarbetarna återfinns hos avdelning fastigheter medan städ och måltidsservice övervägande består av kvinnor, staben har en jämn könsfördelning. Vid rekrytering är ambitionen att utjämna könsfördelningen. Under senare delen av perioden har måltidsservice haft utmaningar med att tillsätta tjänster orsakerna är dels att sökande saknat efterfrågad kompetens dels haft för höga löneanspråk. Måltidsservice arbetar för att skapa god samverkan med utbildningsanordnare och erbjuder praktikplatser i syfte att locka framtida medarbetare. Förvaltningens rekrytering har i övrigt gått enligt plan och i några fall har karriärväxling skett inom avdelningarna. Inom fem år förväntas ca 21 % av förvaltningens medarbetare gå i pension vilket är en stor utmaning.

Att erbjuda heltidstjänster är väsentligt ur ett jämställdhetsperspektiv. Måltidsservice är den avdelning, inom fastighets- och serviceförvaltningen, som inte har möjlighet att erbjuda heltidstjänster till medarbetare som arbetar i slutberedningsköken, dock har andelen heltidstjänster successivt ökat över tid. Åtgärder sker för att öka andelen heltider, bland annat har förändringar i bemanningen skett och några som önskat öka sin tjänstgöringsgrad har kunnat höras. Övriga avdelningar erbjuder alla heltidsanställningar och städ har även skapat ett antal kombinationstjänster dels i samverkan med Kultur, park och fritid där städarna under sommarhalvåret arbetar på

parkavdelningen, dels internt inom avdelningen.

Under pandemin har standardarbetsplatsen för majoriteten av förvaltningens medarbetare varit oförändrad medan tjänstepersonerna till stor del arbetat på distans. Efter vinterns ihållande smittspridning och pandemins avtagande är kontoret tjänstepersonernas standardarbetsplats, dock fortsätter möjligheten att jobba på distans samt att både möten och utbildningar i viss utsträckning sker digitalt. Arbetssättet har därmed blivit flexiblere. Måltidsservice fortsätter införandet av flexibel arbetstid för de som arbetar utanför Stadshuset, först ut är de större enheterna och för de mindre kommer möjligheten till flexitid att utredas. Större flexibilitet är viktiga beståndsdelar för ett tillitsbaserat ledar- och medarbetarskap samt bidrar till målet att vara en attraktiv arbetsgivare.

Sjukfrånvaron är fortsatt högre för kvinnor än för männen, 6,2 % och 5,5 % (avser perioden augusti 2021 – juli 2022). I jämförelse med föregående år har männens sjukfrånvaro ökat och kvinnornas minskat. Uppföljning av sjukfrånvaron, korttids- och långtidsfrånvaro, sker månadsvis, bedömningen är att målvärdet 4,5 % inte kommer att nås.

Friskvårdsarbetet har åter tagit fart där planering och genomförande av olika aktiviteter har skett. Utifrån hälsoenkätens resultat har extern aktör erbjudit aktiviteter som till exempel ergonomi/stärka kroppen och rökavvänjning samt att friskvårdsgruppen erbjudit träningstillfällen i olika former.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämnden påverkar kommunens befolkningsökning indirekt genom att utföra verksamhetsuppdraget, att skapa attraktiva och hållbara miljöer för medborgare och kommunala verksamheter genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet.

Arbetet med mänskliga rättigheter, inklusive jämställdhet, är en naturlig del i arbetsdagen, människor i utanförskap erbjuds trygghet genom arbetsträning och praktik samt att mångfald välkomnas. Utvecklingsarbetet ska vara hållbart över tid och ske i samverkan där ömsesidiga förbättringsområden finns.

Barn och unga - vår framtid



Barn och ungas bästa ligger alltid till grund vid planering av menyer till förskola och skola. Delaktighet sker genom att barn och unga ger sina åsikter gällande meny och tillagningen av maträtterna. Under perioden har elevernas favoriträtter fortsatt serverats vid ett extra tillfälle varje månad. I samband med att den nya basmenyn planeras har elevernas åsikt om vilka maträtter som ska bytas ut beaktats. Faktorer som påverkar om barnen äter den mat som erbjuds eller inte är många, bland annat har måltidsmiljön en stor roll. Måltidsservice ansvarar för meny, tillagning samt matservering och bidrar till en lägre ljudnivå i skolmatsalar genom att byta ut äldre möbler.

Fastigheter arbetar för att de tekniska systemen och övrig inom- och utomhusmiljö i skolor och förskolor ska vara trygga och funktionella. Städningen utför städning i lokaler där barn och unga vistas. Barn och unga ska uppleva en ren, trivsamt och trygg inomhusmiljö. Städs samverkan med pedagoger och rektorer bidrar till att skapa en trygg miljö för Piteås unga medborgare. Medarbetare på städ och fastigheter, som arbetar på högstadie- och gymnasieskolor, samverkar även med socialtjänstens fältassistenter och polisen. Syftet med samverkan är att följa trender inom ungdomskulturen och att i ett tidigt skede fånga upp elever på väg in i sammanhang som kan leda till problem. Förvaltningens medarbetare, som arbetar i förskole- och skolmiljö, omfattas av anmälningsplikten vilket ytterligare bidrar till ökad trygghet för barn och unga.

Genom att erbjuda ferie- och praktikplatser bidrar nämnden till att ge elever insyn i arbetslivet. Medarbetarna har tidigare fått utbildning i barnkonventionen, behov av repetition kan finnas i berörda verksamheter samt för nyanställda. Genomförandet av nämndens uppdrag bidrar till en god miljö för lärande.

Utbildning, arbete och näringsliv



Fastighets- och serviceförvaltningen bidrar till att skapa attraktiva och hållbara miljöer för medborgare och kommunala verksamheter genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet. I detta ingår ett gott värdskap och jämlikt bemötande som representanter för Piteå kommun. Förvaltningens uppdrag utförs framförallt i samverkan med andra förvaltningar men även med andra aktörer som utbildningsorganisationer, Luleå kommun och externa leverantörer.

Ytterligare bidrag till måluppfyllelse är att genomföra direktupphandlingar korrekt och transparent, i de fall där det är möjligt att verka för mer lokala och klimatsmarta val samt bibehålla och skapa goda relationer och service. I den genomförda livsmedelsupphandlingen var fokus på att öka andelen lokalproducerade livsmedel. Dialoger med marknaden, bland annat lokala leverantörer, organisationer och grossister, fördes. Tre separata upphandlingar genomfördes där alla resulterade i avtal med lokala leverantörer.

Verksamheterna leds och styrs utifrån förvaltningens ledningsdokument samt följs upp utifrån respektive avdelnings specifika ansvarsområden.

Demokrati och öppenhet



Förvaltningens medarbetare, framför allt i verksamheter belägna utanför Stadshuset, representerar olika kulturer, språk och religioner. Mångfalden bidrar till att skapa ett klimat som är öppet för varje individs erfarenheter, kompetens och behov. Individens behov varierar alltifrån att träna på det svenska språket, komma in i ett socialt sammanhang samt att ge möjlighet till anställning. Mångfalden främjas även bland ferieungdomar och praktikanter. Att fortsätta föra dialog kring mänskliga rättigheter och dess innebörd, säkerställa att publicerad information är både lättläst och uppläsningsbar, erbjuda praktikplatser samt individanpassa introduktionen bidrar till att nå ökad måluppfyllelse.

Från januari till augusti har åtta synpunkter inkommit till Fastighets- och servicenämnden, sex synpunkter rör fastighetsfrågor och två rör måltidsfrågor. I sex ärenden har avsändaren fått svar, två avsändare var anonyma. Sex ärenden är avslutade och två är under handläggning.

Livsmiljö



Nämndens hållbarhetsarbete utifrån de tre perspektiven; ekonomi, ekologi och social utveckling fortskrider inom varje avdelning.

Arbetet med underhåll och reinvesteringar i fastigheter pågår kontinuerligt, dock finns ingen möjlighet att med tillgängliga resurser nämnvärt minska underhållsskulden. Antalet skador på grund av eftersatt underhåll och reinvesteringar ligger på en hög nivå. I två fall är skadorna så omfattande att ersättningslokaler, under lång tid för en stor del av verksamheten måste tillskapas, med höga driftkostnader som följd. I ett av fallen stängs skolan, vilket är den andra lokalen på kort tid som måste stängas. Antalet förhyrda förskole- och skolmoduler ökar, totalt är antalet 14 varav 4 beror på dålig inomhusmiljö och övriga på grund av trångboddhet. Konsekvenserna av akuta åtgärder, minskade hyresintäkter på grund av investering och prisökningssäkanden som inte beviljats medför att det eftersatta underhållet ökar. I ett längre perspektiv finns risken att än fler inomhusmiljöproblem och skador uppstår i fastighetsbeståndet inklusive medborgarnas minskade förtroende till att lokalerna är trygga och funktionella.

Arbetet att nå målet, minst 50 % minskat matsvinn år 2030, fortsätter. Fokus i år är främst på serveringssvinn (avser mat som ställs fram i serveringen men som slängs innan den nått matgästens tallrik), vid förskolor och skolor. Två projekt i syfte att minska serveringssvinn har bedrivits under våren. Med hjälp av utbildningsförvaltningen erhöles statistik på elevernas närvaro i tre skolor. Projektet, för perioden januari-mars, visade att tillgången till den digitala statistiken underlättat planeringen av antal måltider. I nuläget är det osäkert om "närvarosystemet" kommer att finnas kvar hos utbildningsförvaltningen varför måltidsservice avvaktar beslut i frågan. Det andra projektet, klimatlådan, är försäljning av överbliven mat på ett antal förskolor, grundskolor och gymnasieskola. Mottagandet har varit mycket positivt. Projektet har pågått under våren och utvärdering ska ske efter sommaren, därefter tas beslut om klimatlådan ska införas vid samtliga förskolor och grundskolor.

Ett av avdelning städs mål är att minska användandet av kemikalier, den dagliga städningen utförs främst med vatten och microfibrertrasa. I år har städarna utbildats i kemikalieanvändning samt att städs ledningsgrupp tagit del av nyttillkommen forskning för att prova och utvärdera mer miljövänliga alternativ. Som en följd av pandemin har efterfrågan på att använda yt-desinfektion ökat, något som städpersonalen arbetar för att stävja då alkoholbaserad yt-desinfektion är skadligt för användaren, miljön och materialet. Aktuella miljörekommendationer gäller alltid vid upphandling av städmaterial.

Arbetet med att klimatanpassning fortsätter genom att rensa dagvattenbrunnar från sand och skräp för att undvika vattenskadorna i fastigheter i samband med stora regnmängder. En prioriteringsordning för takkonstruktioner som behöver förstärkas har tagits fram, nästa steg är att prioritera avlopp och dagvattenbrunnar. Detta för att tydliggöra var insatser måste ske för att möta ökade snö- och vattenmängder. Rutinen vid besiktning av lägenheter, i vård- och omsorgsboenden, har utvecklats med strukturerade dokumenterade protokoll där historik av tidigare slitage och åtgärder är noterade.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att verksamhetsutveckling sker i samverkan med andra verksamheter då gemensamma intressen råder. Utvecklingsarbete, med och utan stöd av digital teknik, behöver alltid ha helhetsperspektiv samt delaktiga medarbetare. Kostnadsmedvetna medarbetare är ytterligare en stark faktor som bidrar till ekonomisk hållbarhet.

Tillitsbaserat medarbetar- och ledarskap ska råda i en socialt hållbar organisation som tål påfrestningar, är anpassningsbar och förändringsbenägen. Utifrån skyddsronder har ett flertal ärenden, som inte kan åtgärdas på avdelningsnivå, lyfts fram och följs upp på samverkansgruppsmöten.

Fastigheters genomgång av trygghetspunkter (som ger medborgarna och de som vistas i kommunen rätt stöd i

samhällskriser) har tydliggjort att det måste vara möjligt att koppla in reservkraft och säkra vattentillförsel till kommunens samhällskritiska verksamheter vid en extraordinär samhällssituation. Måltidsservice har under perioden intensifierat arbetet med beredskap. För att komma framåt behöver förvaltningen invänta ställningstagande och beslut på kommunövergripande nivå samt att det tillskjuts resurser.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	≤4,5 %	6 %	6,2 %	5,5 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2022	≥95 %	89,4 %	86,4 %	96,9 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	<27 872	20 444	15 602	4 843
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2022	100 %	89,4 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	0,8 mkr		

Kultur- och fritidsnämnden



Elisabeth Lindberg
Ordförande



Annika Nordstrand
Förvaltningschef

Periodens händelser

- SM-veckan och Mästerlig folkfest genomförd
- Agility SM på LF arena
- Skaparverksamhet för barn "Verkstan" på Stadsbiblioteket
- Demokratiprojekt på skolorna
- Aktiviteter på Kaleido i samverkan mellan Kaleido/Ung och PDOL under festivalen
- Nya scen i badhusparken

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	22 998	17 059	37 102	33 907
Kostnader	-101 990	-88 498	-156 678	-147 115
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-78 992	-71 439	-119 576	-113 208
Anslag (skattemedel)	96 463	96 696	138 836	139 264
Internränta	-1 041	-1 368	-1 547	-2 042
Avskrivning	-12 550	-13 006	-18 913	-19 949
Periodens utfall	3 880	10 883	-1 200	4 065
Investeringar	3 420	7 637	8 060	11 488

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Kultur- och fritidsnämnden	440	562	122	50
Gemensam administration	11 053	13 000	1 947	850
Parkverksamhet	11 451	11 112	-339	150
Fritidsanläggningar	33 079	32 642	-437	-2 800
Kulturverksamhet	25 926	26 410	484	200
Fritidsverksamhet	10 634	12 737	2 103	350
Summa	92 583	96 463	3 880	-1 200

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

■ Ej bedömt
 ■ 1 Målet ej uppfyllt
 ◆ 2 Målet delvis uppfyllt
 ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad
 ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	◆
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	▲	▲
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	◆	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	◆
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	◆
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	◆	◆
Demokrati och öppenhet	▲	◆	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	▲	◆
			Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	◆	◆
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	●	●
Livsmiljö	▲	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	◆
Personal	●	●	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	●	●
Ekonomi	▲	●	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	▲	●

Analys

Ekonomi



Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 3,9 mkr. I överskottet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,7 mkr. I överskottet ingår även medel för SM2022 och inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar med 2,3 mkr. Extramedel har tilldelats Fritid Ung som satsas på kartläggning av vad unga vill göra på fritiden samt lovaktiviteter.

Negativ ekonomisk avvikelse för perioden hänförs till ökade revisionskostnader samt kostnad för upp- och nertagning av Fotbollshallen Norrstrand, som i år utförts av en extern leverantör. Dessutom drabbades konstgräsplanen på LF Arena av en skada, som har reparerats. Ökade energikostnader för konstgräsplanen LF Arena, på grund av ett nytt energiavtal, påverkar nämnden negativt. Ökade kostnader för drivmedel drabbar framför allt parkverksamheten.

Nämndens helårsprognos visar ett underskott med 1,2 mkr. Positiv ekonomisk avvikelse hänförs till SM2022, som beräknas lämna ett överskott med 0,9 mkr. Minskningen från periodresultat till årsprognos beror dels på att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar, dels en ökad kostnad för semesterlöneskulden med 0,8 mkr. LF Arenas ökade energikostnader påverkar fortsatt prognosen negativt.

Sänkt målbedömning på grund av de oförutsedda kostnader som har uppstått.

Personal



Inom förvaltningen finns 91 månadsanställda (65 % kvinnor, 35 % män) varav 85 tillsvidare och 6 visstidsanställda. Under perioden maj till september var knappt 30 personer säsongsanställda varav något fler än hälften är män. Säsongsarbetare inom parken är en förutsättning för att klara av att sköta de gröna ytorna. För att verksamheten skall fungera måste det finnas minst en erfaren och kompetent person/område för att upprätthålla standarden. Det skulle vara mycket svårt att bedriva verksamheten med enbart ny personal varför det blir allt viktigare att säkerställa

återkommande personal genom fler kombinationstjänster inom kommunen. Antal timmar som utförs av timanställda minskar totalt sett jämfört mot föregående år, Timmarna är jämnt fördelade mellan män och kvinnor. Sjukfrånvaron ligger på 3,7% vilket är klart under kommunens nivå, männen har lägre sjukfrånvaro än kvinnorna. Nämnden bedömer att det skett ett aktivt arbete för att vara en hälsofrämjande och jämställd arbetsgivare.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktade till alla. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, framförallt sporthallarna. Samtidigt är många anläggningar gamla och renoveringsbehovet är stort. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

Barn och unga - vår framtid



Efter två år med Coronapandemi började verksamheten för barn och unga återgå till det mer normala under slutet av vintern. Undersökningar från Riksidrottsförbundet (RF) visar dock att mer än varannan idrottsförening är orolig för framtiden och för det tapp av medlemmar, ledare och tränare som skett under två år med Corona. Störst är oron för att tappa tonåringar. Idrottsföreningarna är även bekymrade för ekonomin. Tonåringar drabbades hårt under pandemin då de periodvis inte fick träna och tävla. Det ledde till att fler slutade och hamnade utanför den positiva gemenskap som laget och föreningen är. Dessutom blev många stillasittande i hemmet då undervisningen i skolan genomfördes digitalt.

Kartläggningen av vad unga vill göra på fritiden (Ung 2.0), som genomförs i samverkan med LTU, påbörjades under vårvintern. Slutresultatet presenteras i slutet på året. Från årsskiftet förstärktes fritid Ungs budget med 600 000 kr. Pengarna används för kartläggningen Ung 2.0 samt till lovaktiviteter då det inte längre finns statliga pengar att rekquirera för 2022. I vanlig ordning erbjöd förvaltningen ett flertal feriosommarjobb. Nytt för i år var parklek samt konst. Sistnämnda resulterade i en utomhusutställning vid Västra kajen och på vernissagen arrangerade musiksommarjobbarna en spelning. Kaleido film crew arrangerades under två av ferieperioderna och resulterade i ett antal intressanta kortfilmer. Fram till i år har Svenska filminstitutet bidragit till finansieringen men inför nästa år skärps kravet på egenfinansieringen.

Under våren har barnavdelningen på Piteå stadsbibliotek utökats med en satsning på skaparaktiviteter och de minsta barnen. Med kulturrådspengar från Stärkta bibliotek invigdes "Verkstan" i maj. I verkstan kan man ägna sig åt olika kreativa aktiviteter där material och ytor för skapande finns tillgängliga. I rummet finns också en avdelning för de minsta barnen och deras vårdnadshavare. Möjlighet finns att värma medhavd mat till barnen. Två nya lekparkar är renoverade under perioden.

Utbildning, arbete och näringsliv



När pandemin bedarrade under vårvintern återstartade kulturlivet sakta men säkert. I samband med SM-veckan 23-28 mars genomfördes den Mästerliga folkfesten. Uppslutningen på kulturarrangemangen var god vilket även gäller utomhusarrangemangen i centrum. Inför folkfesten bildades en evenemangsgrupp bestående av PDOL, PSG och Nolia som samordnade utomhusarrangemangen medan kulturavdelningen administrerade kulturföreningarnas inomhusarrangemang, konstutställningen på Rådhusorget samt den totala ekonomin. Matsalsbyggnationen inom Christinaprojektet försenades något vilket gjorde att byggstarten för kulturflygeln sköts fram ca två månader. Det är idag oklart när vi kan förvänta oss en invigning, i bästa fall första kvartalet 2023.

Demokrati och öppenhet



Regeringen beslutade att ta bort de flesta restriktionerna med anledning av Corona i februari 2022. Biblioteket hade innan det anpassat verksamheten utifrån de riktlinjer som fanns. Från februari började återgången till normal verksamhet på biblioteksenheterna. Det tog ett tag att återigen etablera samarbetet med skolorna och andra aktörer. Det läsfrämjande arbetet mot barn och ungdomar där skolklasser besöker biblioteken för bokprat och biblioteksvisning startade upp igen. Programverksamhet med föreläsningar och träffar med författare på biblioteket kom i gång framåt våren. Upplevelsen är dock att besökarna av biblioteken har varit färre under våren än innan pandemin. Belägg för detta kan vi dock inte redovisa då det saknas fullständig statistik.

Arbetet med att byta ut besöksräknarna på alla Piteås folkbibliotek har dragit ut på tiden. Det innebär att det inte finns fullständig statistik över antalet besökare på biblioteken. För stadsbiblioteket finns det dock jämförbara siffror

för perioden mars till juli för både 2021 och 2022. Under 2021 hade vi fortfarande restriktioner kring besöken av biblioteken. Antalet besökare på Piteå stadsbibliotek under perioden mars till juli 2021 var 8 785 och under samma period för 2022 låg antalet besökare på 20 948.

Möjlighet till dialog och påverkan har begränsats utifrån Coronapandemin bedömning är dock att hösten kommer erbjuda olika former av dialog bland annat i samband med valet vilket gör att målpuppfyllelsen höjs.

Det har inkommit 12 synpunkter, De flesta är kopplade till driftsfrågor och är redan åtgärdade.

Livsmiljö



LF Arena kunde under perioden öppna upp fullt ut för arrangemang. Under SM veckan i slutet av mars genomfördes X-trial och Cykeltrial i ishallen vilket var uppskattat av en bred publik. Tyvärr inte lika stor som förväntat men det bjöds på uppskattad idrott av det lite ovanligare slaget. Konstgräset var spelbart i början av mars men efter ett snöoväder inför matchpremiären. Ett stort arbete lades ned för att få konstgräset spelbart men tyvärr resulterade den vattensjuka planen i skador på underlaget. Detta innebar att konstgräset delvis fick rullas upp och markarbeten utföras under sommaruppehållet. Efter åtgärderna testades gräset och är nu godkänt utifrån arenakraven. PSG kunde genomföras efter två års uppehåll och det har även genomförts Agility SM på LF arena. Tyvärr har åskan slagit ut både belysningen och inbrottslarmet under sommaren. Fotbollshallen blåstes upp i slutet av augusti av anlitat byggföretag i samverkan med föreningslivet. Med professionella yrkesutövare gick arbetet tryggt och smidigt men det syns tydligt slitage i infästningar och dukar vilket indikerar att tältet ej klarar tas upp och ned varje år.

Midsommarfirande kunde genomföras igen efter "coviduppehåll". Så även firandet av nationaldagen. Båda arrangemangen lockade stor publik. Invigning av nya scenen i badhusparken har genomförts och ett har varit ett flertal arrangemang under sommaren. På den negativa sidan märks dock en ökad skadegörelse som tar stora resurser i anspråk i form av allt från personal till ekonomi.

Nordisk sjötaxi hade under sommaren uppdraget att sköta stuguthyrning samt transfer till uthyrmingsstugorna i skärgården. Under perioden kördes totalt 35 stugutöver och uthyrmingsstugorna var bokade totalt 97 stugnätter.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
Andel simkunniga i åk 5, %	2021	100 %	97 %		
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	2021	50,7 %	60,5 %	64,1 %	56,9 %
Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	≤4,5 %	3,8 %	4,1 %	3,5 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2022	≥95 %	98,4 %	97,1 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	<6 075	10 352	4 917	5 435
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2022	100 %	111,6 %		
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	4,1 mkr		

Miljö och tillsynsnämnden



Stig Sjölund
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Ett förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet har tagits fram i kommunen
- Efterhandsdebitering har införts inom livsmedelskontrollen
- Ny lag kring tobaksfria nikotinprodukter har trätt i kraft

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	5 139	7 000	9 797	9 470
Kostnader	-9 087	-9 963	-14 966	-14 717
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-3 949	-2 962	-5 168	-5 247
Anslag (skattemedel)	3 488	3 309	5 289	5 114
Internränta	-2	-4	-3	-5
Avskrivning	-79	-79	-118	-118
Periodens utfall	-541	265	0	-256
Investeringar	0	0	0	0

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	437	532	95	0
Miljö och hälsa	3 592	2 956	-636	0
Summa	4 029	3 488	-541	0

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	👶 Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
	▲	▲	👨👩👧👦 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	▲	▲
	▲	▲	🚫 Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	▲
	▲	▲	🎯🏢 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎵🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
	▲	▲	🤝 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲
Livsmiljö	◆	◆	⚽ Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	◆	◆
Ekonomi	●	▲	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	▲

Analys

Ekonomi



Perioden visar underskott mot budget med 0,5 mkr. Underskottet förklaras av det i början av året inte sker lika mycket tillsyn som resterade del av året. I början av året är det mycket planering och förberedelse. Nytt för i år är även att livsmedelstillsynen debiteras i efterhand.

För miljöskyddet har viss behovsstyrd tillsyn ingått i den planerade tillsynen vilket innebär att tillsynen utförts men att planerad intäkt för året minskas med ca 200 tkr. Verksamheten försöker mildra underskottet genom att vara mer restriktiv gällande andra utgiftsposter. Totalt sett går tillsynsarbetet i enlighet med tillsynsplanen och årsprognosen visar på ett utfall i paritet med budget.

Nämnden är externt finansierad till 56%

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamhet bidrar till kommunens prioriterade mål främst genom ordinarie tillsynsarbete. Arbetet utförs enligt en årlig tillsynsplan, med prioriteringar som bygger på en treårig behovsutredning. Tillsynsbehovet delas in i fyra kategorier: styrd tillsyn, behovsprövad tillsyn, händelsestyrd tillsyn och skattefinansierad tillsyn.

Barn och unga - vår framtid



Som del i arbetet att bli landets barnvänligaste kommun genomförs aktiviteter för att i tidiga skeden beakta barnens miljöer ur ett miljö- och hälsoperspektiv. Arbetet omfattar bland annat att granska planer, program och bygglov ur barnperspektiv, särskilt för skolor, förskolor och bostadsområden. Tillsynsplanen sätter särskilt fokus på barnens miljöer kopplat till luft, buller, inomhusmiljöer, tobak, alkohol och narkotika.

Tillsynen av barns och ungas inomhusmiljöer vid skolor har uppmärksammat brister vad gäller städning. För förskolor noteras ett behov av rutiner för att underlätta möjligheten till städning av lokalerna. En fortsatt utveckling i tillsynsarbetet är stärkta inslag av informationsgivning och tydligare krav på egenkontroll i berörda verksamheter. Verksamheten har även ägnat tid till frågor som rör ny- och ombyggnationer av Christinaskolan och Solanderskolan. Arbetet för att minska risker för exponering för kemikalier i barns lekmiljöer fortgår.

Tobakstillsynen har uppmärksammat att kravet på tobaksfria miljöer inte uppfylldes under sommarens evenemang och ser ett behov av förebyggande åtgärder kring detta kommande år. Verksamheten har även noterat fall av tobaksförsäljning till minderåriga och utan legitimationskontroll, någon som medfört utredningar, åtgärder och informationsinsatser.

Alkoholtillsynen prioriterar fortsatt tillsyn av verksamheter som vänder sig till unga. Året har präglats av en återgång till mer normala förhållanden efter pandemiåren. Det har bland annat inneburit handläggning av ansökningar av stadigvarande serveringstillstånd vid etablering av restauranger och tillsyn vid evenemang och festivaler m.m. Något fall av försäljning av alkohol utan tillstånd har utretts. Utbildningar i ansvarsfull alkoholservice har fortgått och genomförts dels på plats och dels digitalt. Fokus låg tidigt under året även på träningskontroll och andra uppgifter som tillkom till följd av pandemin.

Utbildning, arbete och näringsliv



Piteås utveckling påverkar nämndens verksamheter genom tillkommande och förändrade tillsynsbehov.

Utvecklingsarbete har fortsatt inriktats på att underlätta för företagen genom tydligare och enklare kontaktvägar och information. Fortsatt utveckling av e-tjänster samt annan digital kommunikation bidrar till att öka tillgängligheten, underlätta arbetet och förenkla informationsgivningen till berörda. Uppgifter från undersökningen SKR Insikt visar att bemötande och service för miljö- och hälsoskyddsärenden och livsmedelsärenden uppfattas ligga väl i nivå med jämförbara kommuner.

En väsentlig del i arbetet för rättssäkerhet och likabehandling är även att alla verksamheter som berörs av lagstiftningen är registrerade och ställs inför likvärdiga krav. Här pågår ett arbete med inventeringar inom olika typer av verksamhetsområden för att säkerställa detta.

Demokrati och öppenhet



Löpande utveckling rör bland annat frågor som likabehandling, rättssäkerhet och förenkling av kontakterna med kommunen. Ett syfte är att upprätthålla förtroendet för myndighetsutövning och offentlig verksamhet. Som led i det arbetet genomgår avdelningen en gemensam utbildning i miljöbalken. I år har fokus också i hög grad handlat om att utvärdera och utveckla användningen av e-tjänster, strukturera möjligheterna telefonkontakt, stärka informationsgivningen via hemsidan och genom utskick, bland annat kring taxor, tillsyn av små avlopp, värmepumpar, dispenser m.m.

Genom att verksamheten arbetar för att upprätthålla principer som rättssäkerhet och likabehandling ska jämställdhet ingå som en naturlig del i det arbetet. Ökad vikt läggs fortsatt vid digitalisering och förebyggande inslag i tillsynsarbetet. En utgångspunkt bakom utvecklingen av e-tjänster är att det driver likabehandling och därmed även jämställdhet i service och bemötande.

Under året har två synpunkter som rör nämndens verksamhet lämnats in, vilket är fyra färre än vid samma tid ifjol. Synpunkterna har rört olika former av störningar (hygien vid restaurang, tomgångskörning). Båda synpunkterna är behandlade och avslutade. Ingen av dem lämnades in anonymt.

Livsmiljö



Verksamheten har kunnat bedrivas enligt upprättad tillsynsplan. Bland de frågor som i övrigt varit i särskilt fokus under året märks det framtagna förslaget till åtgärdsprogram för luftkvalitet, olika remisser kopplade till samhällsbyggnadsprocessen och avfallsplanen. Ett utvecklingsarbete pågår kring samhällsbyggnadsprocessen när det gäller hur miljö- och hälsoskyddsfrågor kan beaktas i tidigare skeden.

Hälsoskydd har bland annat fokuserat på tillsyn av skolor med fokus på städning. Tillsynen av små avlopp har visat på ett flertal underkända avlopp. Enligt rapport från den statliga myndigheten klassificeras i år såväl Gläntan, som Pite havsbad med utmärkt kvalitet på badvattnet. Tillsyn av bassängbad har dock visat på brister i egenkontrollprogram och rutiner för provtagning, vilket föranleder uppföljande tillsyn under hösten.

Miljöskydd har bland annat noterat brister i egenkontrollprogram för kemikaliehantering. Man har även noterat färre inkommande klagomål och nedskräpningsärenden. Förberedelser för övertagande av tillsyn över vattenskyddsområdet pågår. Framtagande av miljötekniska utredningar inom Norrbottenregionens korridor har gett ett visst underlag för arbetet kring miljöförorenade områden.

Livsmedelskontrollen har bland annat uppdaterat kris- och beredskapsplanen för dricksvatten. Man har även noterat några avvikelser bland livsmedelsanläggningar som har krävt rättelse och uppföljande kontroll. Bristerna här främst rört brister i rutiner, städning och förvaring av livsmedel. Några fall av matförgiftning har även hamnat under utredning.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Samhällsbyggnadsnämnden



Brith Falde
Ordförande



Jan Johansson
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Förslag till ny plan för bostadsförsörjning har tagits fram
- Inflyttarservice har bedrivits på försök inom EU-projektet Reagera Norr
- Nära 100 flyktingar från Ukraina har tagits emot
- Regeringen har beslutat att ta med Norrbotniabanan i hela dess sträckning i den nationella infrastrukturplanen
- Prisökningar medför belastning för nämndens ekonomi

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	99 841	124 596	149 559	177 000
Kostnader	-204 607	-225 054	-315 490	-330 166
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-104 766	-100 458	-165 931	-153 166
Anslag (skattemedel)	124 812	111 447	191 088	175 401
Internränta	-3 636	-4 508	-5 472	-6 784
Avskrivning	-12 808	-12 527	-18 685	-18 587
Periodens utfall	3 602	-6 046	1 000	-3 136
Investeringar	17 558	12 890	31 668	22 578

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Nämnd	876	1 028	152	0
Förvaltningsledning	9 158	12 235	3 077	3 248
Vuxenutbildning	16 884	17 063	179	0
Planeringsavdelning, exkl markförsäljning	33 821	35 837	2 016	-1 298
Planeringsavdelning, markförsäljning	-2 339	-2 665	-326	0
Gatuavdelningen	50 039	46 713	-3 326	-2 350
Arbetsmarknad och integration	12 771	14 601	1 830	1 400
Summa	121 210	124 812	3 602	1 000

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

■ Ej bedömt
 ■ 1 Målet ej uppfyllt
 ◆ 2 Målet delvis uppfyllt
 ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad
 ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	▲	▲
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	▲	▲
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	▲
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	▲	▲
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	▲
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	◆	◆
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	▲
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	▲
			Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	▲
			Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	▲	▲
			I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	▲	▲
Personal	▲	▲	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	▲
Ekonomi	●	●	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●

Analys

Ekonomi



Perioden visar överskott mot budget med 3,6 mkr. Prognosen för helår visar på överskott mot budget med 1 mkr. Överskottet förklaras av att bärgrävning av Munksund 5 har skjutits upp till 2023. Den externa finansieringsgraden uppgår till 45,2%

I övrigt så börjar nämnden märka av stora kostnadsökningar på energi och olja. Det främst i kostnader för drivmedel, entreprenad, el-bussar, gatubelysning samt asfalt. Kostnader för färdtjänst har också ökat, då resandet har kommit igång igen efter pandemin. Även kostnaderna för medfinansiering till Länstrafiken förväntas överstiga budget.

Kostnadsökningarna har kunnat pareras inom nämndens verksamheter, då lönerna för feriearbete understigit budget eftersom färre sökt ferieplats. Dessutom har inflödet av deltagare till arbetsmarknadsenheten minskat, vilket innebär lägre kostnader för subventionerade anställningar. Även parkeringsintäkterna har ökat, sedan den digitala parkeringsregistreringen infördes. Övriga avvikelser kan pareras inom verksamheterna. Exempelvis kommer förvaltningsövergripande resurser att användas för att ta igen de senaste årens tappade underhåll samt ökade kostnader för vinterväghållningen.

Markförsäljningen förväntas klara budget, men prognosen kan snabbt förändras då nya intressenter kan dyka upp eller hoppa av med kort varsel.

Personal



Antalet anställda ligger ungefär i nivå med fjolåret. Andelen kvinnor ligger på 58 % och andelen män på 42%. Fördelningen skiljer sig dock kraftigt mellan olika verksamheter. Andelen kvinnor är fortsatt högre bland tidsbegränsat anställda och bland timanställda. Bland förvaltningens chefer är könsfördelningen nu helt jämn.

Sjukfrånvaron har ökat och uppgår nu till ca 3,5 %. Den ligger något högre bland kvinnor än bland män. Jämfört med hela kommunen ligger sjukfrånvaron lägre totalt och för kvinnor och män. Den ligger även lägre än kommunens målvärde om 4,5 %. Frisktalet, dvs. andelen med sjukfrånvaro upp till och med 7 dagar, har minskat, både bland kvinnor och bland män. Det ligger över nivån för kommunen som helhet. Frisktalet ligger något lägre bland kvinnor än bland män.

Andelen som arbetar heltid är högre än för kommunen som helhet och uppgår till 95 %. Andelen som arbetar heltid är något lägre bland kvinnor än bland män. Antalet timmar som utförs av timanställda har fortsatt att minska jämfört med samma period i fjol. Knappt två tredjedelar av timmarna utförs av kvinnor. Kvinnors löner uppgår till 100 % av männens, vilket är ungefär i nivå med fjolåret.

Kvarvarande skillnader i könsfördelning, sysselsättningsgrad, sjukfrånvaro, löner, m.m., ger fortsatt anledning till att fortsatt överväga aktiva åtgärder för ökad jämställdhet.

Verksamheten har börjat återgå till ett mer normalt läge efter pandemiåren, men vissa anpassningar som gjordes under dessa lever kvar, t.ex. ökade möjligheter till arbete på distans. Det utvecklingsarbete med aktivitetsbaserade arbetssätt samt tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap som hämmats under pandemiåren har återupptagits. Ökat fokus har även behövt sättas på förvaltningens förmåga till kompetensförsörjning.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Nämndens verksamheter bidrar till de kommunövergripande prioriterade målen genom en samhällsplanering och genomförande av större samhällsbyggnadsprojekt som inriktas på att skapa förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsytor. Ett fortsatt starkt fokus ligger särskilt på målet att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. För att öka den långsiktiga måluppfyllelsen bedrivs ett internt utvecklingsarbete kring organisation, nya arbetssätt och digitalisering.

Genom utvecklingen med bland annat etableringar i närområdet, beslutet att bygga Norrbottniabanan, m.m, förväntas belastningen på såväl planarbete för bostäder och verksamhetsytor, som åtgärder för att säkra den lokala kompetensförsörjningen, att fortsatt vara betydande.

Barn och unga - vår framtid



Målet att kommunen ska bli landets barnvänligaste har hittills medfört kompetenshöjande insatser och utveckling av styrande dokument. Syftet har varit att långsiktigt stärka barnperspektivet. Verksamheten har även medverkat i arbetet med att utveckla samhällskontrakt för målet.

En handbok för barnkonsekvensanalys har tidigare tagits fram och tillämpas nu i olika skeden i övergripande samhällsplanering. Stor vikt läggs även fortsatt på dialoger med barn och unga i samhällsutvecklingsprojekt.

Förutsättningarna att nå positiva resultat för målet har jämfört med de senaste åren förbättrats i och med att effekterna av pandemin har börjat klinga av. Enkäter vid boenden för ensamkommande flyktingbarn visar åter att de allra flesta är nöjda med sin tillvaro och känner trygghet vid boendena. Statliga inspektioner har över tid också visat på goda resultat för verksamheten. Arbetsmarknadsverksamheten prioriterar personer med försörjningsansvar till olika åtgärder.

Fokus sätts på barnperspektivet i allt planarbete och särskilt i frågor som rör gatumiljö och trafik. Ett nytt program för gång- och cykelvägar har antagit, där ett syfte är att skapa mer säkra skolvägar, vilket legat i fokus vid ombyggnation av Öjagatan och byggande av gång- och cykelväg efter Järnvägsgatan. Andra utvecklingsprojekt där barn och ungas trygghet har varit centralt är Christinaprojektet, Stadsutveckling Öster samt Solanderprojektet. Under året har även ökad bevakning på busstationen skett.

I verksamheter som direkt arbetar med unga bedrivs förebyggande arbete mot alkohol och droger. Det sker exempelvis i aktiviteter inom arbetsmarknadsverksamheten samt som en naturlig del i arbetet vid boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Utbildning, arbete och näringsliv



Befolkningen har ökat något, främst genom inflyttning. Nämndens verksamheters bidrag till målet består i huvudsak av att skapa förutsättningar för befolkningsutveckling, till exempel genom arbetet för bostadsförsörjning, framtagande av en ny, aktualiserad översiktsplan samt handlings- och utvecklingsplaner kopplade till denna. Även utveckling av utbildningsutbud och matchning till arbete syftar till befolkningsutveckling. Ökat fokus har satts på att bidra till inflyttning, bland annat i ESF-projekt som Reagera Norr, samverkan kring inflyttarservice och arbetet för att utveckla Campus. Flyktingmottagningen tagit emot 25 personer i ordinarie verksamhet samt utöver det 95 flyktingar från Ukraina. Det kommande mottagandet väntas leda till ytterligare behov av bostäder under den avslutande delen av året.

Arbetslösheten bland unga ökade med 0,3 procentenheter jämfört med ifjol och låg i juli på 6,8 %. Verksamheten arbetar särskilt för att unga ges goda möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett exempel är att unga upp till och med 24 år utgör den största åldersgruppen inom vuxenutbildningen. Ett utvecklingsarbete har även inletts för att förbättra förutsättningarna för övergång mellan gymnasiet och vuxenutbildningen. En del av arbetet består även av att erbjuda feriearbete i åldrarna 16-18 år. Samtliga av de 767 ungdomar som sökte feriearbete erbjöds plats, varav 64 % accepterade erbjudandet. Övriga kan antas ha fått feriearbeten via andra kanaler.

Arbetet för kommunens attraktivitet för näringsliv och företagande berör bland annat planarbete, särskilda utvecklingsprojekt för t.ex. bostads- och verksamhetsområden, utbildningsutbud, m.m. En utgångspunkt tas i näringslivsprogrammet, utvecklingen i närområdet och möjligheterna till etableringar i kommunen. Utbildningsutbudet utvecklas i samverkan med näringslivet och insatser för matchning till arbete fortsätter tillsammans med ett antal lokala företag. För att stärka kompetensförsörjningen läggs vikt vid att erbjuda yrkesutbildningar på gymnasial nivå samt YH-utbildningar, där utbudet av de senare ökat i volym. Verksamheten är även aktiv i utvecklingen av en inflyttarservice.

Nämnden tog inför året ett mål om att stärka beredskapen för planering av verksamhetsytor i kommunen. Just nu finns tillgängliga ytor på Haraholmen och ett arbete har påbörjats att utveckla industriområdet vid Hamnviken i Öjebyn, som omfattar ca 15 tomter om tillsammans knappt 50 000 kvm. Arbetet pågår för att identifiera lämpliga ytor mer centralt. En plan för markinköp förbereds i syfte att hantera det behov av flytt av företag som kan uppstå genom byggandet av Norrbotniabanan.

Demokrati och öppenhet



Arbetet för samhällsgemenskap och mångfald består främst av insatser för att upprätthålla förtroendet för offentlig verksamhet, dialoger med medborgare och företag kring kommunens utveckling och stöd till grupper med särskilda behov. Kommunen har fortfarande lägst andel utrikes födda i landet (7 %) och näst lägst andel personer med utländsk bakgrund (8 %). Mottagandet av flyktingar har börjat öka igen, efter några år med begränsat mottagande. Riktade insatser genomförs, bland annat inom projektet Lärande rekrytering 2.0, för utsatta grupper. Arbetet med att tydliggöra nämndens aktiviteter kring mänskliga rättigheter och mångfald fortgår. Bland mer konkreta insatser märks studiehandledare på modersmål och tillgång till flerspråkig personal med kulturkunskap.

För ökad jämställdhet i service och bemötande genomförs främst verksamhetsnära åtgärder, som olika typer av utredningar, kartläggningar, dialoger, utbildningsinsatser och fortlöpande samtal vid t.ex. arbetsplatsträffar. I samtliga projekt som finansieras med medel från ESF är perspektivet ett fokusområde och det beaktas löpande till exempel i marknadsföring av utbildningar och andra aktiviteter.

Utbildningsval och liknande är fortfarande traditionellt könsuppdelat. Fler kvinnor än män studerar, medan fler män deltar i arbetsmarknadsåtgärder. Studieresultaten är vanligtvis något bättre bland kvinnor än bland män. Uppföljningar och utvärderingar har inte visat att service och bemötande av deltagarna uppfattas brista i jämställdhet. Den utveckling som fortsätter med fler digitaliserade e-tjänster m.m. syftar till att främja en mer lika behandling av ärenden, vilket även bör vara positivt ur jämställdhetsperspektiv.

Under året har 39 synpunkter lämnats in, vilket är färre än antalet förra året. De flesta synpunkterna har rört olika former av trafikfrågor som utformning och skötsel av vägar, parkeringsfrågor, hastighetsfrågor m.m. Samtliga inlämnade synpunkter är behandlade och avslutade. Av synpunkterna lämnades åtta in anonymt och har inte kunnat besvaras.

Livsmiljö



Hållbarhetsmålet är sammansatt och beror av hur övriga mål uppfylls. Måluppfyllelsen för social och ekonomisk hållbarhet har till delar förbättrats genom återhämtningen efter pandemin, men ökad inflation och signaler om förestående lågkonjunktur inger oro. På längre sikt fortgår arbetet för hållbar samhällsutveckling med ledning av tidigare beslut. Verksamheten har även tagit fram förslag till åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet, efter krav från statliga myndigheter.

Ett verktyg för hållbarhetsarbetet utgörs av översiktsplanen. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan har inletts. Aktuella frågor i övrigt handlar om klimatanpassningsmagasin, vattenskyddsområde, drickvattenstrategi, infrastruktur för laddning av elbilar, vindkraftsutbyggnad i kulturmiljö och social hållbarhet i stadsdelar. Kraven att motverka s.k. invasiva arter påverkar också verksamheten. Kommunen tappade ytterligare placeringar i Aktuell hållbarhets miljöranking, men ligger ännu väl till i länet. Naturvärden fortsätter arbetet med naturinventeringar. Skogsskötseln bedrivs i ökad utsträckning i hållbar riktning, bland annat genom ambitioner till hyggesfri avverkning. Insatserna för ökad trygghet i miljön har främst bestått av trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid gatuarbeten. Ett viktigt verktyg i arbetet är de trygghetsvandingar som görs och att dessa frågor löpande beaktas i planarbetet. Tillgänglighetsfrågorna hanteras idag integrerat i ordinarie verksamhet. Det finns frågor som kan behöva uppmärksammas, bland annat tillgängligheten i kommunens egna byggnader. En fortsatt dialog kring dessa frågor förs med berörda organisationer.

Ett villkor för att kommunen ska kunna växa är att det finns tillräckligt med bostäder. Under året har förslag till ny plan för bostadsförsörjning arbetats fram. Planen innehåller även förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen fram till och med år 2026. Enligt förslaget behövs ett tillskott om knappt 3 600 bostäder fram till och med år 2040. Redan idag finns planer för något mer än 2 000 bostäder och ytterligare 3 000 på utpekade områden, men inte närmare planerade. Bland särskilda utmaningar märks tillgången till bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden samt en låg andel bostadsrätter, vilket bedöms begränsa rörligheten på bostadsmarknaden. Jämfört med fjolåret har det totala antalet bygglovsansökningar minskat.

Större infrastrukturprojekt under året har rört ombyggnaden av Öjagatan, ny gång- och cykelväg efter Järnvägsgatan, infartsväg till det nya äldreboendet samt cykelparkeringar vid Rådhusorget. Delar av arbetet har möjliggjorts genom statliga medel från det s.k. Stadsmiljöavtalet. Utredningsarbete kring trafikflödet genom centrala staden pågår och det kommande byggandet av Norrbotniabanan har föranlett extra insatser i form av planprogram för Sörfjärden samt kring Norrfjärden. Resandet med kollektivtrafik har ökat igen efter tidigare nedgångar. Trafiken drivs numera med el-bussar. Arbetet fortsätter kring vindkraft, bredbandsutveckling, VA-planering och dagvattenhantering.

Kulturmålet beaktas inom områden som exempelvis kulturmiljövård, stadsmiljöprogram, översiktsplanarbete, m.m. Riktlinjer för bebyggelse har antagits, där kommunen genom sitt planeringsansvar strävar efter att bevara värden i stadsbyggnaden och att utveckla stadskärnans attraktivitet. Ambitionen är att utveckla en god byggnadskultur anpassad utifrån Piteås särskilda förutsättningar och mål.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Jul 2022	≤5,5 %	6,8 %	5,4 %	8,1 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Jul 2022		2,5 %	2 %	2,9 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Jul 2022		4,4 %	3,4 %	5,2 %
 Kommunala vuxenutbildningen fungerar bra i kommunen, andel (%)	2022				
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Jul 2022	16,4 %	11 %	12 %	10 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Jul 2022	7 %	3,9 %	4,4 %	3,5 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Jul 2022	9,4 %	7,1 %	7,6 %	6,5 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	2022		56	20	36
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	2022	50 %	79 %	72 %	84 %
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	2020	7,98	4,16		
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	2021	63,3 %	69,5 %	64 %	
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	2021	76,7 %	83,5 %	76,8 %	90,1 %
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljusst ute, andel (%)	2021	95,3 %	97,3 %	98,4 %	96,2 %
 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	2022		0		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	2022		0		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2022		0		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	2022		31		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	2022		3		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	2022		28		
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	78,4 %	83,7 %	84,3 %	83,1 %
 Antal km gång- och cykelväg	2021		118		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	2022	1	0,4		
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	63 %	66,5 %	69,5 %	63,6 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	≤4,5 %	3,4 %	3,8 %	2,8 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2022	≥95 %	94,9 %	93,9 %	96,4 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	<10 131	8 321	5 712	2 609
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2022	100 %	100,3 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2022	≥0 mkr	3 602 mkr		

Socialnämnden



Sven-Gösta Petterson
Ordförande



Eva Börjesson Öhman
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Ett intensivt arbete har under perioden pågått vad gäller kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Trots detta rekryterades ett hundratal färre vikarier detta år jämfört med 2021. Socialtjänsten har också sett en tydlig effekt av pandemin med mycket hög sjukfrånvaro framför allt under februari och mars. Även veckorna efter Piteå dansar och ler märktes en sådan effekt.
- Regionen har under sommaren haft många stängda vårdplatser. Det har påverkat socialtjänstens verksamheter genom ett ökat behov av antal insatser men också genom att behoven i högre grad varit mer omfattande.
- Första spadtaget har tagits för Piteå kommuns nya demensboende, Skogsgården. Den 15 juni kunde socialnämndens ordförande, kommunalråd och representant för entreprenören gemensamt greppa spaden inför en handfull representanter från socialtjänsten och media.
- Under perioden har socialtjänsten färdigställt en utbildning i förflyttningsteknik som fullt ut bygger på VR-teknik. Utbildningen ska användas av all verksamhet som berörs.
- Inom ramen för Nära vård har en stor utbildningssatsning rörande psykisk hälsa för äldre och funktionsnedsatta genomförts. Satsningen har genomförts med hjälp av de statsbidrag som rekviderats för ändamålet.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	188 577	183 368	293 866	291 097
Kostnader	-841 500	-806 287	-1 288 848	-1 242 593
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-652 923	-622 920	-994 982	-951 496
Anslag (skattemedel)	636 966	611 241	969 334	934 189
Internränta	-114	-139	-201	-207
Avskrivning	-2 326	-2 161	-3 535	-3 252
Periodens utfall	-18 397	-13 979	-29 384	-20 766
Investeringar	3 323	1 529	6 636	2 985

Budgetavräkning (tkr)

	Nettokostnader (inkl. kapitalkostnader)	Periodbudget	Periodens utfall	Helårsprognos
Politik och förvaltningsledning	-1 277	-19 051	-17 774	-26 514
Stab och ledningsstöd	21 015	22 145	1 130	1 850
Hälso- och sjukvård	64 308	56 030	-8 278	-8 087
En ingång	81 889	97 452	15 563	20 810
Barn och familj / Missbruksvård	78 898	77 430	-1 468	-4 100
Ordinärt boende	65 105	61 171	-3 934	-5 980
Särskilt boende för äldre	205 423	201 831	-3 591	-5 338
Psykosocialt stöd	90 000	90 339	339	-1 825
Stöd till funktionsnedsatta	50 003	49 619	-384	-200
Summa	655 364	636 966	-18 397	-29 384

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

■ Ej bedömt
 ■ 1 Målet ej uppfyllt
 ◆ 2 Målet delvis uppfyllt
 ■ 3 Målet uppfyllt i hög grad
 ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Barn och unga - vår framtid	■	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	■	■
			Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	■	■
			Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	■	■
Utbildning, arbete och näringsliv	■	■	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	■	■
			Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	■	■
			Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	■	■
Demokrati och öppenhet	■	■	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	■	■
			Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	■	■
Livsmiljö	■	■	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	■	■
			Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	■	■
			Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	■	■
Personal	◆	◆	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	◆	◆
Ekonomi	◆	◆	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	◆	◆

Analys

Ekonomi



Socialtjänsten har per augusti 2022 en budgetavvikelse på -18,4 mkr. Försäkringskassan har under året, på grund av Covid, ersatt arbetsgivare med viss del av sjuklönekostnaderna, för Socialtjänsten har det inneburit en intäkt på 7,2 mkr. En minuspost på 26 mkr budgeterades centralt för året och därigenom har en rimlig budget lagts ut på respektive avdelning i syfte att erhålla bättre styrning. Verksamheter med koppling till vård och omsorg har under året haft stora utmaningar med kompetensförsörjning. Det har i många fall inneburit höga kostnader för bland annat sommaravtal och övertid. Dessutom har förvaltningen markant ökade kostnader till följd av prisökningar på bland annat förbrukningsmaterial, bränsle och livsmedel. Helårsprognos sätts till -29,4 mkr.

Politik, stab och förvaltningsledning har totalt en budgetavvikelse på -17,8 mkr inklusive den minuspost på 26 mkr som är utlagd.

Hälso- och sjukvård har en budgetavvikelse om -8,3 mkr. Avdelningen har under året arbetat med rekrytering av sjuksköterskor för att minska behovet av inhyrd personal. Bristen på sjuksköterskor är stor vilket medför att kostnaderna ändå ligger kvar på en hög nivå, delvis också på grund av höjda timpriser. Det finns även en kostnadsökning kopplat till tjänsteköp av hemtjänsttimmar för främst insulinhantering.

En Ingångs budgetavvikelse är 15,6 mkr där beställare hemtjänst 65+ står för 10,2 mkr. Kostnaderna jämfört med förra året har minskat beroende på färre antal brukare och färre antal hemtjänsttimmar. Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 2,6 mkr. Kostnaderna jämfört med föregående år har minskat med ca 3,5 mkr även om kostnader avseende tillfälliga boenden har ökat. Färre antal hushåll behöver stöd delvis beroende på en god arbetsmarknad för personer med förutsättningar att arbeta.

Barn och familj / Missbruksvård har en budgetavvikelse om -1,5 mkr främst beroende på höga kostnader inom missbruk vuxna. Inom Barn och familj har kostnaderna för placeringar minskat jämfört med förra året. Detta tack vare en fortsatt satsning på hemmaplanslösningar och rekrytering av egna familjehem som är ett billigare alternativ än institutionsvård och förstärkta familjehem. Inom missbruksvården har antalet dygn minskat under sommaren vilket har lett till en något lägre kostnad än samma period föregående år.

Ordinärt boende har totalt en budgetavvikelse på -3,9 mkr. Hemtjänstproduktionen har fortsatt höga personalkostnader och en avvikelse mot budget på -8,2 mkr, varav -6,3 mkr är kopplat till personal och -1,9 mkr till övriga kostnader, främst förbrukningsmaterial och bränsle. Övriga verksamheter genererar en positiv budgetavvikelse på grund av fortsatt låga kostnader för bostadsanpassningen men även Äldrecentrats verksamheter som hållit delvis stängt under sommaren. Det pågår analys och intensivt arbete i hemtjänstgrupperna med störst underskott, arbetet med bemanningsekonomin har slagit väl ut i flera av grupperna men påverkas tyvärr negativt av utmaningar med kompetensförsörjning och prisökningar.

Särskilt boende för äldre har för perioden en budgetavvikelse om -3,6 mkr. Arbete med bemanningsekonomi har fortsatt under året men läget med bemanningen är fortfarande svårt på grund av personalbrist. På vissa boenden behöver verksamheten bemanna högre än budget på grund av vårdtunga brukare, ofta med dubbelbemanning vilket innebär höga kostnader. Högre förbrukning av material till följd av pandemin samt prisökningar bidrar också till ökade kostnader för avdelningen.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 0,3 mkr. LSS- gruppbestäderna och psykiatriboendena har budgetavvikelse på -0,1 mkr, övriga verksamheter bidrar positivt. LSS-gruppbestäderna har höga kostnader för övertid till följd av vikariebrist. Ett vite på grund av ej verkställt beslut om LSS gruppbestad om 0,7 mkr väntas komma under hösten.

Stöd till funktionsnedsatta har en budgetavvikelse på -0,4 mkr. Personlig assistans har en budgetavvikelse på 0,8 mkr vilket beror främst på intäkter från Försäkringskassan. Korttidsverksamhetens budgetavvikelse är -0,6 mkr, vilket är en följd av att budgeterade årsarbetare inte möter det ökade behovet gällande antalet verkställda dygn. Verksamheterna fortsätter aktivt att arbeta med bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. En del i detta är ökat arbete med samplanering inom avdelningen samt anställning av två resurspersoner vilket bidragit till minskad användning av poolpersonal.

Personal



De anställda inom socialtjänsten består av 86,3 % kvinnor och 13,7 % män. De senaste åren har andelen män ökat lite från år till år men under perioden har andelen män minskat marginellt. Andelen män är högre inom gruppen timanställda. Flest män finns det inom avdelningen Stöd till vuxna funktionsnedsatta (personlig assistans) och lägst andel män är det inom avdelningen Hälso- och sjukvård.

Under perioden har sjukfrånvaron ökat med 0,1 procentenheter och ligger nu på 8,7%. Kvinnornas sjukfrånvaro är högre än männens men en ökning har skett för både kvinnor och män. Att arbeta i full skyddsutrustning med visir och munskydd är tufft för vård- och omsorgspersonalen och arbetet med arbetsmiljöfrågor är ständigt aktuellt.

Inför sommaren har både avdelningarna och bemanningen under perioden arbetat intensivt med att rekrytera vikarier. Arbetet har löpande följts upp i ledningsgruppen och olika strategiska och operativa beslut har löpande fattats för att lyckas med arbetet. Till exempel har sommarerbjudandet använts redan i planeringsstadiet. Trots detta rekryterades ett hundratal färre vikarier detta år jämfört med 2021. På grund av det har arbetet med att få ihop bemanningen fortsatt under hela sommaren och inneburit hög belastning på både chefer och vård- och omsorgspersonal. Tack vare detta arbete har Socialtjänsten ändå kunnat möta medborgarnas behov.

Socialtjänsten har sett en tydlig effekt av pandemin rörande bemanning med mycket hög sjukfrånvaro framför allt under februari och mars. Även veckorna efter Piteå dansar och ler märktes en sådan effekt.

Trenden med allt fler som saknar adekvat utbildning inom vård och omsorgsarbetet samt att färre söker sig till dessa utbildningar kvarstår. Under perioden har Socialtjänsten arbetat med en kompetensförsörjningsplan som ska hjälpa oss att förbättra måluppfyllelsen.

Målsättningen att minska på antalet timanställda har inte uppnåtts under perioden. Behovet av timanställningar har ökat och detta beror i hög grad på pandemin.

Måluppfyllelse oförändrad delvis uppfylld.

Strategiska områden och prioriterade mål

Prioriterade mål

Socialtjänsten har bidragit till att öka kommunens befolkning samt till ett attraktivt näringsliv genom att erbjuda anställning och vikariat till nya invånare i kommunen. Målsättningen har också varit att öka andelen tillsvidareanställningar och erbjuder möjligheten att arbeta heltid. Förvaltningen samarbetar också med arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra subventionerade anställningar som både innebär att socialtjänstens klienter och brukare får en koppling till arbetsmarknaden samt att fler kan börja arbeta i socialtjänsten. Detta har också bidragit till en ökad mångfald.

För att skapa goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden erbjuder i stor utsträckning

vikariat till studenter som gör sin praktik inom socialtjänstens verksamheter samt anställer även personer under 18 år till servicetjänster inom äldreomsorgen.

För att vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande fortsätter socialtjänsten i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten och Piteå som ort. Exempel på det är verksamheten Lagkamrat som återupptagits efter pandemin, samverkansavtal med Luleå Tekniska Universitet för att utveckla ett kompetenscentrum för äldre och att olika dagliga verksamheter utför legojobb till lokala företag.

Prognos målpuppfyllelse: oförändrad

Barn och unga - vår framtid



Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär att vid alla åtgärder och beslut som rör barn ska vad som bedöms som barnets bästa beaktas i första hand. Under 2021 antog socialnämnden en handlingsplan med syftet att förverkliga FN:s barnkonvention så att barnets bästa genomsyrar socialtjänstens alla verksamheter. Socialtjänsten har under perioden tagit fram förslag på riktlinjer för att säkerställa att barnkonventionens intentioner uppfylls i det vardagliga arbetet samt ta fram förslag på förändringar i andra övergripande styrdokument. Barnkonventionen kommer också att vara årligen återkommande tema på socialnämndens möten samt för den strategiska ledningsgruppen för att frågan ska hållas levande.

Efter flera års ökning av antalet orosanmälningar och inledda barnskyddsutredningar har det under 2021 och under innevarande period stannat av och legat på ungefär samma nivå som under 2020. En större andel unga har kunnat erbjudas insatser på hemmaplan istället för att placeras på institution med hjälp av insatsen utökad familjebehandling vilket ger möjligheten att undvika placeringar utanför hemmet, men också att förkorta placeringstiderna när någon redan är placerad.

Antalet kontrakterade familjehem ligger på en något lägre nivå än förra året men anses fortfarande vara ett viktigt och framgångsrikt verktyg i att undvika att köpta tjänster. Omorganisationen kring barn som är placerade i familjehem har fortsatt implementeras under våren och är idag i full drift med den personaltäthet som anses vara nödvändig. Kvaliteten bedöms på en generell nivå ha höjts för både uppdragstagare och placerade barn.

Styrgrupp/arbetsgrupp Norrbus har under våren arbetat intensivt kring samverkansformerna för att öka kunskapen om Norrbus samt öka samverkan inom ramen för Norrbus.

En ny samverkan mellan socialtjänstens alkohol- och narkotikagrupp samt barn- och familjeenhet är under implementering - Unga Vuxna-teamet. Syftet är att tidigare kunna fånga upp individer med behov och att erbjuda insatser av bra kvalitet. Sammantaget ska detta leda till högre kvalitet på de insatser som erbjuds barn och unga.

Det av Socialnämnden beslutade projektet för barn som anhöriga pågår. Projektet utgår från det förstudien tagit fasta på. Syftet är att barn och unga tidigare ska få information, möjlighet att komma till tals och vid behov stöd i ett så tidigt skede som möjligt.

Prognos målpuppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfylld.

Utbildning, arbete och näringsliv



Socialtjänsten har bidragit till att öka kommunens befolkning samt ett attraktivt näringsliv genom att erbjuda anställning och vikariat till nya invånare i kommunen. Målsättningen har också varit att öka andelen tillsvidareanställningar och erbjuda möjlighet att arbeta heltid.

Socialtjänsten samarbetar med arbetsmarknadsenheten för att möjliggöra subventionerade anställningar som både innebär att socialtjänstens klienter och brukare får en koppling till arbetsmarknaden samt att fler kan börja arbeta i socialtjänsten. Detta har också bidragit till en ökad mångfald.

För att skapa goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden erbjuder Socialtjänsten i stor utsträckning vikariat till studenter som gör sin praktik inom Socialtjänstens verksamheter samt anställer även personer under 18 år till servicetjänster inom äldreomsorgen.

För att vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande fortsätter socialtjänsten i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten och Piteå som ort. Exempel på det är verksamheten Lagkamrat som återupptagits efter pandemin, samverkansavtal med Luleå Tekniska Universitet för att utveckla ett kompetenscentrum för äldre och att olika dagliga verksamheter utför legojobb till lokala företag.

Prognos målpuppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfylld

Demokrati och öppenhet



Socialtjänsten har haft stort fokus på att vara öppna och transparenta i kommunikationen både internt och externt för att visa vad förvaltningen gör i spåren av pandemin, men samtidigt vara varsamma utifrån sekretess och brukarens integritet.

Socialnämnden fortsätter med att hålla öppna möten två gånger per år.

Socialtjänsten har genom bemanningsenheten tillsammans med arbetsmarknadsenheten informerat studenter på SFI om vilka möjligheter det finns att kunna arbeta inom socialtjänstens verksamheter. Detta har bidragit till ökad mångfald.

Socialtjänsten strävar i det löpande vardagsarbetet efter att identifiera och genomföra aktiviteter rörande jämställdhet i socialtjänstens verksamheter.

Under perioden har nio synpunkter inkommit till socialtjänsten. Fem av dessa rör verkställighet av insatser till äldre, en verkställighet barn, en myndighetsutövning, en rör socialtjänstens websida och en rör personalfrågor. Av de nio synpunkterna har fyra besvarats och tre har ännu inte besvarats. Två är anonyma och kan inte besvaras.

Prognos målpuppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt

Livsmiljö



Social hållbarhet - Socialtjänsten arbetar för en ökad delaktighet med brukaren i fokus där brukaren upplever att man har inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation. Sedan hösten 2021 arbetar en boendesamordnare med att matcha personer som beviljats särskilt boende för äldre med lediga lägenheter. Syftet är att minska väntetiderna och att de som erbjuds plats skall känna sig informerade och delaktiga och på bästa sätt kunna få sina behov tillgodosedda. Även arbetet med anhörigstöd syftar till att skapa ökad delaktighet och inflytande för de som berörs av socialtjänstens insatser.

Ekologisk hållbarhet - Socialtjänsten har i hög grad fortsatt med digitala möten i de fall det är lämpligt. En utbildning i förflyttningsteknik med stöd av VR har tagits fram och kommer att bidra till ett minskat behov av resande för att genomföra utbildningen. Lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal.

Ekonomisk hållbarhet - Socialtjänstens pågående arbete med kompetensförsörjningsplan och bemanningsstrategi bidrar till en mer långsiktigt ekonomiskt hållbar situation. Socialtjänsten är en av de första förvaltningarna som gått in i den nya inköpsprocessen som ska bidra till ekonomisk hållbarhet. Utöver det fortsätter arbetet med den ekonomiska handlingsplanen för att få en budget i balans. Socialtjänsten nyttjar i hög grad de statsbidrag som är riktade till Socialtjänstens verksamheter.

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla. Socialtjänsten har bidragit med extra resurser vid evenemang som Cruising och PDOL. Under perioden har socialtjänsten tagit fram en e-tjänst för ansökan om insatser enligt SoL och LSS för äldre som startar upp under hösten.

Prognos målpuppfyllelse: oförändrad i hög grad uppfyllt

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Aug 2022		298	151	147
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	2021	0,835	0,822		
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	2021		3,8		
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	69,4 %	76,7 %		
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	52 %	58,7 %		
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)	2021	63,8 %	73,8 %	72,1 %	75,5 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	≤4,5 %	8,6 %	9,1 %	5,6 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2022	≥95 %	85,8 %	86,5 %	81,3 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	<402 579	401 418	284 017	117 401
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2022	100 %	104,6 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	-20,8 mkr		

Gemensam kost- och servicenämnd



Bodil Wennerbrandt
Sevastik
Ordförande



Jan Ställ
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Kraftigt ökade livsmedelspriser
- Höjd livsmedelsberedskap

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	17 547	17 882	26 320	26 154
Kostnader	-17 552	-17 722	-26 320	-26 154
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	-5	159	0	0
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	0	0	0	0
Avskrivning	0	0	0	0
Periodens utfall	-5	159	0	0
Investeringar	0	0	0	0

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Livsmiljö	●	●			
Ekonomi	●	●	⚙ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	—	●

Analys

Ekonomi



Den gemensamma kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där kommunerna betalar för deras faktiska kostnader. Samverkan mellan kommunerna är positivt ur ekonomisk synvinkel i o m att fasta kostnader delas kommunerna emellan.

Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget och avräkning sker i samband med årsbokslutet för 2022. Periodens resultat visar att kostnaderna varit 467 tkr högre än budgeterat. Luleå kommun har beställt fler portioner än prognostiserat och ska debiteras 517 tkr mer medan Piteå kommun har beställt färre portioner och har debiterats 50 tkr för mycket.

I syfte att begränsa de kraftigt stigande livsmedelskostnaderna har de dyraste serveringarna (totala kostnaden för respektive maträtt baserat på antal portioner och dess portionskostnad) halverats efter sommaren, lax har ersatts med sej i fisksoppa och åtgärder har skett för att minska matsvinnet ytterligare.

Strategiska områden och prioriterade mål

Livsmiljö



Gemensam kost- och servicenämnd för Piteå och Luleå kommun arbetar för ökad hållbarhet ur flera aspekter som ibland drar åt samma håll och ibland åt motsatt håll.

Ekologisk hållbarhet stärks genom ökad användning av lokalproducerade livsmedel, svenska livsmedel och ekologiska livsmedel liksom minskat matsvinn. (I nämndens ansvarsområde ingår endast kökssvinn, det vill säga det svinn som uppstår i samband med produktionen.)

För att stärka den sociala hållbarheten arbetar nämnden med de synpunkter som lämnas vid avvikelserapportering eller kommer till nämndens kännedom på annat sätt. Synpunkterna beaktas vid produktion och menyplanering, det ska dock poängteras att kunder har olika åsikter om vad som smakar bra varför det krävs ett flertal kunder som lämnar samma synpunkt innan åtgärd sätts in.

Ekonomisk hållbarhet verkar nämnden för genom att följa kostnadsutveckling och konkurrensutsätta de produkter och tjänster som används i verksamheten. Under året har upphandling skett av livsmedel med stort fokus på ökad andel lokalproducerade livsmedel. Planering för upphandling av mejeriprodukter har startat efter semesterperioden. Kostnadsmedvetna medarbetare och effektiv produktion är ytterligare faktorer som bidrar till ekonomisk hållbarhet.

Nämnden arbetar aktivt för att måltiderna ska vara kvalitetssäkrade och att rätt mat går till rätt kund.

Beredningsarbetet har intensifierats under perioden och en arbetsgrupp har tillsatts med representanter från Öjebyns produktionskök, socialtjänsten Luleå kommun samt dess transportör.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Gemensam överförmyndarnämnd



Maria Holmquist
Ordförande

Periodens händelser

- Enkätundersökning till samtliga ställföreträdare med mycket gott svarsresultat
- Färre nytillkomna gode män och förvaltare än tidigare år
- Utbildningsinsatser för gode män och förvaltare har genomförts både fysiskt och digitalt

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	4 355	3 998	5 977	5 838
Kostnader	-4 330	-3 973	-5 940	-5 801
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	25	25	37	37
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	-1	-1	-1	-1
Avskrivning	-24	-24	-36	-36
Periodens utfall	0	0	0	0
Investeringar	0	0	0	0

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Utbildning, arbete och näringsliv	—	▲	🎯 Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	▲	▲
			🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	▲
			🎯🏢 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	▲	▲
			🎯👤 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	—	▲	🎯 Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	▲	▲
			🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
Ekonomi	◆	▲	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	◆	▲

Analys

Ekonomi



Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare.

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. För Piteås del räcker dock inte den kommunala budgetramen för att täcka nuvarande kostnadsnivå. Underskottet beräknas för Piteås del uppgå till ca 450 tkr.

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare



Att kommunerna vill öka sina invånarantal kan medföra fler som behöver god man och förvaltare. Det kan även innebära fler som vill ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Nämnden har arbetat för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar.

Nämndens verksamhet har bidragit till att skapa förutsättningar för en bättre välfärd och trygga medborgare. Ett godmanskap eller förvaltarskap som anpassas efter den enskildes behov kan medföra att den enskilde exempelvis kan bo kvar i sitt boende eller få hjälp och stöd till ett nytt boende.

Verksamheten har arbetat med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna samt förbättrat tillgänglighet, bemötande och service. Verksamheten går vidare mot att bli mer digital.

Målbedömningen är oförändrad i hög grad uppfylld.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Under året har verksamheten erbjudit nya gode män och förvaltare i båda kommunerna både digitala och fysiska utbildningstillfällen. Samtliga gode män och förvaltare i båda kommunerna har under året erbjudits fysisk fortutbildning.

Nämnden har stora utmaningar i att hitta nya gode män och förvaltare. Under året har antalet nya ställföreträdare minskat i antal jämfört med tidigare år. Verksamheten har diskuterat och genomfört olika sätt att rekrytera och intressera personer till att ta uppdrag som god man och förvaltare. Om nya gode män och förvaltare inte rekryteras kan personer som är berättigade till godmanskap och förvaltarskap lida rättsförlust då avsaknad av hjälp uppstår.

Nämnden bidrar genom sin tillsyn av godmanskap, förvaltarskap och förmyndarskap. Verksamheten arbetar för att ge den enskilde möjligheter att leva ett självständigt liv genom att anpassa stödet efter den enskildes behov. Detta kan exempelvis medföra att den enskilde kan få en anställning eller sysselsättning som gynnar både dem och kommunernas näringsliv och företagande.

Medborgare som äger och driver bolag kan även de hamna i situationen att de är i behov av en god man eller förvaltare. Det är då av vikt att nämnden rekryterar person som kan tillvarata huvudmannens rätt och intressen på ett bra sätt.

Nämnden hanterar även ansökan från underåriga att starta företag och bedriva rörelse. Det är en viktig uppgift att utreda och ta ställning till sådana ansökningar.

Målbedömningen är oförändrad i hög grad uppfylld.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Nämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka möjligheter som finns i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina angelägenheter är en grundpelare i verksamheten. Detta utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får plats. En annan grundpelare i verksamheten är att nämnden har resurser att genomföra tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till.

Nämnden arbetar för att säkerställa en rättssäker och lika behandling som utgår från alla människors lika värde.

Verksamheten arbetar med att utveckla blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Att utveckla blanketter är något som gode män och förvaltare har efterfrågat av verksamheten.

Åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga tidsbegränsade riktade uppdrag eller åtgärder.

Gemensam räddningsnämnd



Helena Stenberg
Ordförande



Jim Lundström
Förvaltningschef

Periodens händelser

- Ett förslag om deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord har tagits fram. Framtaget förslag har godkänts i kommunfullmäktige i Piteå och Älvsbyns kommun och deltagande planeras till 2023-01-01.
- Ny räddningschef, Jim Lundström, tillträde 1 maj. Tidigare räddningschef, Torbjörn Johansson, gick i pension 31 juli.
- Ny lastväxlare/tankbil med placering Piteå har levererats. Vattentanken levereras under hösten 2022. Äldre vattentank från Piteå placeras i Älvsbyn som då kommer ha tillgång till två tankbilar.

Ekonomi

Utfall (tkr)

	Jan - Aug 2022	Jan - Aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	40 131	37 999	58 253	58 874
Kostnader	-37 223	-36 173	-55 492	-56 070
Nettokostnad (exkl kapitalkostnad)	2 908	1 826	2 761	2 804
Anslag (skattemedel)	0	0	0	0
Internränta	-116	-150	-175	-224
Avskrivning	-1 700	-1 676	-2 586	-2 580
Periodens utfall	1 092,0	0	0	0
Investeringar	2 388	3 221	3 701	3 390

Mål och måluppfyllelse

Målbedömning

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål beslutade av Kommunfullmäktige

Strategiska områden	Prognos 2022	2021	Övergripande mål	Prognos 2022	2021
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	🎯 Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	▲	▲
			🎯👤 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	▲	▲
			🎯👤 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	▲	▲
			🎯👤 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	🎯 Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	▲	▲
			🎯🎵 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	▲
Personal	▲	●	⚙️ Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	▲	●
Ekonomi	●	●	⚙️ Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	●

Analys

Ekonomi



Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden överskott på ca. 1,1 mkr. I detta är semesterlöneskulden inräknad och påverkar resultatet positivt. Det positiva utfallet för halvåret beror även delvis på försäljning av två större fordon. För helåret prognostiseras dock ett nollresultat. Analysen visar på positiva siffror på intäktsidan medan kostnaderna når budget för perioden. Ett kontinuerligt arbete med intäkter och effektiviseringar fortgår.

Personal



Personalnyckeltal för tillsvidareanställd personal för perioden t.o.m. juli 2022 är som följer. Alla anställda på räddningstjänsten har anställningsgrad 100% (100%), kvinnor såväl som män. Kvinnors lön i förhållande mot mäns lön ligger på 87,4% (99,2%), dvs. en stor förändring mot samma period föregående år. Sjukfrånvaron under perioden låg på 4,4% (1,5%), dvs. en högre nivå är samma period föregående år. Antalet timanställningar under perioden låg på 3064h (1267h), dvs. en högre nivå är samma period föregående år.

Anledning till ökade sjukfrånvaro är delvis sjukskrivningar, troligtvis finns även en effekt av pandemin kvar. Uppfattningen är även att det förekommit mycket förkyllningar under våren, möjligtvis en effekt av släppta restriktioner. Ökningen i antalet timanställningar beror delvis på att antalet överanställda under stor del av perioden varit noll, föräldraledighet samt tidigare nämnda sjukskrivningar. Anledning till den stora förändringen i kvinnors lön i förhållande till mäns beror mest troligt på att det under sommaren varit två kvinnor som haft praktikanställning en lägre ersättning, resultatet t.om. maj 2022 var 98,1%.

En översyn av verksamhetens tillåtande av hemlån av materiel samt nyttjande av räddningstjänstens lokaler till privata ärenden har inletts inför semesterperioden, en översyn som även genomförs inom övriga förvaltningar i Piteå kommun. Ett beslut att pausa tidigare tillåtet hemlån av materiel samt nyttjande av ex. tvätthall och verkstad har därför tagits vilket som skapat missnöjda reaktioner bland anställda. Översynen fortsätter under hösten med oklart slutdatum.

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare



Antalet larm under perioden var 522 st (499), dvs. likvärdigt med samma period föregående år. Antalet larm om brand i byggnad under perioden var av 41 st (64), dvs. färre än samma period föregående år. Av dessa bränder var antalet bostadsbränder 18 st. (38), dvs. färre än samma period föregående år. Antalet trafikolyckor under perioden var 64 st. (69), dvs. likvärdigt med samma period föregående år. Antalet skogs- och markbränder under perioden var 14 st. (17), dvs. likvärdigt med samma period föregående år. En anledning till de stora skillnaderna i värden gällande brand i byggnad och bostadsbränder kan vara att ett nytt system för registrering av händelser har implementerats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), detta får analyseras vidare kommande år.

En drunkningsolycka med dödlig utgång har inträffat i kanalen vid Tages bro i Piteå. Även en trafikolycka med dödlig utgång har inträffat utanför Älvsbyn. Styrkor från Piteå har deltagit vid insatser i Luleå samt Skellefteå där större bränder härjat på SSAB, ett flerfamiljshus i Luleå samt en snickeriverksamhet i Ostvik.

Under våren har ett förslag om deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord tagits fram. Förslaget har godkänts i kommunfullmäktigt i Piteå och Älvsbyns kommun och deltagande planeras starta fullt ut 2023-01-01. Piteå-Älvsbyn kommer bidra till de gemensamma ledningsfunktioner som finns i systemet och under våren har arbete med att se över den egna verksamheten för att synkronisera med det gemensamma.

Inom risk- och säkerhetsverksamhet har arbetet med totalförsvarsplaneringen hamnat i strålkastarljuset i och med Rysslands agerande mot Ukraina. Arbetet fortlöper med att se över totalförsvarsplaneringen i Piteå och Älvsbyn. Under våren har Länsstyrelsen hållit i totalförsvarsövningen Wilde i både Piteå och Älvsbyn. Under hösten 2022 planeras utbildningsinsatser inom områdena kontinuitetsplanering och risk- och sårbarhetsanalys i båda kommunerna. De tidigare veckovisa samverkanskonferenserna med lägesrapportering från kommunerna kopplat till pandemin har ersatts av samverkansmöten kring säkerhetsläget i Sverige och Norrbotten med anledning av händelserna i Ukraina.

Räddningstjänsten har medverkat i att SM-veckan i Piteå blir ett så säkert arrangemang som möjligt genom att bidra

med samordningsfunktion för säkerhetsarbetet, bl.a. genom framtagande av vägledningar till arrangörer, framtagande av riskanalys och säkerhetsplan samt tillsyn av arenor.

Inom den interna utbildning och övningsverksamheten har orientering och samövningar skett med verksamheter vid Haraholmen. Utöver den löpande övningsverksamheten har personal genomfört utbildning inom Ras och skredolyckor. Övningsområdena genomgår fortlöpande upprustning, i Älvsbyn driftsattes anläggning för övning i varm rökdykning. Räddningstjänstens övningsverksamhet följer i övrigt uppsatta mål.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande



Efterfrågan från den enskilde (företag, föreningar, kommunala verksamheter mm) på råd, information och utbildning är tillbaka på likvärdig nivå som innan pandemin efter att restriktioner hävts i början av året. Totalt har 78 st. (9) kurser genomförts med 674 st. (113) deltagare. Av dessa deltagare är 264 st. (41) kvinnor och 410 st. (60) män. Målsättning på årsbasis är 1 500 deltagare.

Studiebesök för barn i lägre åldrar, förskolan samt låg- och mellanstadiet, har åter kunnat genomföras då restriktioner hävts. Även en övning för personal i Piteå har genomförts tillsammans med en förskola i centrala Piteå.

Antalet tillstånd enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden 20 st. (15), en ökning jämfört med samma period föregående år. En revidering av LBE genomfördes under 2021 där krav på godkännande av deltagare för hantering av explosiv vara infördes. Samtliga med giltiga tillstånd för explosiv vara var tvungna att redovisa deltagare för godkännande till tillståndsmyndigheten senaste sista februari 2022, en påfrestning för handläggare av dessa ärenden. Tillståndstiden för tillstånd rörande explosiv vara har även skärpts och tillåts som längst vara tre år vilket kommer innebära att fler tillstånd kommer behöva handläggas över tid.

Antalet skriftliga yttranden till olika myndigheter, internt och extern, var under perioden 101 st. (65), en ökning jämfört med samma period föregående år. En anledning till detta är lyfta restriktioner och fler offentliga tillställningar.

Antalet tillsynsbesök enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) var under perioden 32 st. (85, av dessa var 20 st. tillsyn av flerfamiljsfastigheter), en minskning jämfört med samma period föregående år. Inga tillsyner av flerfamiljsfastigheter har genomförts under perioden, en av anledningar till det minskade antalet. Andra anledningar är arbete med framtagande av förslag till deltagande i Räddsam Nord som involverat flera tillsynsför rättare. Även rekrytering av ny Räddningschef har påverkat antalet genomförda tillsyner då ny räddningschef tidigare varit tillsynsför rättare men inte haft tid med detta under våren pga. ny tjänst och ersättare har inte hunnit komma igång med tillsyner ännu.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund



Räddningstjänsten har en hög andel kvinnor i operativ tjänst i jämförelse regionalt och nationellt, av totalt ca 140 anställda är 15 kvinnor varav 12 arbetar operativt.

Under våren har aktiviteter inom mångfaldhetsperspektivet genomförts i delar av arbetsgrupperna inom Räddningstjänsten. Samtliga arbetsgrupper kommer genomföra detta under året. Stora delar av organisationen har även deltagit på Jämställdhetsdagen som kommunen anordnade.

Nyckeltal

Respektive nyckeltal visar inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Period	Målvärde	Utfall	Kvinnor	Män
 Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)	2021	95,5 %	99,6 %	100 %	99,3 %
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	≤4,5 %	4,4 %	4,6 %	4,4 %
Andel heltidstjänster, %	Jul 2022	≥95 %	100 %	100 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Jul 2022	<1 276	3 064	106	2 958
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Jul 2022	100 %	87,4 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2021	≥0 mkr	0 mkr		

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Koncernberättelse

Resultatsammanställning per bolag vid delårsbokslutet

Resultat efter finansiella poster (tkr)	Utfall jan-aug 2022	Utfall jan-aug 2021	Prognos 2022	Utfall helår 2021
Piteå Kommunföretag AB	-8 489	-6 364	-13 935	-8 933
AB PiteBo	40 293	27 119	45 122	33 482
Piteå Renhållning och Vatten AB	8 848	8 397	5 244	12 756
Piteå Näringsfastigheter AB (konc)	63 779	23 910	65 000	23 398
Piteå Hamn AB	6 993	2 599	5 949	4 568
AB PiteEnergi (konc)	40 024	45 092	70 157	74 362
Piteå Science Park AB	615	244	3	-2 635
Nolia AB	1 400	-4 233	50	-3 952

Periodens händelser

- Arbetet med att utveckla Campus Piteå fortsätter. Koncern-VD är involverad, tillsammans med Piteå Näringsfastigheter AB och Piteå Science Park AB, i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunchef samt externa utbildningsaktörer, främst Luleå Tekniska Universitet.
- Flera av bolagens VD:ar har tillsammans med koncern-VD under perioden arbetat aktivt med kommunens Näringslivsavdelning för att attrahera företag att etablera sig i kommunen.
- Samverkan inom koncernen har ytterligare stärkts, dels genom mer frekventa VD-träffar och möten, som t ex involverar kommunchef och kommunens ekonomichef.
- Det osäkra politiska säkerhetsläget i Europa påverkar i princip alla branscher. En hög inflation och stigande prisbild inom bolagens verksamheter kommer att påverka årets resultat negativt. Senaste tidens höga elpriser är oroande för koncernen.
- Flera av koncernens bolag har initierat ett samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen för att skapa en ny framtidsorienterad stadsdel i projektet "Stadsutveckling öster", där hållbarhet och teknik är bärande delar.

Ekonomi

Resultaträkning

(tkr)	Jan-aug 2022	Jan-aug 2021	Prognos helår 2022	Utfall helår 2021
Intäkter	824 770	760 885	1 244 835	1 178 313
Kostnader	-650 415	-637 183	-1 029 908	-1 008 265
Rörelseresultat	174 355	123 702	214 297	170 048
Finansiella intäkter	796	2 305	2 357	4 248
Finansiella kostnader	-23 088	-25 010	-39 745	-37 298
Resultat efter finansiella poster	152 063	100 997	177 539	136 998
Investeringar	165 199	161 845	317 810	320 310

Analys

Ekonomi



I koncernen Piteå Kommunföretag AB ingår förutom moderbolaget de helägda dotterbolagen Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB, AB PiteBo, Piteå Hamn AB, AB PiteEnergi och Piteå Science Park AB. Nolia AB ägs till 50 % och redovisas som intressebolag.

Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden januari - augusti 2022 uppgår till 152,1 mkr, vilket är betydligt högre än utfallet för samma period föregående år. I resultatet ingår dock reavinster med 60,3 mkr, vilka i huvudsak härrör till avyttring av fastigheter. Resultatet för samma period föregående år uppgick till 101,0 mkr. Även i det resultatet ingår reavinster, då med 7,7 mkr, samt en nedskrivning på aktierna i Nolia AB med 1,5 mkr. Om resultaten rensas från reavinster och nedskrivningar är utfallet per 220831 något lägre än per 210831. Resultatet för perioden är dock bättre än budget.

De långfristiga skulderna har minskat med 27,2 mkr vilket tillsammans med nya lån med lägre ränta under början av

året, har medfört att räntekostnaderna minskat i jämförelse med samma period 2021. Avyttringen av några fastigheter mm, har ökat koncernens likviditet med 84,2 mkr. Sammantaget uppgår koncernens likviditet till 327,4 mkr per 220831.

Årsprognosen för koncernen efter finansiella poster beräknas till 177,5 mkr, vilket är betydligt lägre än utfallet för 2021, om man bortser från reavinster och nedskrivningar. Prognosen är även något lägre än budgeterat utfall. Kraftiga prishöjningar av bränslen och material, samt en i övrigt stigande inflation, har börjat och kommer framöver att påverka koncernens bolag negativt. Genomförda och framtida räntehöjningar kommer ytterligare att medföra en negativ påverkan på koncernens resultat. För första gången på flera år redovisas en större prognosticerad räntekostnad än för samma period tidigare år.

§136

**Trepartsavtal i samband
med medlemskap i
Husbyggnadsvaror HBV
Förening (HBV)**

22KS357

§137

**Detaljplan för
bostadsändamål - del av
Svensbyn 210 (Fagervik)**

22KS557



Detaljplan för SVENSBY 2:10 Fagervik

Piteå kommun, Norrbottens län

Utökat förfarande
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900)
2022-08-09

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	DETALJPLANENS SYFTE	4
	1.1 SYFTE.....	4
2	BESKRIVNING AV DETALJPLANEN	5
	2.1 HELA DETALJPLANEN	5
	2.2 GENOMFÖRANDETID.....	6
	2.3 ALLMÄN PLATS.....	6
	2.3.1 HUVUDMANNASKAP.....	6
	2.4 KVARTERSMARK.....	6
	2.5 VATTENOMRÅDE.....	6
	2.6 BEFINTLIGT	6
3	MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR	7
	3.1 MOTIV TILL REGLERINGAR	7
	ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS	7
	ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK	7
	EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK	7
	ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER.....	8
4	PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	9
	4.1 KOMMUNALA.....	9
	4.1.1 PLANBESKED '.....	9
	4.1.2 ÖVERSIKTSPLAN.....	9
	4.2 RIKSINTRESSEN.....	10
	4.2.1 KULTURMILJÖVÅRD.....	10
	4.3 MILJÖ	11
	4.3.1 MILJÖKVALITETSNORMER	11
	4.3.2 VATTENSKYDDSSOMRÅDE.....	11
	4.3.3 STRANDSKYDD	12
	4.3.4 DAGVATTEN.....	12
	4.4 HÄLSA OCH SÄKERHET	13
	4.4.1 OMGIVNINGSBULLER	13
	4.4.2 RISK FÖR OLYCKOR.....	13
	4.4.3 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING.....	13
	4.4.4 RISK FÖR RAS OCH SKRED	13
	4.4.5 FÖRORENAD MARK.....	14
	4.5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN	14
	4.6 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN.....	15
	4.7 KULTURMILJÖ.....	15
	4.7.1 FORNLÄMNINGAR.....	16
	4.8 VATTEN OCH AVLOPP.....	16
	4.9 SERVICE	16
	4.10 TRAFIK.....	16
5	PLANERINGSUNDERLAG	17
	5.1 KOMMUNALA.....	17
	5.1.1 UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 6§ PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900).....	17
	5.1.2 SÄRSKILT BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN	17
	5.2 UTREDNINGAR	17
	5.2.1 DAGVATTENUTREDNING	17

5.2.2	GEOTEKNISK UTREDNING	17
5.2.3	KULTURMILJÖUTREDNING.....	17
6	KONSEKVENSER.....	18
6.1	FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER	18
6.2	NATUR.....	18
6.2.1	LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ	18
6.3	MILJÖ	18
6.3.1	STÄLLNINGSTAGANDE 4 KAP. 33 B § PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)	18
6.3.2	VATTENSKYDDSSOMRÅDE.....	18
6.3.3	STRANDSKYDD	18
6.3.4	DAGVATTEN.....	18
6.4	MILJÖKVALITETSNORMER	19
6.5	SOCIALA	19
6.5.1	BARN.....	19
6.5.2	ELEKTRONISK KOMMUNIKATION	19
6.5.3	AVFALLSHANTERING	19
6.6	TRAFIK.....	19
6.6.1	MOTORTRAFIK.....	19
6.6.2	GÅNG- OCH CYKELTRAFIK.....	19
7	GENOMFÖRANDEFRÅGOR.....	20
7.1	FASTIGHETSÄTTSLIGA FRÅGOR	20
7.1.1	Fastighetsindelning	20
7.1.2	Rättigheter	20
7.2	TEKNISKA FRÅGOR	20
7.2.1	Tekniska åtgärder.....	20
7.2.2	Utbyggnad allmän plats.....	20
7.2.3	Utbyggnad vatten och avlopp	20
7.3	EKONOMISKA FRÅGOR	21
7.3.1	Planavgift.....	21
7.3.2	Gemensamhetsanläggningar.....	21
7.3.3	Drift allmän plats.....	21
7.3.4	Drift vatten och avlopp.....	21
7.3.5	Gatukostnader.....	21
7.4	ORGANISATORISKA FRÅGOR	21
7.4.1	Exploateringsavtal.....	21
7.5	KULTURVÄRDEN	22
7.5.1	Rivningsförbud.....	22

I DETALJPLANENS SYFTE


I.1 SYFTE

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för nya bostäder inom fastigheten Svensbyn 2:10, Fagervik på ett sätt som är anpassat till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen. Detaljplanen syftar även att skapa förutsättningar för befintlig verksamhet att utvecklas samt möjliggöra för småbåtshamn.

2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN

2.1 HELA DETALJPLANEN

Planområdet är beläget cirka 12 km väster om Piteå centrum vid Svensbyåns mynning. Planområdet omfattar fastigheten Svensbyn 2:10 och har en area om cirka 9 ha. Fastigheten Svensbyn 2:10 ägs av Hotell Sport and Rest i Piteå AB.



Figur 1 Planområdet markerat med röd cirkel

Planen omfattar följande handlingar:

- Plankarta
Planbeskrivning (denna handling)

Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen utgör komplement till plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen rättsverkan.

Övriga handlingar:

- Grundkarta
- Fastighetsförteckning

2.2 GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 15 år, från den dagen detaljplanen vunnit laga kraft.

2.3 ALLMÄN PLATS

Detaljplanen reglerar allmän plats i form av [NATUR₁] och [GATA₁].

Inom planområdet finns skog, badstrand och stora öppna ytor med möjlighet till lek och bollspel.

2.3.1 HUVUDMANNASKAP

Huvudmannaskapet är enskilt inom allmän plats. Området är privatägt och ansluter till kringliggande områden med enskilt huvudmannaskap.

2.4 KVARTERSMARK

Detaljplanen reglerar kvartersmarken för bostäder [B] samt centrumbebyggelse och bostäder [CB].

2.5 VATTENOMRÅDE

Detaljplanen reglerar vattenområde som möjliggör för planläggning av en småbåtshamn med flytbryggor, samt öppet vattenområde.

2.6 BEFINTLIGT

Camp Fagerviks verksamhet består av vandrarhem/stugor som hyrs ut till företag, privatpersoner och större grupper. Bebyggelsen är placerad på den högre liggande moränmarken och de öppna ängs- och åkermarkerna. För att inte ta den värdefulla ängs- och åkermarken så har bebyggelsen placerats på mark som är mindre lämpad att odla på. Att placera byggnader på moränkullarna ger en naturlig dränering för att hålla byggnader torra. Den befintliga bebyggelsen i området består av två norrbottensgårdar med kringbyggnader som en tidigare ladugård som är ombyggd till sporthall/samlingslokal, ett kapell som tidigare varit rundloge, ett timrat härbre och en timrad jordkällare.

Utöver dessa byggnader finns även en äldre stuga och tre moderna stugor för sommarboende placerade i skogskanten. På gården finns även moderna garage och nyare ekonomibyggnader. en grusparkering och gräsmatta. En väg (eller stig) går som en mittaxel från en av norrbottensgårdarna ner till den äldre delvis stensatta bryggan/piren. Ytterligare en väg slingrar sig neråt på sidan av bostadshuset, förbi loge och ladugård, ner till stugorna. Strax invid vägen ligger den äldre tjärdalen som består av en rund stensättning med en öppning ner mot vattnet. Närmast vattnet finns ett par mindre byggnader och en badplats. Planområdet består i övrigt av skogsmark och öppen mark.

De huvudsakliga naturtyperna i området är äldre barrskog, strandnära lövskog med inslag av grova träd samt öppen hävdad gräsmark. Barrskogen karaktäriseras av äldre tallar med inslag av gran som växer in underifrån. Bärris som blåbär och lingon präglar vegetationen på marken. Ur naturvårdssynpunkt rör det sig om trivial produktionsskog. Markytan är blockig i den delen som består av skogsmark. Det som var en strandnära lövskog är avverkad. I lövskogen har det funnits en del grova lövträd och potentiella naturvärdesträd. Stränderna är relativt opåverkade fränsett att anslutande lövträd nu är avverkade. Den öppna gräsmarken har tidigare varit jordbruksmark men karaktäriseras idag mer som en gräsmatta med återkommande klippning.

Förutsättningarna för att hitta eventuell förekomst av rödlistade eller sällsynta arter i barrskogen, på den öppna gräsmarken eller i strandområdet bedöms som låga efter utförd översiktlig inventering av platsen. De högsta naturvärdena är kopplat till lövskogen i den västligaste delen av området. Den avverkade skogen vid stranden kan växa till sig igen men då kommer strandtomterna bli mindre attraktiva. Stränderna är relativt opåverkade med ett bälte av högre vassvegetation. Ett mindre antal värdeelement i form av gränslågor och döda stående granar finns i området. I händelse av att området eller delar av området ska tas i anspråk bör hänsyn tas till dessa värdeelement.

3 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR

3.1 MOTIV TILL REGLERINGAR

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

GATA₁ - BESTÄMMELSEFORMULERING: Syftet med bestämmelsen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator.

NATUR₁ - BESTÄMMELSEFORMULERING: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen. Naturmarken inrymmer även möjlighet till gemensamma anläggningar som behövs för eventuell teknisk infrastruktur, dagvattenhantering och hänsyn till fornlämning.

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

B - BESTÄMMELSEFORMULERING: Syftet med bestämmelsen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse.

C - BESTÄMMELSEFORMULERING: Syftet med bestämmelsen är att skapa förutsättningar för befintlig verksamhet att utvecklas.

ANVÄNDNING AV VATTENOMRÅDE

W - BESTÄMMELSEFORMULERING: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

W₁ - BESTÄMMELSEFORMULERING: Syftet med bestämmelsen är att möjliggöra för småbåtshamn.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Punktpricad mark – Marken får inte förses med byggnad: Syftet med bestämmelsen är till att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

e₁ 250 – Största byggnadsarea är 250m² per fastighet: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

e₂ 20% – Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom egenskapsområdet: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

e₃ 300 – Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 7,7 meter: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4,5 meter: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5 meter: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

Takvinkel får vara mellan 20-45 grader: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

f₁ – Tak skall vara sadeltak: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

p₁ – Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

p₂ – Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

p₃ – Byggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

q₁ – Värdefull miljö. Byggnad får inte rivas. Ändring av byggnad får inte förvanska dess karaktär eller anpassning till omgivningen: Syftet med bestämmelsen är skydda befintliga kulturvärden och anpassning till landskapsbilden på platsen.

d₁ 1250 – Minsta fastighetsstorlek är 1250 kvadratmeter: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

d₁ 1200 – Minsta fastighetsstorlek är 1200 kvadratmeter: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

b₁ – Källare får inte finnas.: Syftet med bestämmelsen är att anpassa ny bebyggelse till kulturvärdena och landskapsbilden på platsen.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

a₁ – Strandskyddet är upphävt. Allmän plats: Strandskyddet upphävs för del av planområdet [a1] som omfattas av strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken 13-18§§. Som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet inom kvartersmarken åberopas 7 kap. 18§ e 1 p. miljöbalken, dvs att området är lämpligt för utveckling av landsbygden.

a₂ – Strandskyddet är upphävt. Kvartersmark: Strandskyddet upphävs för del av planområdet [a2] som omfattas av strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken 13-18§§. Som särskilt

skäl för upphävande av strandskyddet inom allmän platsmark anförs 7 kap.18§ e 1p. miljöbalken, dvs att området är lämpligt för utveckling av landsbygden.

a₃ – Strandskyddet är upphävt. Vattenområde : Strandskyddet upphävs för del av planområdet [a3] som omfattas av strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken 13-18§§. Som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet inom allmän platsmark anförs 7 kap.18§ e 1p. miljöbalken, dvs att området är lämpligt för utveckling av landsbygden.

a₄ – Enskilt huvudmannaskap: Huvudmannaskapet är enskilt inom allmän plats. Området är privatägt och ansluter till kringliggande områden med enskilt huvudmannaskap.

4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 KOMMUNALA

4.1.1 PLANBESKED

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 3 oktober 2018 i ett planbesked att planläggning av området kan inledas. Den 18 mars 2020 beslutades att genom detaljplan pröva lämpligheten att tillskapa ett nytt bostadsområde i Fagervik. Framtagande av planhandlingar för samråd och granskning kan påbörjas och att detaljplanen ska handläggas med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 5 november 2020 att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan.

Planområdet berörs av förslag till vattenskyddsområde som kommunen tillsammans med Pireva arbetar med att inrätta för Svensbyfjärdens vattentäkt. Tillkommande bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp vid lämplig anslutningspunkt.

1. Pirevas (Piteå renhållningVA) utredning angående ny VA-ledning mellan Bergsviken och Svensbyn inväntas innan beslut om planstart tas
 2. föreskrifter för förslag till vattenskyddsområde för Svensbyfjärdens ytvattentäkt beaktas
 3. tillkommande bebyggelse och vägar anpassas efter strandskydd, fornlämning, markförhållanden och befintlig gårdsbebyggelse (från: SBN Beslut)
- Planområdet omfattas inte av eller angränsar till någon detaljplan.

4.1.2 ÖVERSIKTSPLAN

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP 2030 ligger planområdet i utpekad område för landsbygd med närmaste landsbygdscentra som är Rognäs. Planområdet är utpekad kultur, odlingslandskap men klassas inte som odlad mark samt bevarandevärde odlingslandskap och ingår i Länsstyrelsens Bevarandeprogram. Planområdet ligger inom hänsynsområde kulturmiljö och ingår i Norrbottens kulturmiljöprogram.


I ÖP 2030 är område längs med strandzonen utpekad för närmatur, särskild betydelse med ekologiska värden och resterande planområde är utpekad som närmatur, kultur odlingslandskap med höga kulturvärden. Söder om förslaget planområde finns ett utpekad utredningsområde för bebyggelse. Fagervik ligger inom förslag till vattenskyddsområde med primär-, sekundär och tertiär zon.

Svensbyfjärden är en del av den inre skärgården utifrån geografisk indelning och landskapets karaktär. Den inre skärgården är det område av skärgården som har mer bebyggelse och annan mänsklig påverkan.

LIS-planen antogs i Kommunfullmäktige i december 2020 och är ett tematiskt tillägg till Piteå kommuns översiktsplan 2030. I Piteå kommuns arbete med LIS-planen (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) är en del av planområdet i kommunens LIS-plan utpekad som ett LIS-område.

Syftet med en LIS-plan är att bidra till en hållbar och långsiktig landsbygdsutveckling. En levande landsbygd beror på många faktorer, men möjlighet till strandnära boende och verksamheter kan vara väldigt betydande för ett samhälles identitet och möjligheter. För Piteå kommun är det viktigt att tillskapa möjligheter till nya bostäder i attraktiva lägen som stärker service- och kollektivtrafikunderlaget, samt ge plats för näringar som kan bidra till såväl ökad turism som fler arbetstillfällen på vår landsbygd.

Målet är ökad befolkning, både permanent- och säsongsboende, i områdena skapar långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner i Infjärdenområdet. Rekommendationerna för Fageruddens LIS-område är; ”Ny sammanhållen bebyggelse bör regleras i detaljplan avseende bebyggelsens karaktär, omfattning, placeringar och förhållandena i övrigt (naturvärden). Möjligt att planlägga för 3-7 nya bostadsfastigheter. Förutsättning att kommunalt VA-byggs ut.”



Figur 2 LIS-område visas med grön färg

Nuvarande strandskydd från 1 juni 2009 regleras i Miljöbalken 7 kap och omfattar land- och vattenområdena intill 100 meter från strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag i hela Sverige. Inom strandskyddat område är det förbjudet att vidta vissa åtgärder som till exempel att anlägga, gräva, eller bygga något. Det finns ett antal undantag från grundregeln, så kallade särskilda skäl, av vilka den vanligaste är att stranden redan är ianspråktagen av befintlig bebyggelse. Området berörs av det generella strandskyddet om 100 meter och föreslås upphävas där det berör föreslagen ny bebyggelse.

4.2 RIKSINTRESSEN

4.2.1 KULTURMILJÖVÅRD

Planområdet omfattas inte av något riksintresse. Planområdet angränsar västerut till riksintresse för kulturmiljövård Lillpitedalen [BD 56]. Fagervik ligger inom både Länsstyrelsen i Norrbotten och Piteå kommuns kulturmiljöprogram samt inom utpekat område för programmet *Vårt hävdade Norrbotten-Bevarandevärda odlingslandskap*.

4.3 MILJÖ

4.3.1 MILJÖKVALITETSNORMER

Idag har fagerviksgården en enskild lösning för avlopp. Planen möjliggör att en dålig avloppslösning byggs bort vilket minskar näringsbelastningen i Svensbyfjärden och minskad risk för smittspridning via orenat avloppsvatten. Planförslaget möjliggör inte för någon bebyggelse inom 30 meter från stranden. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att det inte föreligger risk för statusförsämring i Svensbyfjärden, läs mer under punkt 4.6 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN.

Planområdet ligger på landsbygden ca 12 km från centrala Piteå. Landskapsbilden är öppen med åkermarkerna strax söder om området och skogsmark runt husknutarna. Här finns ingen direkt närhet till industri. Mätningar av luft utförs idag endast i centrala Piteå. Risk att miljö kvalitetsnorm för luft överskrids här bedöms ej föreligga.


I samband med ombyggnationen av väg 373 har Trafikverket gjort en bullerutredning som visar att där bostäder föreslås närmast Risnäs vägen råder en ekvivalent ljudnivå om 45-50dB vid ett nuläge. Nollalternativet redovisar en ekvivalent ljudnivå om 50-55dB. Planalternativet visar nivåer på 50-55dB. Förutsättningarna är goda att kunna lösa riktvärdena för buller genom att exempelvis placera byggnaderna på ett sådant sätt att en skyddad uteplats kan skapas.

Används i huvudsak bergvärme eller jordvärme för uppvärmning av ny bebyggelse bedöms detta inte påverka recipient eller vattentäkten.

4.3.2 VATTENSKYDDSSOMRÅDE

Planområdet föreslår bebyggelse inom föreslagen sekundär zon vilket innebär att förvaring och annan hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor kräver tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Tillstånd krävs dock inte för förvaring som sker nederbördsskyddat och med sekundärt skydd som rymmer hela den lagrade volymen. Undantaget från tillståndsplikten är också:

- oljetankar belägna inomhus för bostadsuppvärmningsändamål
- transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
- förvaring av drivmedel i fordon och arbetsmaskiner som är i bruk samt
- förvaring av petroleumprodukter och brandfarliga vätskor för drift av huvudmannens egen vattentäktsverksamhet



Figur 3. Föreslaget vattenskyddsområde över Svensbyfjärden

4.3.3 STRANDSKYDD

Idag omfattas delar av planområdet av det allmänna strandskyddet som gäller 100m från strandlinjen upp på land och ned i vattnet.

4.3.4 DAGVATTEN

Dagvattenhanteringen utgörs idag inom planområdet av ytliga system med naturlig infiltrering i grönområdena och viss del rinner vidare genom diken. Genom planområdet går en höjdrygg som fungerar som en vattendelare. Norr om vattendelaren avrinner dagvattnet mot Svensbyfjärden och söder om avrinner dagvattnet mot åkermarkerna till ett dike längs med Risnäsvägen och österut, för att slutligen mynna ut i Svensbyfjärden. Inom planområdet finns inga instängda områden. Åkermarken öster om planområdet är en lågpunkt. Under Risnäsvägen finns en vägtrumma som mest sannolikt går full vid skyfall och lågpunkten riskerar att därmed att svämmas över. Fördröjning för det södra planområdet är viktigt för att planområdet inte ska bidra till en försämring eller ökad belastning på dikessystemet nedströms.

Lokalt omhändertagande av dagvatten förordas och kommunens riktlinjer för dagvattenhantering ska följas.

Området ligger inom föreslaget vattenskyddsområde, föreslagna föreskrifter måste beaktas.

En dagvattenutredning har upprättats som visar kommande flöden och hur dessa ska omhändertas för infiltrering samt fördröjning. Föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat föroreningsinnehåll i dagvattnet. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade dagvattenflöden, varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem.

Det norra delområdet har en direkt anslutning till recipienten och de framtida flödena belastar inga dagvattensystem nedströms, därför bedöms det inte vara nödvändigt att omhänderta dagvatten ur fördröjningssynpunkt. Dock bedöms det nödvändigt att omhänderta dagvatten ur reningssynpunkt. I det södra delområdet bedöms omhändertagande för både rening och fördröjning vara nödvändigt då området avrinner mot diken i åkermarkerna som är nödvändiga för åkermarkens avvattning.

Eftersom grundvattennivån är djup och stora delar av planområdet utgörs av friktionsmaterial bedöms dagvattenanläggningar som möjliggör infiltration vara bra lösningar. Planområdet har

god lutning och goda förutsättningar för att dagvatten kan hanteras i ett ytligt system. Genom att hantera dagvattnet ytligt ges högre reningsgrad än om dagvattnet avleds genom dagvattenledningar. Det finns ett flertal olika sätt att fördröja och rena dagvatten. Förslag kan vara regnvattenstunnor, gröna tak, växtbäddar, biofilterdiken, svackdike/torrdamm och översilningsytor. Fördröjningsvolymerna fördelas utifrån de ytor som förväntas avrinna till respektive anläggning.

Eftersom det föreslagna dagvattensystemet utgörs av öppna lösningar kommer diken och vägar ge möjlighet för ytlig avrinning även för kraftiga regn. Risken för stående vatten intill planerade byggnader bedöms därför vara låg under förutsättning att höjdsättning planeras för att minimera risken för skador på bebyggelse.

4.4 HÄLSA OCH SÄKERHET

4.4.1 OMGIVNINGSBULLER

Enligt förordningen om Trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats.

I samband med ombyggnationen av väg 373 har Trafikverket gjort en bullerutredning som visar att där bostäder föreslås närmast Risnäsvegen råder en ekvivalent ljudnivå om 45-50dB vid ett nuläge. Nollalternativet redovisar en ekvivalent ljudnivå om 50-55dB. Planalternativet visar nivåer på 50-55dB.

Förutsättningarna är goda att kunna lösa riktvärdena för buller genom att exempelvis placera byggnaderna på ett sådant sätt att en skyddad uteplats kan skapas.

4.4.2 RISK FÖR OLYCKOR

Trafikverket genomför ombyggnation av väg 373 Svensbyn-Vitsand. I det arbetet ska även en sträckning av gång-och cykelväg byggas. Inom planområdet får oskyddade trafikanter samsas med motorburen trafik. Eftersom andelen motorburen trafik är så pass liten bedöms den inte utgöra någon risk för oskyddade trafikanter.

4.4.3 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING

Inom planområdet finns inga instängda områden. Marken har god lutning mot recipienten i den norra delen av planområdet och god lutning mot åkermarken i söder för den södra delen av planområdet. I åkermarken öster om planområdet finns ett stort instängt område. Dikena i åkermarken bedöms vara viktiga för åkermarkens avvattning. Dikena kulverteras under vägen på vardera sida av lågpunkten, österut och norrut. Vid skyfall går kulverteringarna mest sannolikt fulla och lågpunkten översvämmas. Fördröjning, för det södra delområdet, bedöms följaktligen viktigt för att planområdet ej ska bidra till en försämring eller ökad belastning på dikessystemet nedströms.

4.4.4 RISK FÖR RAS OCH SKRED

I områdets norra del kan sättningar uppstå i skiktet med lera. Sättningarna bedöms bli små, då det är en liten mäktighet av lera. Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga. Kontroll av de verkliga geotekniska förhållandena skall göras inför byggstart samt utbredningen av det löst lagrade skiktet med lera bör kontrolleras innan grundläggning.

4.4.5 FÖRORENAD MARK

Inga kända föroreningar har påträffats i området. Området består av en jordmån med finkorniga ler- och siltjordar, vilka kan innehålla sulfidmineral s.k. sulfidjordar eller potentiella sura sulfatjordar. Planområdet ligger inom normalriskområde för markradon. Radonmätning bör utföras för kontroll av radonhalten i marken och bostäder ska uppföras i linje med gällande normer för radonskydd.

4.5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Undersökningsområdet ligger i nordvästsluttning och utgörs till största delen av skogsmark. I nordväst öppnar landskapet upp och övergår till ängsmark/åkermark mot Svensbyåns mynning. Marknivån ligger mellan +6,2 m ö h till +23,8 m ö h. Högsta punkten ligger strax norr om infartsvägen till området.

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) jordartskarta (se figur 4) utgör planområdet huvudsakligen av en moränrygg (blå färg) som sträcker sig från Risnäs vägen i söder till strax norr om Fagerviks kapell. Närmare vattnet övergår jordarterna till silt (gul färg).

Den geotekniska undersökningen visar att det i områdets norra del är fyllning i ytan, bestående av sandig siltig humusjord och humushaltig grusig sand. Fyllningens mäktighet är ca 0,7 m i undersökt punkt. Mäktigheten kan variera och fyllningen underlagras av växelvis lagrad sandig silt, siltig lera och lerig silt ner till ett djup av ca 2,0 m. Därunder påträffas grusig siltig sand. Skiktet med siltig lera har en mäktighet av ca 0,4 m i undersökt punkt. Det siltiga lerskiktet bedöms vara löst lagrat. I övrigt bedöms den naturligt lagrade jorden vara fast lagrad. Södra delen av området utgörs av naturligt fast lagrad jord som består av grusig sandig silt och grusig siltig sand.

Inom utpekat LIS-området bedöms sedimenten som lösa till mycket lösa, vilket medför sättningar vid belastning. Om LIS-området ska bebyggas bedöms sättningsreducerande åtgärder erfordras inom delar av området. Till exempel överlast, med ligg tid, urgrävning, eller pålning. Ingen pågående erosion bedöms aktuell. Lösa sediment innebär risk för ras och skred. Dock bedöms låg risk föreligga under förutsättning att endast ringa laster påförs. Med hänsyn till närhet till vatten samt risk för sättningar är genomtänkt höjdsättning av särskilt det strandnära delarna av området viktigt. I delar av området som utgörs av Morän föreligger mycket liten eller ingen risk för ras och skred.

Grundläggning av byggnader kan generellt utföras ytligt inom stora delar av området, med platta på mark. I norra delen av området bör befintlig fyllning bytas ut, då den utförs av humushaltiga massor. Grundläggning av byggnader kan grundläggas på plintar eller grundsulor i naturligt fast lagrad siltig sand/sandig silt, efter urgrävning av lerig jord, för att undvika sättningar, alternativt utskiftas jorden under hela byggnader och ersätts med packad friktionsjord.

Vid schaktarbeten skall beaktas att siltig jord blir flytbenägen vid bearbetning under grundvattenytan och vid kraftig nederbörd och snösmältning. All grundläggning skall föregås av



vegetationsavtäckning. Fyllnadsmassor skall utgöras av friktionsjord och packning skall utföras enligt AMA. Fyllnadsmassor skall utgöras av ofrusna massor och vara fria från snö och is. Schakt kan utföras i släntlutning 1:1,5.

4.6 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Morfologi beskriver den fysiska formen hos vattenförekomsten, till exempel djupförhållanden och bottensediment, revlar, deltabildningar, sturkturer på det grunda vattenområdet, strandområdet samt förekomst av död ved. Strukturer skapade av människan såsom pirar, stenkistor och bryggor, utfyllnader och muddring påverkar morfologin. Ändringar i det morfologiska tillståndet kan direkt påverka livet i vattnet genom att livsmiljön för växter, bottenlevande och simmande djur förändras eller helt försvinner. Eftersom morfologin hänger ihop med hydrologi och konnektivitet kan påverkan på morfologin även ha negativa konsekvenser för livet i vattnet genom indirekta effekter på dessa kvalitetsfaktorer.

Fagervik ligger vid vattenförekomsten Svensbyfjärden (WA82316993). Etableringar här ska föregås av utredning beträffande hur parametervärdet för 'Närområdet runt sjöar' eventuellt kan komma att förändras som följd av planerade etableringar. Marginalen ner till parametervärdets gräns för 'god' status är liten. Om ekologisk status för den parametern försämras kommer även kvalitetsfaktorn 'Morfologiskt tillstånd i sjöar' att försämras vilket inte är tillåtet enligt Weserdomen. Så länge inga uppföranden sker i närområdet (<30 m) eller i svämplanet bedömer Länsstyrelsen att det inte föreligger risk för statusförsämring.

4.7 KULTURMILJÖ

F Fagervik ligger inom både Länsstyrelsen i Norrbotten och Piteå kommuns kulturmiljöprogram. Planområdet angränsar västerut till ett riksintresse för kulturmiljövård Lillpitedalen (BD 56), i programmet Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Norrbottens län kan man läsa Riksantikvarieämbetets motivering:

”Väl hävdad odlingslandskap med ett stort antal bevarade och samlade gårds- och bybildningar med många lokala särdrag. (Gårdsmiljö, Bymiljö). Uttryck för riksintresset: Rik och väl hävdad odlingsbygd med för länet ovanligt stort inslag av välbevarade ängslador och Norrbottensgårdar.”

Här finns en hög andel välbevarade gårdsgrupper med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och till stor del välbevarade bystrukturer. Fagervik ingår i Infjärdenområdets mycket välbevarade landskap som bland annat består av ett av Sveriges största och bäst bevarade ängsladulandskap med bevarade gårdar. Fagervik är en representativ jordbruksmiljö med gårds- och byalägen av medeltida ursprung och visar på ett traditionellt byggande representativt för Piteå och södra Norrbotten. Fagervik ingår även i Länsstyrelsens program Vårt hävdade Norrbotten-Bevarandevärda odlingslandskap och har bevarandeklass 1, vilket innebär med högsta natur- och kulturmiljövården.

Gårdens bebyggelse är från olika tidsåldrar, är upptagen i jordeboken år 1665 och visar på den agrara bebyggelsens utveckling i takt med att jordbruket reformerades och moderniserades fram till 1957 då gården istället blev en samlingsplats och lägergård för Svenska kyrkan. Bryggan/piren är en lämning som visar att vattnet var en mycket viktig transportväg.

Området gränsar till Risnäs vägen som är en utpekad värdefull vägmiljö. (Värdefulla vägmiljöer i Norrbottens och Västerbottens län.)

”Vägbeskrivning: Vägen finns med i ungefär samma sträckning på laga skifteskartan från 1886-93 som på ekonomiska kartan från 1940-talet. År 1947 byggdes vägen på som enskild väg med 3,5 m bredd. Dagens väg är belagd och aningen profiljusterad, bitvis uppbyggd, bitvis nedskuren i terrängen. Djupa branta diken påverkar det kulturhistoriska värdet negativt. Vägen är dock fortfarande väldigt smal. Utmed vägen finns trästolpar med elledning och byhattsarmaturer. Vägen löper delvis som byväg, nära kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som rundlogar och härbren, delvis i gränsen mellan gårdstomter och odlingsmark.

Motiv och bevarandevärde: Vägens sträckning har lång kontinuitet och ett karaktäristiskt läge i terrängen i plan. Vägen är smal och ger därför ett småskaligt intryck. Omgivande kulturmiljöer och bebyggelse har kulturhistoriskt värde.

Rekommendationer: Vägen bör ej breddas. Undvik om möjligt ytterligare profiljusteringar och större dikningsingrepp. Bevara belysningen i nuvarande utförande. Håll odlingsmarken öppen.”

kulturminneslagen/kulturmiljölag 1988:950. I området gäller skogsvårdslagens bestämmelser om hänsyn till kulturmiljövårdens intressen.

4.7.1 FORNLÄMNINGAR

I planområdet finns en kulturhistorisk lämning i området för planerad exploatering, i form av en tjärdal, troligen yngre än 1850. Tjärdalen är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning enligt Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Tjärdalen är inte en lagskyddad fornlämning enligt kulturmiljölagen men planeras eventuellt att lämnas orörd. Även en fornlämning vid badstranden/ bryggan, ett gammalt färjställe finns men den berörs inte av planerad bebyggelse, även om den ligger inom planområdet. Fornlämningen vid badstranden är inte lagskyddad. Fornlämningarna skyddas genom kulturminneslagen/kulturmiljölag 1988:950. I området gäller skogsvårdslagens bestämmelser om hänsyn till kulturmiljövårdens intressen.

4.8 VATTEN OCH AVLOPP

Planområdet omfattas inte av kommunalt vatten och avlopp.

Exploatören kan ansluta planområdet till kommunalt VA via avtal. Pireva upprättar förbindelsepunkt vid huvudledningen och exploatören drar själv fram ledningar till området. Fastigheterna inom området bildar en förening som är ansluten till kommunalt VA. Villkoren regleras i exploateringsavtalet och innebär att exploatören kan påbörja sitt arbete så snart detaljplanen och avtalen är klara.

4.9 SERVICE

Planområdet är beläget cirka 3 km öster om Lindbäcksstadion, och cirka 7 km från stadsdelen Bergsviken, samt cirka 4,5 km öster om landsbydscentra Rognäs-Sjulnäs

4.10 TRAFIK

Trafikverket genomför ombyggnation av väg 373 Svensbyn-Vitsand. I det arbetet ska även en sträckning av gång-och cykelväg byggas. Inom planområdet får oskyddade trafikanter samsas med motorburen trafik. Eftersom andelen motorburen trafik är så pass liten bedöms den inte utgöra någon risk för oskyddade trafikanter.

Väg 373 trafikeras i dagsläget av länsstrafikens linje 17 samt lokalbusslinje 208. Busshållplats finns placerad i Svensbyn ca 1km från Fagervik.

5 PLANERINGSUNDERLAG

5.1 KOMMUNALA

5.1.1 UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 6§ PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)

En undersökning av behovet av att upprätta en strategisk miljöbedömning enligt plan- och bygglagen och miljöbalkens MKB-förordning har genomförts av Planeringsavdelningen, Piteå kommun den 23 juni 2020. Kommunen gör bedömningen att området är lämpligt för ny bostadsbebyggelse och ställer sig positiva till en exploatering av fastigheten Svensbyn 2:10. Vidare bedömer kommunen att detaljplanens genomförande inte antas medföra betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning anses därför inte behöva genomföras.

Undersökningssamråd enligt 6 kap. 6§ MB har skett med Länsstyrelsen gällande undersökning om betydande miljöpåverkan. I sitt yttrande från 15 september 2020 delar Länsstyrelsen kommunens bedömning om att genomförande av planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas, men att aktuella miljöfrågor som risk för ras och skred, kvalitetsfaktorn ”Morfologiskt tillstånd i sjöar”, strandskydd, dagvatten, naturmiljö, kulturmiljö samt klimatanpassning ska hanteras i planbeskrivningen.

5.1.2 SÄRSKILT BESLUT OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-05 att detaljplanens genomförande inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan.

5.2 UTREDNINGAR

5.2.1 DAGVATTENUTREDNING

En dagvattenutredning finns framtagen av Norconsult daterad 2021-04-27 som underlag till detaljplanen.

5.2.2 GEOTEKNISK UTREDNING

Norconsult har tagit fram en MUR - markteknisk undersökning daterad 2021-01-28 och PM Geoteknik 2021-02-08 som underlag till detaljplanen.

5.2.3 KULTURMILJÖUTREDNING

En antikvarisk utredning är framtagen av Rat&Dragon daterad 2020-12-02 som underlag till detaljplanen.

6 KONSEKVENSER

6.1 FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER

Från Svensbyn 2:10 möjliggörs för avstyckning av 24 stycken egnahemstomter. Inom område för centrum och bostäder [CB] kan ändamålsenlig avstyckning ske efter behov.

6.2 NATUR

6.2.1 LANDSKAPSBILD OCH KULTURMILJÖ

Planförslaget är utformat med varsamhet mot landskapsbilden. Bebyggelsen har placerats i terrängen och gatorna följer ett organiskt mönster. Gårdsmiljön och dess historiska siktlinjer består och huvudbyggnaden får ett skydd mot rivning. Det öppna landskapet i områdets södra del består och naturmark i form av skog omger även ny bebyggelse. Ny bebyggelse som ansluter till Risnäsvägen har utformats på ett för området karakteristiskt sätt. Bebyggelsen närmast Risnäsvägen ska även utformas med sadeltak.

6.3 MILJÖ

6.3.1 STÄLLNINGSTAGANDE 4 KAP. 33 B § PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)

Kommunen grundar sitt ställningstagande på att den nu föreslagna markanvändningen inte får några nämnvärda negativa effekter på miljön, marken, luften eller klimatet, vegetationen, djurlivet eller effekter på hälsan, naturresurser, transporter, rekreation. Landskapsbilden påverkas endast i en mindre omfattning. Det finns inte anledning att anta att miljökvalitetsnormen kommer att överskridas. En särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva genomföras. Aktuella miljöfrågor som risk för ras och skred, kvalitetsfaktorn ”Morfologiskt tillstånd i sjöar”, strandskydd, naturmiljö, kulturmiljö ska hanteras i planbeskrivningen.

6.3.2 VATTENSKYDDSOMRÅDE

Föreslagen markanvändning i form av bostäder och centrumverksamhet antas innehålla låga föroreningshalter. Området kommer via avtal ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. Sammantaget bedöms inte planförslaget påverka vattenskyddsområdet negativt.

6.3.3 STRANDSKYDD

Strandskyddet upphävs inom delar av planområdet. Som särskilt skäl åberopas landsbygdsutveckling i strandnära lägen. En del av planområdet är i kommunens LIS-plan utpekad som ett LIS-område. För att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområdet och att bevara goda livsvillkor för djur och växtlighet har kvartersmarkens utbredning begränsats i detaljplanearbetet. Detaljplanen utformas också med en strandremsa om ca 60 meter som utgör allmän plats [NATUR1] närmast stranden. Strandområdet kan på så sätt utvecklas för att värna allemansrättslig tillgång till stranden och bidra med landsbygdsutveckling genom attraktiva bostäder. De negativa konsekvenser på strandskyddets syften bedöms sammantaget som låga.

6.3.4 DAGVATTEN

Planområdet har god lutning och goda förutsättningar för att dagvatten kan hanteras i ett ytligt system. Genom att hantera dagvattnet ytligt ges högre reningsgrad än om dagvattnet avleds genom dagvattenledningar. Planerad exploatering, tillsammans med föreslaget dagvattensystem, bedöms ej påverka recipientens möjlighet att bibehålla ekologisk eller kemisk status. Fördröjning av dagvatten där så behövs bedöms inrymmas inom allmän plats [NATUR₁]

Ett ytligt dagvattensystem förordas i form av fördröjningsmagasin/diken där naturliga avrinningsvägar och grönstruktur fungerar som infiltrationsytor. På så sätt kan förlängning av vattnets uppehållstid inom planområdet förlängas vilket reducerar behov av tekniska dagvattenlösningar och ger en rening av dagvattnet innan den når recipient.

6.4 MILJÖKVALITETSNORMER

Detaljplanens genomförande bedöms inte bidra till att miljö kvalitetsnormer för utomhusluft, vatten eller buller i Piteå kommer att överskridas.

6.5 SOCIALA

6.5.1 BARN

I dagsläget ett bilburet område, där särskilt barn inte kommer kunna transportera sig själva till skola och andra aktiviteter.

Viss förbättring sker när trafiksäker passage kommer byggas under väg 373.

6.5.2 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

Planområdet är idag försett med anslutning till optofiber och planområdet ligger delvis inom VO för optofiber. Utbyggnad av nätet bedöms möjligt.

6.5.3 AVFALLSHANTERING

Det är kommunens skyldighet att tillse att hushållsavfall och därmed jämförligt avfall samlas in, behandlas och slutligen omhändertas. Det är Piteå Renhållning & Vatten AB (Pireva) som har det övergripande ansvaret för delar av det kommunala renhållningsansvaret. Samtliga fastigheter kommer förses med eget kärl. För de fyra fastigheterna i sydvästra delen av planområdet ska en samlingsplats för sopkärl vid planområdets centrala väg finnas.

6.6 TRAFIK

6.6.1 MOTORTRAFIK

Området angörs via Risnäsvägen som är enskild väg. Risnäsvägen ansluter till väg 373 som är statlig väg. Väg 373 och avfarten till Risnäsvägen genomgår nu trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Trafiken som genereras om med ett fullt utbyggt planområde bedöms inte innebära större inverkan på trafiksituationen på trafiksystemet eller olägenheter för närboende.

6.6.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Viss förbättring sker när trafiksäkra passager byggas vid väg 373. Gång- och cykelväg samt trafiksäkra av- och påfart i korsningen av väg 373 och Risnäsvägen behöver genomföras av Trafikverket – när kan dessa åtgärder genomföras? Trafiksäker passage kommer byggas under väg 373.

7 GENOMFÖRANDEFRÅGOR

7.1 FASTIGHETSÄTTSLIGA FRÅGOR

7.1.1 FASTIGHETSINDELNING

Planen möjliggör för avstyckning av 24 stycken egnahemstomter (bostadsfastigheter) om minst 1250 kvm samt två möjliga fastighetsbildningar om minst 1200kvm.

Gemensamhetsanläggning bör bildas via lantmäteriförrättning för vägarna inom planområdet där varje fastighet blir andelsägare. Planområdet angörs via Risnäsvegen, vilken är enskild väg och driftas av SVENSBY GA:32. Anslutning för nya tomter till SVENSBY GA:32, ska ske i samråd med samfällighetsföreningen. Andelstalen för drift- och underhåll beror främst på hur mycket fastigheten beräknas använda anläggningen. Andelstalen beslutas vid förrättningen.

Gemensamhetsanläggning bör även bildas för drift och underhåll av naturmarken och eventuella anläggningar som inryms inom densamma.

Gemensamhetsanläggning kan bildas för vatten & avlopp där en förening via avtal ansluter sig till kommunalt VA-system. Ledningar utanför planområdet bör säkras rättsligt, exempelvis via servitut eller gemensamhetsanläggning.

7.1.2 RÄTTIGHETER

Tidigare GA:18 har efter samrådsskedet ändrats och en del har blivit GA:32 samt GA:33, därav har även servitut för väg tagits bort.

Vidare har Svensbyn 2:17 officialservitut för vattenledning, 25-F1985-1112. 1, som belastar Svensbyn 2:10. I och med planförslaget föreslås denna ledning flyttas och servitutet upphöra. Detta sker genom förrättning och bekostas av exploatör.

Svensbyn 2:10 har officialservitut för väg, 25-PTJ-4591, som belastar Svensbyn 2:16 och Svensbyn 2:4.

7.2 TEKNISKA FRÅGOR

7.2.1 TEKNISKA ÅTGÄRDER

Elförsörjning kan initialt ombesörjas genom anslutning till befintlig transformatorstation i sydvästra delen av planområdet. Behov av ytterligare transformatorstation inom planområdet kan i framtiden uppstå. Ny station kan då placeras mer centralt inom planområdet.

Uppvärmning ska via enskild anläggning för respektive fastighet.

7.2.2 UTBYGGNAD ALLMÄN PLATS

Exploatören ansvarar och bekostar utbyggnad av allmän plats.

7.2.3 UTBYGGNAD VATTEN OCH AVLOPP

Via exploateringsavtal kommer villkoras att exploatören ansluter planområdet till kommunalt VA via avtal. Pireva upprättar förbindelsepunkt vid huvudledningen och exploatören drar själv fram ledningar till området. Fastigheterna inom området bildar en förening som är ansluten till

kommunalt VA. Villkoren för VA-systemet kommer att villkoras i exploateringsavtalet. Exakt dragning av spillvattenledning är ej klarlagd. Anslutningspunkt finns. En dragning inom ledningsområdet för vatten kan Svensbyn 2:16, Svensbyn 2:4 och Svensbyn 61:1 komma att påverkas. Intränet bedöms inte bli större än idag.

7.3 EKONOMISKA FRÅGOR

7.3.1 PLANAVGIFT

Planens upprättande bekostas av fastighetsägare för Svensbyn 2:10 och är reglerat genom planavtal med Piteå kommun.

7.3.2 GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR

Exploatör ansöker om och bekostar lantmåteriförrättningar kopplade till bildande av gemensamhetsanläggningar.

7.3.3 DRIFT ALLMÄN PLATS

Drift och underhåll av allmän plats är enskild.

7.3.4 DRIFT VATTEN OCH AVLOPP

Via exploateringsavtal kommer villkoras att exploatören ansluter planområdet till kommunalt VA via avtal med Pireva. Förbindelsepunkt upprättas av Pireva vid huvudledningen och exploatören drar själv fram ledningar till området. Fastigheterna inom området bildar en förening som är ansluten till kommunalt VA. Villkoren för VA-systemet kommer att villkoras i exploateringsavtalet.

7.3.5 GATUKOSTNADER

Drift och underhåll av allmän plats är enskild. Kostnad för drift och underhåll sköts via vägförening.

7.4 ORGANISATORISKA FRÅGOR

7.4.1 EXPLOATERINGSAVTAL

Exploateringsavtal ska upprättas med kommunen. Exploateringsavtalet ska reglera kostnader som är förenade med exploateringen inom detaljplanen, t ex gator, allmänna platser samt andra förpliktande att området ska anslutas till kommunalt vatten & avlopp via avtal.

Exploatören ska stå för alla åtgärder och exploateringskostnader såsom exempelvis projektering, anläggningsarbeten samt besiktningar. Exploatören ska bekosta anläggandet och iordningställandet av kvartersmark. Exploatören ska bekosta anläggandet och iordningställandet av allmän plats. För alla fastighetsrättsliga frågor i övrigt samt gällande avstyckning eller ombildning av fastigheter ska detta ansökas om och bekostas av exploatör. Exploatör ska även svara för och bekosta borttagande eller flytt av ledningar med tillhörande anordningar inom detaljplaneområdets i samråd med respektive ledningsägare.

Exploatören svarar för att byggtrafiken till och från planområdets kvartersmark sker enligt de anvisningar Kommunen (samhällsbyggnad) lämnar.

Konsekvenserna av att detaljplanens genomförs med stöd av exploateringsavtal blir att exploatören bekostar utbyggnaden av planområdet enligt ovan. Det innebär att kommunens och

övriga fastighetsägare i området kan förvänta sig att slippa den kostnaden. Befintliga och framtida fastighetsägare inom planen kan förvänta sig att slippa betala för de kostnader som exploatören har åtagit sig att betala. Om tvist skulle uppstå, eller om exploatören går i konkurs, finns det dock en risk att dessa kostnader faller på framtida fastighetsägare.

I och med att kommunen inte är huvudman för den allmänna platsen, och därmed inte ansvarar för dess utbyggnad, blir en konsekvens att den allmänna platsen kan anläggas med en lägre standard än vad som annars hade varit fallet.

7.5 KULTURVÄRDEN

7.5.1 RIVNINGSFÖRBUD

Planbestämmelse reglerar om rivningsförbud för Fagerviksgården. Rätt till ersättning bedöms inte föreligga då rivningsförbudet inte är betydande i förhållandet till värdet av den berörda delen av fastigheten.


Samhällsbyggnad

POSTADRESS Piteå kommun, Box 37, 941 21 Piteå
BESÖKSADRESS Stadsporten, Västergatan 10 TFN 0911 – 69 60 00
E-POST samhallsbyggnad@pitea.se WEBBPLATS pitea.se

Fagervik

i Infjärdenområdet, Piteå

Antikvarisk undersökning



Fastighet: Svensbyn 2:1
Beställare: Hotell Sports and rest AB, Niklas Nordin.
Antikvarisk sakkunnig: Tomas Örn, Rat & Dragon.
22 December 2020

Tomas Örn
t. 070-4672549

info@ratdragonproduction.se

Bolagsgatan 15, 974 37 Luleå

org nr: 7610020237, bg: 551-1274

Rat & Dragon
ratdragonproduction.se

Omslagsbild. Laga skifteskarta 1897, beskuren. Lantmäteriet 25-ptj-736

Innehåll

Sammanfattning	4
Bakgrund	5
Metod och kulturhistorisk värdering	6
Kulturhistoriskt skydd och förutsättningar	6
Riksintresse för kulturmiljövården	6
Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar	7
Kulturmiljöprogram	8
Program för odlingslandskapets bevarande	10
Beskrivning	11
Historik	19
Infjärdensområdet och Svensbyn	19
Landet 1665-1957	19
Tre nedslag	23
Kulturhistoriskt värde och karaktär	27
Källor	28

Sammanfattning

Denna antikvariska undersökning syftar till att utreda vilka kulturhistoriska värden och viktiga karaktärsdrag bebyggelsemiljön på Svensbyn 2:1, Fagervik, har.

Gården på Svensbyn 2:1 bildades 1665 och har sedan dess utvecklats i takt med de olika skiftesreformerna och jordbrukets utveckling i stort. Under 1800-talet sker stora förändringar i bebyggelsen då gården går från sluten gårdsfrom till en öppen. Betydelsen av markens värde går att följa med hög detaljeringsgrad i de olika skftena. Ägoförhållandena på Fagervik blir extra intressanta i slutet av 1800-talet då frun till ägaren dör och hon får arva gåden. Dock nämns hon aldrig med namn i skifteshandlignarna och när hon gifter om sig blir hennes nya man också hennes målsman. Under 1900-talet moderniseras gården och 1957 köps den av en stiftelse inom Svenska kyrkan i syfte att skapa en religiös samlingsplats. Gården får namnet Fagervik och kompletteras med flera nya byggnader, bland annat en rundloge som görs om till kapell.

Det huvudsakliga kulturhistoriska värdet på Fagervik finns i det att det visar på jordbruksamhällets ekonomi och hur en gård brukats i äldre tider. Fagervik ingår i Infjärdensområdets mycket välbevarade landskap som bland annat består av ett av Sveriges största och bäst bevarade ängsladulandskap med välbevarade grdar. De byggnader och byggnadstradition som finns bevarade på Fagervik visar på ett traditionellt byggande representativt för Piteå och södra Norrbotten.



Fagervik har även ett socialhistoriskt värde i det att den är en representation över kvinnans underordnade ställning i det svenska samhället såväl som hennes emancipation.

Som en representant för den kristna väckelserörelse som har lång tradition i Piteåbygden och Svensbyn har Fagervik ett stort kulturhistoriskt värde. Gården har sedan mitten av 1900-talet varit en viktig religiös samlingsplats som kommit att präglats platsen och dess bebyggelse.

Det karaktärsdrag som bär upp värdet är den tydligt avläsbara uppdelningen av olika markslag såsom äng, åkermark och skog. De välbevarade byggnaderna och deras arkitektur, deras placering på den högre liggande morämarken och de öppna ängs- och åkermarkerna. Både i äldre och nyare tid har byggnader placerats utifrån samma principer och infogats i landskapets och gårdens struktur, antingen på äldre husgrunder eller i skogskanterna. Den äldre tjärdalen visar på hur gårdens ekonomi även innehöll produktion av tjära.

Bakgrund

Denna antikvariska undersökning genomförs på uppdrag av *Hotell Sports and rest AB* i samband med framtagandet av ny detaljplan för området. Syftet är att utreda vilka kulturhistoriska värden och viktiga karaktärsdrag bebyggelsemiljön på Svensbyn 2:1, Fagervik, har. Fagervik ingår i Norrbottens kulturmiljöprogram, Piteå kommuns kulturmiljöprogram och Programmet för odlingslandskapets bevarande (Vårt hävdade Norrbotten - Bevarandevärda odlingslandskap). Området angränsar även till Lillpitedalen BD 56 som är riksintresse för kulturmiljövärden.



Karta över Pitebygden, Infjärdenområdet och Fagervik. Fagervik markerad med svart cirkel © OpenStreetMaps bidragsgivare, www.openstreetmap.com.

Metod och kulturhistorisk värdering

Bebyggelsemiljön har inventerats exteriört i december 2020. Fotodokumentation har gjorts vid platsbesök. Arkivstudier har genomförts där arkivmaterial såsom äldre kartmaterial och fotografier gått igenom för att förstå byggnadens historia, arkitektur, konstruktion och betydelse i landskapet. Litteraturstudier har gjorts, främst för att kunna sätta in och bedöma Fagerviks historiska utveckling i en mer allmän generell historik kring landsbygdens bebyggelse och jordbrukets utveckling i Piteå, Norrbotten och Sverige.

I denna rapport används ett objektivistiskt synsätt för att värdera och analysera byggnadernas kulturhistoriska värde och betydelse. Denna teoribildning om kulturhistoriska värden är den vanligast förekommande i Sverige och andra europeiska länder och är grunden i internationella dokument och överenskommelser såsom UNESCOs världsarvskonvention och det s.k. Venedigdokumentet. Utgångspunkten är att byggnaderna ses som historiska dokument där de kulturhistoriska värdena är bundna till byggnadens autentiska material och uttryck så som form och arkitektur. Det innebär att materialet i sig inte kan separeras från det kulturhistoriska värdet. Det kulturhistoriska värdet påverkas därför negativt om material byts ut eller den autentiska formen och arkitekturen förvanskas.

Kulturhistoriskt skydd och förutsättningar


Planeringsunderlag och eventuella skydd för byggnaden ger ingångar till byggnadens kulturhistoriska värden och utgör även del av den grund för bedömning av bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värden och karaktär. Fagervik ligger inom både Länsstyrelsens i Norrbottens och Piteå kommuns kulturmiljöprogram. Det angränsar även till ett riksintresse för kulturmiljövården.

Riksintresse för kulturmiljövården

Fastigheten gränsar till riksintresset för kulturmiljövård Lillpitedalen [BD 56] där motivering och uttryck för riksintresset är:

Väl hävdad odlingslandskap med ett stort antal bevarade och samlade gårds- och bybildningar med många lokala särdrag. (Gårdsmiljö, Bymiljö). Uttryck för riksintresset: Rik och väl hävdad odlingsbygd med för länet ovanligt stort inslag av av välbevarade ängslador och Norrbottensgårdar.

(Riksantikvarieämbetet Riksintressen för kulturmiljövården)



Karta över riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset för Piteåvådal, BD 56, markerad med röd rastrering, omfattar stora delar av Infjärdenområdet och gränsar till Fagervik. Fagervik markerad med svart cirkel. Värdefull väg gulmarkerad. Länsstyrelsen Norrbotten.

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar

Lämningar som är registrerade i Fornminnesinformationssystemet (FMIS) har sökts i tjänsten Fornsök. Där framgår att det i det aktuella området finns en tjärdal som troligen är yngre än 1850. Tjärdalen är registrerad som en övrig kulturhistorisk lämning med RAÄ-nummer: Piteå socken 157:1. I det angränsande området, på Risnäset i övrigt, återfinns ytterligare en tjärdal (RAÄ-nummer: Piteå socken 148:1), en husgrund (RAÄ-nummer: Piteå socken 149:1), en bytomt (RAÄ-nummer: Piteå socken 150:1) och en offerplats (RAÄ-nummer: Piteå socken 2:1).



Karta över fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar registrerade i FMIS. Fagervik markerad med svart cirkel. På Fagervik finns en tjärdal som troligen är yngre än 1850 (RAÄ-nummer: Piteå socken 157:1). Riksantikvarieämbetet. Grundkarta Lantmäteriet.



Tjärdal, RAÄ-nummer: Piteå socken 157:1. Foto: Tomas Örn 2020.

Kulturmiljöprogram

Länsstyrelsen i Norrbotten

I Länsstyrelsen i Norrbottens kulturmiljöprogram (Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020. Utvalda kulturmiljöer Piteå) är Infjärdenområdet och Svensbyn utpekade och beskrivna:

Beskrivning

Området innehåller flera medeltida storbyar. Här finns en hög andel välbevarade gårdsgrupper med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och till stor del välbevarade byastrukturer. Landskapet präglas av vidsträckta odlingsmarker med ladlandskap. Här finns även lämningar efter fäbodrar och efter förhistoriens invånare i form av gravar, skärvstensförekomst och boplatzpropar.

Motiv för urval

Infjärdenområdet har ett av landets största, bevarade ängsladulandskap och innehåller flera drag av den ägostruktur som föregick dagens. En stor mängd kulturhistoriskt värdefull bebyggelse typisk för Piteområdet finns också bevarad. Det är bl.a. Pitegårdarna liksom äldre gårdsgrupperingar. Området har höga kulturhistoriska värden.

Skydd

Fornlämningarna skyddas av kulturminneslagen. I området gäller skogsvårdslagens bestämmelser om hänsyn till kulturmiljövårdens intressen. Delar av området är ett av länets riksintressen för kulturmiljövården (nr 56) vilket ger skydd enligt miljöbalken. För odlingsmarkerna gäller miljöbalkens bestämmelser om miljöhänsyn i jordbruket. I området finns klass I och klass II objekt i bevarandeprogrammet för odlingslandskapets natur- och kulturvärden och klass IV objekt i inventeringen av naturliga fodermarker, nr 18. Kvarnen i Lillpite, vid Hasselgårdet är skyddad i byggnadsplan som kulturresevat för befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Piteå kommun

Piteå kommun har också ett kulturmiljöprogram (Husera, Piteå kommuns kulturmiljöprogram) där Infjärdenområdet och Svensbyn finns utpekat och beskrivet. Utöver beskrivningar och historik innehåller programmet även förhållningssätt för att bevara bebyggelsemiljöerna:

Bebyggelsestrukturen i Svensbyn präglas av Norrbottensgårdarna och det omkringliggande öppna odlingslandskapet. Gårdarna ligger på höjder som Kråkkullen, Ön, Heden och Liden. Gårdsplatserna har lång historisk kontinuitet och många av dem har varit bebyggda sedan byns etablering på medeltiden. På Vallsberget och Högberget finns forntida gravrösen. De vittnar om att området kring Infjärden varit bebott av människor åtminstone sedan bronsåldern [...]Byn har stora åkerarealer och den moderna bebyggelsen är koncentrerad till marker som historiskt sett varit obrukad och endast delvis bebyggd.

Förhållningssätten som följer anger att:


För att bevara och förstärka Svensbyns karaktär bör man undvika att bebygga åkermark. Ny bebyggelse bör placeras på ett liknande sätt som den traditionella bebyggelsen i byn. Lämpliga platser är intill befintliga gårdsställen och på höjder i landskapet, i skogsbryn och i vissa fall intill befintliga vägar.

Nya hus ska byggas på ett sätt som harmonierar med byns karaktär. Det innebär att ny bebyggelse som placeras fritt i landskapet ska ha en utformning som överrensstämmer med den traditionella bebyggelsens material och proportioner.

Odlingsmarken bör hindras från igenväxning.

Ytterligare kvartersbebyggelse i Svensbyn bör endast uppföras efter noggranna förstudier kring val av lämplig plats utifrån byns värdefulla kulturmiljö. Enstaka småhus kan möjligen tillföras byakärnan intill befintlig kvartersbebyggelse.

Traditionell bebyggelse som Norrbottensgårdar med mangårdsbyggnader och ekonomibygnader bör underhållas så att dess kulturhistoriska och estetiska värden bevaras och förstärks.



Karta över kulturmiljöprogrammets utbredning. Delvis överlappar det riksintresset BD 56 men omfattar större delar av Infjärdenområdet och även fagervik. Fagervik markerad med svart cirkel. Piteå kommun.



Karta över Programmet för odlingslandskapets bevarande. Fagervik markerad med svart cirkel. Piteå kommun.

Program för odlingslandskapets bevarande

I programmet Vårt hävdade Norrbotten - Bevarandevärda odlingslandskap har Infjärdenområdet klassats som bevarandeklass I-II. Beskrivningen av området följer de som finns i kulturmiljöprogram och riksintressebeskrivningarna:

Infjärdenområdet omfattar det inre av Svensbyfjärden vid utloppet av Piteå älv. I området ingår delar av byarna Långnäs, Sjulnäs, Rognäs, Svensbyn och Lillpite. Området består av ett väl hävdad odlingslandskap med relativt stort inslag av kulturhistoriskt värdefulla bygnadsmiljöer. Landskapet är kuperat, mångformigt och omväxlande med inslag av Blandskog, öppna diken, lador och lövdungar. Strandängsbete förekommer på flera delar av området, bl a vid Klumman och Bjurgården. Lillpitedalen har karaktären av ett storskaligt ladlandskap som i nord och väst avgränsas av skog och bergsryggar.

Bebyggelsen är samlad på moränkullar och höjdryggar i större och mindre gårds- och byabildningar med ett flertal väl bevarade byggnader, både stora norrbottensgårdar och grupperingar med välhållen 20-40-talsbebyggelse. Intill gårdarna och i byarna finns ett antal ekonomibyggnader i form av bagarstugor, rundlogar, härbren, stenladugårdar, timmerladugårdar samt ute på odlingsmarkerna många lador.

I det sammanfattande värdeomdömet anges att:

Området är en för södra delen av Norrbotten representativ jordbruksmiljö med gårds- och byalagen av medeltida ursprung i en kontinuitet till nutid.

Katalogdel: Piteå kommun, bevarandeklass I-II

Bevarandeklass I-II
INFJÄRDENOMRÅDET

Namn:	Infjärdenområdet	Bebyggelsen är samlad på moränkullar och höjdryggar i större och mindre gårds- och byabildningar med ett flertal väl bevarade byggnader, både stora norrbottensgårdar och grupperingar med välhållen 20-40-talsbebyggelse. Intill gårdarna och i byarna finns ett stort antal ekonomibyggnader i form av bagarstugor, rundlogar, härbren, stenladugårdar, timmerladugårdar samt ute på odlingsmarkerna många lador.
Nummer:	81-6	
Areal:	2576 ha, klass I 1335 ha, klass II 1241 ha	
Top kartta:	24 K SO, 24 L SV	
Ekon ruta:	2j, 1a, 2a	
Koordinater:	7259/1753	
Bevarandeklass:	Klass I-II, klass I södra delen och Lillpite, klass II övriga delar	
Klassifikation:	N/K	
Ängs- och hagmarker:	Piteå kommun nr 18, klass IV - Bjurgården	
Riksintresse:	K56, N5, F6	
Naturgeografisk region:	29b, kustnära slätter och dalar med finsediment kring Bottenviken	

Sammanfattande värdeomdöme

Området är en för södra delen av Norrbotten representativ jordbruksmiljö med gårds- och byalagen av medeltida ursprung i en kontinuitet till nutid.

Beskrivning

Infjärdenområdet omfattar det inre av Svensbyfjärden

Faksimil av Programmet för bevarandet av odlingslandskapet, Vårt hävdade Norrbotten - Bevarandevärda odlingslandskap. Länsstyrelsen i Norrbotten.

Beskrivning

Fagervik, fram till 1957 benämnt Landet, ligger i ett landskap som präglas av öppna ängs- och åkermarker med många välbevarade ängslador. Bebyggelsen är placerad på höjder och ej odlingsbar mark såsom skogsmark och moränjord.

Kärnan i Fagervik består av två norrbottensgårdar, en åttsidig rundloge som tidigare fungerat som kapell, en tidigare ladugård, ett timrat härbre och en timrad jordkällare. Utöver dessa byggnader finns även en äldre stuga och tre moderna stugor för sommarboende placerade i skogskanten. På gården finns även moderna garage och nyare ekonomibyggnader.

En väg (eller stig) går som en mittaxeln från en av norrbottensgårdarna ner till den äldre delvis stensatta bryggan/piren. Ytterligare en väg slingrar sig neråt på sidan av bostadshusen, förbi loge och ladugård, ner till stugorna. Strax invid vägen ligger den äldre tjärdalen som består av en rund stensättning med en öppning ner mot vattnet.

Ekonomibyggnaderna är samlade i ett kluster upp mot ena skogskanten. Det som tidigare varit ladugård byggdes 1968 om till en liten sporthall och är idag bland annat förråd och toalettutrymmen.

Mitt emot ladugården står ett tvåvånings härbre. Det är timrat och rödmålat med sadeltak. En åttsidig loge står i ena skogskanten. Den har en period tjänat som kapell och har försetts med ett kors. Klädd med rödmålad locklistpanel, spröjsade fönster och svartmålade dörrar.



Översiktskarta över byggnader på Fagervik som bedöms ha ett kulturhistoriskt värde 2020: 1. Landgården; 2. Lidgården; 3. f.d. ladugård; 4. Rundlogen/kapell; 5. Härbre; 6. "Husfarsstuga"/"Öjebystuga"; 7. sommarstugor; 8. Tjärdal; 9. Ängslada; 10. Jordkällare; 11. Brygga/pir.

Landskapet



Bebyggelsen på Fagervik ligger på en udde, Risnåset, där skog skiljer gården från de övriga närliggande gårdarna. Gården ligger på en höjd i skogskanten och domineras av den öppna ängs- och jordbruksmarken som skapar utsikt ut mot ängsladulandskapet på Edet på andra sidan vattnet. I mitaxeln från Landgården går en stig som leder rakt ner till den tidigare bryggan/piren.



1. Landgården



De två norrbottegårdarna är på traditionellt vis uppförda i ett och ett halvt plan med förhöjt väggliv och slacka sadeltak. Huvudbyggnaden ligger med långsidan ut mot vattnet och det öppna landskapet. På sidan som vätter mot skogen och parkeringen är huvudbyggnaden utbyggd med en våning. Ut mot vattnet är dock de äldre proportionerna bibehållna med bland annat synliga knutlådor. Arkitektoniskt uttryck och fasad är förenklat och saknar den traditionella detaljeringen och utformningen av fönster- och dörröverstycken. Fönster och dörrar är utbytta. Källare under del av byggnaden.

Foto: Tomas Örn, 2020.



2. Lidgården



Den andra norrbottensgården, Lidgården, står i vinkel mot huvudbyggnaden och ena gaveln vätter ner mot vattnet. Byggnaden är välbevarad vad gäller arkitektoniska uttryck och byggnadstradition. Knutlådor samt fönster- och dörröverstycken är kraftigt markerade och utformade med inspiration från klassisk arkitektur. Huvudentrén är rikt dekorerad, pardörr med överljus. Källare under del av byggnaden.

Foto: Tomas Örn, 2020.



3. f.d. ladugård



*Den f.d ladugården ligger i suterräng och är ombyggd till gymnastiksal/
samlingslokal och toalettutrymmen. Röd-målad, vit-målade knutar, ,
locklistpanel och pannplåt som taktäckning.*

Foto: Tomas Örn, 2020.

4. Rundloge, kapell



Rundloge, kapell. Åttsidig rundloge klädd i locklistpanel, rödmålad. Vitmålat kors och småspröjasje fönster. Placerad i skogskanten vid vägen, mitt emot härbre och ladugård (ej i bild).

Foto: Tomas Örn, 2020



5. Härbre



Timrat härbre, delvis klätt i lockpanel, rödmålad. Står på stolpar och grundsten (natursten). Foto: Tomas Örn, 2020.

6. "Husfarsstuga"/"Öjebystuga"



Mindre bostadshus som inte har kunnat hittas i äldre handlingar eller kartmaterial. Möjligen är det den s.k. Husfarsstugan alternativt Öjebystugan som ska ha uppförts under 1980-talet.

Foto: Tomas Örn, 2020.

7. Sommarstugor



Tre sommarstugor i enkelt utförande. Klädda i liggande panel, rödmålade. Karatärstisk placering i terrängen.

Foto: Tomas Örn, 2020.

9. Tjärdal



Tjärdal, RAÄ-nummer: Piteå socken 157:1.

Foto: Tomas Örn, 2020.

9. Ängslada



Timrad ängslada placerad nere vid vattnet och tidigare brygga/pir. Under pannplåten finns äldre spåntäckning bevarad.

Foto: Tomas Örn, 2020.

10. Jordkällare



Timrad jordkällare, delvis kallmurad. Rödmålad.

Foto: Tomas Örn, 2020.

Historik

Infjärdenområdet och Svensbyn

Fagervik ligger i byn Svensbyn som är en av flera byar i det s.k. Infjärdenområdet som varit bebott sedan 4000 år sedan. Först av människor som fiskade och jagade i den havsvik som idag är Inre fjärden. Under medeltiden finns de första säkra spåren av fast bondebebyggelse och ett antal storbyar. Svensbyn kan ha haft bebyggelse så tidigt som 1200-talet, annars är det under 1500-talets första hälft som skriftliga källor nämner byarna. Landhöjningen skapar bördig jord som gett bra förutsättningar för jordbruk som var huvudnäringen medan till exempel tjärbränning och handelsman, s.k. birkarlar, var bisysslor. Byarna i Infjärdenområdet fick olika karaktär beroende på hur landskapet och den odlingsbara marken kunde nyttjas maximalt. I Svensbyn och Långnäs är gårdarna placerade på höjder så att all odlingsbar mark runt kullarna av morän kan nyttjas fullt ut. I Lillpite har bebyggelsen expanderat längs med älven och i Rognäs är bebyggelsen placerad på rad längs ån och den bördiga marken där.

Landet 1665-1957

Bebyggelsen

Gården Fagervik på Svensbyn 2:1 har tidigare benämnts Svensbyn 2, Landet, eller Landet 2, och ligger i byn Svensbyn. Gården finns inte med på den geometriska avmätningsskarta över Svensbyn från 1643 (Lantmäteriet Å27-132:ål:114-15) men är upptagen i jordeboken år 1665. Gården eller hemmanet, tillkom som en utbrytning av Svensbyn 1, den större gården mot norr ut på Risudden (Informant 1). Denna gård finns utsatt på kartan från 1643. Från år 1700 och framåt återkommer Fagervik i avmätningsskator och skifteshandlingar och gårdens ägor och bebyggelse går att följa fram 1897 och Laga skifte. Därefter har material som klarlägger gårdens historik inte kunnat hittats förrän 1957 då gården köps av Stiftelsen Fagerviks ungdomsgård då den också byter namn till Fagervik (Informant 2, Hedström 2007:9). Undantaget är den ekonomiska kartan från 1945 (Lantmäteriet J133-2411a47).


Bebyggelsen på gården speglar den allmänna utvecklingen av jordbruket och bondesamhällena. (Informant 1). Åren 1700-1870 slår den agrara revolutionen igenom vilket innebar en enorm omvandling av jordbruket och jordbruksamhällena. Omvandlingen drivs på av ändrat ägande genom skiftesreformer och teknikutveckling (så som bättre plogar samt bättre odlingssystem och utdikningar). Tillsammans gav detta upphov till en ökad produktion och välbefinnande. (Gadd 2008:11, Lange 2011:73). De ändrade ägoförhållandena leder fram till ett kapitalistiskt samhälle där överskott av produktion lättare kunde återinvesteras in i gårdens verksamhet genom investering i förbättrade redskap eller säljas till den ökande befolkningen i städerna. (Gadd 2008).

Utvecklingen av jordbruken gick mot ett allt mer diversifierat blandjordbruk. Den tidigare dominerande spannmålsproduktionen kompletteras med djurhållning. En av idéerna bakom reformerna var exempelvis att en förbättring av djurskötseln inte bara skulle ge mer kött och mjölk utan även mer gödsel som skulle ge ökad produktion på åkrarna (Lange 2011:73).

Förändringar som dessa, kompletterat av elektrifiering och typritningar på ladugårdar, ledde till att bondesamhällets byggnader kontinuerligt kommit att ändras (Lange 2011:49). Under sekelskiftet 1800-1900 skedde en stor byggnation på landsbygden som radikalt förändrade dess bebyggelse, inte minst ladugården (Lange 2011:49). Spåren i arkiven och befintlig bebyggelse av äldre ladugårdar på Fagervik indikerar att gården följer denna generella utveckling.

På 1897 års karta är utsatt en byggnad som står på platsen för den byggnad som sedan 1968 rymmer sporthall/samlingslokal och toaletter, det som tidigare var ladugård. Det är troligen inte samma byggnad som idag då byggnaden på 1897-års karta är mindre än dagens och dessutom markerad som boningshus på kartan. Befintlig ladugårdsbyggnad bedöms utifrån sitt byggnadssätt och sin arkitektur i övrigt vara byggd under första delen av 1900-talet. I mitten av 1950-talet hade gårdens ägare Tyra och Simon Lundström fyra kor och en häst i ladugården (Hedström 2007:29). Byggnaden ligger i slänten med gaveln ut mot vattnet så att den kan fånga upp nivåskillnaderna i terrängen. Ladugården är rödmålad med locklistpanel; sadeltak klätt i pannplåt och svartmålade dörrar. Sparsam ornamentik kring dörröppningar. Någon mer ingående interiör undersökning av byggnaden har inte gjorts men byggnaden har likheter med den så kallade höghusladugården som introducerades 1920-1930. Syftet med byggnadstypen var att rationalisera foderhanteringen och rymma alla funktioner under samma tak, ladugård, höskulle och loge. (Lange 2011:140-142).

Gården är inritad på den geometriska avmätningsskarta från år 1700 (Lantmäteriet Å27-132:1). Det redovisas inga byggnader på gården, men väl den odlingsbara marken och skogsmarken.



Gården Svensbyn2 (senare benämnd Landet och Fagervik) styckas av från gården Svensbyn 1, längre ut på Risnäsudden. år 1665. Här syns gårdarna i Svensbyn på den geometriska avmätningsskarta från år 1700 (Lantmäteriet Å27-132:1).

På Storskifteskartan från 1817 (Lantmäteriet 25-ptj-229) finns nio stycken byggnader utsatta så att de bildar en delvis kringbyggd gårdsplan. En av byggnaderna kan antas vara ett portluder eftersom vägen går genom byggnaden och fortsätter ner mot vattnet och en brygga/pir. Just slutna gårdar var ett karaktäristiskt byggnads sätt i de norra delarna av Sverige och kom under 1700-talet att bli ett byggnadsideal (Hall & Dunér 1995:60, Lange 2011:51).

Vid laga skiftet 1897 (Lantmäteriet 25-ptj-736) redovisas bland annat åkermark, ängsmark och bebyggelse. Vid denna tid har bebyggelsen ändrats mycket från det som syns på 1817 års Storskifteskarta. Den delvis kringbyggda gårdsplanen är ersatt av en öppen gårdsform där bebyggelsen ligger ungefär på samma plats som idag. Den ena byggnaden bör vara det nuvarande boningshuset, den så kallade Landgården, som är en typisk timrad norrbottensgård i ett och ett halvt plan med förhöjt väggliv. Landgården byggdes om 1971 och 1981, bland annat varmbonades altan och blev kapprum och toaletter. Troligen tillkom även då den lägre tillbyggnaden (Hedström 2007). Vid vattnet syns en brygga/ pir i samma läge som dagens.



Storskifteskartan från 1817, detalj.
(Lantmäteriet 25-ptj-229).



Laga skifteskarta från 1897, detalj.
(Lantmäteriet 25-ptj-736)



Ytterligare en byggnad finns inritad där idag den andra ditflyttade norrbottensgården, Lidgården, ligger. Byggnaden som är utsatt på 1897 års karta kan antas vara en ladugård eftersom det i Göte Hedströms skrift om Fagervik nämns att Lidgården uppfördes på platsen för den gamla ladugården (Hedström 2007:31).

Kartan från 1897 visar även en åttsidig rundloge neråt vattnet till. Logen syns även på den ekonomiska kartan från 1945 (Lantmäteriet J133-2411a47) som i övrigt visar boningshus (Landgården), befintlig ladugårdsbyggnad och fyra stycken ängslador. Rundlogen ska ha monterats ner och avyttrats någon mellan 1945 och 1957 (Hedström 2007:30). Dagens rundloge ska ha flyttats till Fagervik 1961 som en gåva till ungdomsläget från Hortlax kyrkobrodrakar (Hedström 2007:12). Därtill finns ett, eller möjligen två ihopbyggda, hus till på gården.


Övrig befintlig bebyggelse är de tre sommarstugorna som flyttades till Fagervik 1963 och fint placerades i skogskanten. De var avsedda att hyras ut till sommargäster (Hedström 2007). Boningshuset intill sommarstugorna har inte kunnat lokaliseras i handlingarna. Det rör sig antingen om en byggnad som benämns "Öjebystugan" och som ska ha renoverats 1987 (Hedström 2007:19). En annan möjlighet är att byggnaden är den "planktimmerstomme" som köptes i Sikfors 1984 för att vara "husfarsstuga" (Hedström 2007:18).

På gården ska även ha funnits en bagarstuga som stod på platsen för nuvarande parkering och som idag inte finns kvar (Hedström 2007:30).

Övriga ekonomibygnader är garage och moduler som är tillkomna under den tid som gården varit lägergård. Bland annat garaget invid Lidgården (Hedström 2007).

Fagervik har också fungerat som asylboende och varit hem för många som flydde till Sverige under 2015, en period som ibland kallas flyktingkrisen, då flyktingar flydde över Medelhavet ofta i undermåliga båtar eller på andra livsfarliga flyktvägar in i Europa. En del ombyggnationer gjordes i samband med det, bland annat förminskades rummen och innerväggar sattes upp. (Piteå Tidningen 2015-11-11).

Fagervik såldes av stiftelsen 2017 men hade innan dess arrenderats ut under ett antal år (Piteå församling Kyrkoråd 2018-04-24). Nuvarande ägare bedriver uthyrningsverksamhet.



Rundlogen som syns på kartan från 1897 syns även på den ekonomiska kartan från 1945. Den f.d. ladugården som finns på gården idag verkar även finnas med på kartan från 1945. Ekonomisk karta, 1945, detalj. (Lantmäteriet J133-2411a47).

Tre nedslag


Att marken varit värdefull är på många sätt självklart då det var av den människor kunde leva. Infjärdenområdets långa historia av brukat landskap visar hur åker, äng och skog alla var en del av en hel ekonomi som var noga och omsorgsfullt förvaltat. Men marken är även en ingång till en bredare samhällshistoria som visar på de sociala strukturer som styr könsmaktsordningar och demokratiska rättigheter. Marken har också fungerat som en förutsättning för en kristen folkrörelse och en religiös gemenskap. Fagervik har under lång tid använts som lägergård och samlingsplats för framför allt unga människor något som satt sin tydliga prägel på gårdens bebyggelse och kontinuerliga användande.

Den värdefulla marken

Hemmanet No:2 i Svensbyn, benämnt Landet och senare Fagervik, skapades 1665 som en utbrytning av gården Svensbyn 1 (Informant 1). Det är gården längst ut på Risnäset som även är utsatt på avmätningsskattan från 1643 (Lantmäteriet Å27-132:å1:114-15). Enligt Jan Olof Hedström (informant 1) var gårdens storlek 11½ skäl från bildandet fram till 1886 då 5 skäl bröts ut i Laga skiftet för att bilda Bäcklunds gård. En del av marken som legat på Edet har också senare brutits ut ur hemmanet. (Informant 1, Lantmäteriet 25-ptj-736).

I samband med Laga skifte 1897 görs det i Svensbyn en detaljerad redovisning och värdering av marken som tillhör varje gård. Syftet med skiftena var att samla ägandet och marken i större enheter då tidigare tegskiften blivit allt mindre effektiva. I Storskiftet bibehölls byarnas organisation med bland annat gemensamma hägnader något som ändrades i och med Laga skiftet. Vid Laga skifte räckte det med att en av markägarna begärde skifte för att skiftet skulle genomföras. Syftet var även denna gång att samla mark i större enheter för att kunna producera mer, vilket ofta ledde till byarnas splittring och ensamgårdar med mark runt omkring sig. Nytt för Laga skiftet var också att både in- och utmarker skiftades. (Gadd 2000:267-304, Informant 1).

Karaktäristiskt för Infjärdenområdet och Svensbyn är alla de de ängslador som än idag är bevarade. För även om åkermarken var betydelsefull så var även ängsmarken mycket viktig för försörjningen på en gård. Ängsmarken delades upp i hårdvallsäng och sidvallsäng (från fornsvenskans sidher som betyder lågt liggande) där sidvallsängen låg på fuktiga marker och utmed stränder. Sidvallen är högproduktiv då den översköljs med näringsrikt slam vid vår- och höstöversvämningar. Hårdvallarna låg på avröjda och torra marker, ofta med inslag av träd och buskar. (Bergil 2004:62, Gadd 2008:134-135). I skifteshandlingarna för Landet finns beskrivet att det fanns både hårdvall och sidvall men också noteringar om ängens bonitet (bördighet), där starr och fräkenväxter indikerar en god tillgång till näring.



Flygfoto över Svensbyn och Infjärdenområdets ängsladulandskap. Foto: Norrbottens museum, 2005:72.

155		156	
Laga namn, förhör till svenskta, uppgift om när- liga bebyggelse.		Laga namn, förhör till svenskta, uppgift om när- liga bebyggelse.	
Kategori		Kategori	
Kategori		Kategori	
Kategori		Kategori	
155	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	156	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
156	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	157	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
157	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	158	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
158	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	159	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
159	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	160	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
160	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	161	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
161	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	162	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
162	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	163	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
163	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	164	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
164	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	165	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
165	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	166	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
166	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	167	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
167	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	168	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
168	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	169	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
169	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	170	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
170	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	171	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
171	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	172	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
172	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	173	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
173	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	174	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
174	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	175	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
175	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	176	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
176	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	177	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
177	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	178	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
178	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	179	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
179	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	180	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
180	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	181	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
181	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	182	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
182	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	183	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
183	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	184	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
184	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	185	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
185	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	186	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
186	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	187	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
187	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	188	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
188	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	189	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
189	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	190	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
190	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	191	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
191	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	192	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
192	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	193	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
193	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	194	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
194	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	195	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
195	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	196	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
196	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	197	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
197	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	198	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
198	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	199	Åker, mylla på sandbotten, ha 1
199	Åker, mylla på sandbotten, ha 1	200	Åker, mylla på sandbotten, ha 1

T.v. faksimil av Laga skifte 1897, beskrivningar av marken som tillhör Svensbyn 2 (Fagervik) (Lantmäteriet 25-ptj-736):

[...]


timmerträd, 6 meters längd 12 cm topp
999 stycken [å] 10 öre.
timmerträd 7 meters längd 12 cm 15 cm
topp 317 stycken [å] 25 öre.

[...]

606 - Äng, stenig tomt
607 - Skogsmark, stembunden, afrörd
608 - dito dito backe
609 - Åker, mylla på sandbotten
610 - Äng, hårdvall

631 - Äng, starr
632 - dito starr och fräken
633 - dito tufvig sidvall

[...]



För Landet (Fagervik) finns marken beskriven och värderad med en hög detaljeringsgrad, exempelvis värderingen av enskilda träd och beskrivningen av åker och ängsmark. Själva marken där husen är placerade beskrivs som en äng och stenig tomt vilket stämmer med hur bebyggelsen i Svensbyn placerades på höjder med moränjord. Laga skifteskarta 1897, detalj. (Lantmäteriet 25-ptj-736).

Kvinnors rättigheter

Utöver att Skifteshandlingarna ger en förståelse för hur marken användes och hur viktig den ansetts vara ger de även en inblick i hur villkoren för kvinnor och män såg ut under senare delen av 1800-talet. Skiftet i Svensbyn pågick under tio års tid och ägare till Fagervik var först Jonas August Wiklund. Något år senare står dock hans fru som ägare till gården. Det framgår att hennes första make J.A. Wiklund avlidit i slutet av 1880-talet och att hon sedan gift om sig med N. G. Engborg något år senare. Trots att hon står som ägare till gården namnges hon inte utan hon står med först som "enka" och sedan som "hustru" till sin nye make.

Ejohögrens nummer Å kartan	Hemmans och lägenheters jordboksnummer, namn, mantal, natur och egare samt egornas namn	Grader	I n r ö						
			Tomter, åker o. d		Uppskattnings- innehåll				
			Areal Hektar	Qvadratmeter År	Hektar År	Qvadratmeter År	Hektar		
	<i>Ba N:o 2 13/128 mnt som eges af J. A. Wik- lunds enka, inne- hafven följande ego: Å 1:a kartdelen</i>								

T.v. faksimil av Laga skifte 1897, beskrivningar av marken som tillhör Svensbyn 2 (Fagervik) (Lantmäteriet 25-ptj-736).

I skifteshandlingarna går att läsa:
1886 För hemmanet [...] N:o 2. Jonas August Wiklund

1888 Detta år finns ingen som företräder hemmanet. Vid ett tillfälle noteras J.A Wiklunds Enka som "frånvarande"

1889 "Ba N:o 2 13/128 mantals hemman som eges af J. A. Wiklunds enka, innehaver följande ego å 1:a kartdelen."

14 juni 1889. Som företrädare för hemmanet N:o 2 anges "J.A. Wiklunds enka, numera gift med N.G Engberg."

1890 "N. G. Engberg som målsman för sin hustru"

Det som sker på Fagervik under Laga skiftet visar på den samhällsförändring som drevs fram av en allt mer intensiv debatt om kvinnors rättigheter. Under 1800-talet pågick en kamp för kvinnors rättigheter som bland annat rörde kvinnors rätt att äga sin mark och att företräda sig själv, att vara myndig. Det som sägs vara Sveriges första kvinnosaksförening Föreningen för gifta kvinnors eganderätt, verkade 1873 -1896 för att skapa opinion för och driva frågan om gifta kvinnors rättigheter. Tidigare hade ogifta kvinnor fått utökade rättigheter, bland annat så blev de från 1863 automatiskt myndiga vid 25 års ålder (män blev myndiga vid 21 års ålder). År 1874 får gifta kvinnor rätt att äga sin egendom och sin ekonomi genom ett äktenskapsförord. Giftermålsbalken från 1734 som reglerade ägoförhållandena och mannens målsmanskap gällde ända fram till 1920. Den gav mannen fortsatt förvaltningsrätt över gemensamma tillgångar vilket innebar att en gift kvinna inte hade rätt att sluta avtal om den mark hon ägde. Den rätten hade fortsatt mannen. Änkor fick automatiskt äganderätt och rätt att sluta avtal men de rättigheterna upphörde om kvinnan gifte om sig. (Eriksson 2008).

De utökade rättigheterna för kvinnor har förklarats som ett resultat av borgerliga ekonomiska intressen som såg att fördelar för ekonomin om kvinnor fick ökade rättigheter. Ekonomiska intressen gick alltså ibland hand i hand med demokratiseringsprocessen och kvinnans emancipation. (Eriksson 2008:156). Kvinnans förbättrade position och plats i samhället visar sig också inne i den borgerliga staden. I kv Ulven vid Storgatan i centrala Piteå ägde och drev Ingeborg Berglund kafé och konditori. Hon står som ägare till byggnaden mellan 1891 och 1914 då fröken Hulda Åberg ska ha tagit över det fram till 1924. Kaféverksamhet har sedan dess kontinuerligt bedrivits i byggnaden fram till idag. (Örn 2019).

En religiös samlingsplats

Gården fick sitt nuvarande namn Fagervik i samband med att den köptes av Svenska kyrkan genom stiftelsen Fagerviks ungdomsgård 1957. Stiftelsen bildades av kyrkobröder i Piteå landsförsamling (Hedström 2007:6). Syftet med köpet var att skapa en religiös samlingsplats för människor i alla åldrar. Behovet av en sådan hade diskuterats redan 1938 men blivit allt mer aktuellt då det i kyrkan under 1950-talet påbörjats ungdomsarbete som behövde någonstans att vara. Samtidigt hade EFS-rörelsen i Pitebygden växt i antalet medlemmar och skapat en egen samlingsplats i Storstrand och vilket innebar att det saknades en liknande plats för de som inte var anslutna i EFS. (Carlsson 2007:5, i Hedström 2007, Informant 2).

Den nya samlingsplatsen var först planerat att byggas vid Blomronningen där mark hade donerats av sågverksägaren Oskar och Sofia Sandberg i Svensbyn. Fagervik köptes in 1959 eftersom tomten vid Blomronningen kom att skäras av en ny väg och det var svårt att förvärva tillräckligt med mark. (Hedström 2007:9, Informant 2). Skapandet av Fagervik skapade viss oro hos många och ökade på den konflikt som då fanns i mellan Svenska kyrkan och EFS. (Carlson 2007:5, Hedström 2007:6, Informant 1, Informant 2).

Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, EFS, är en självständig organisation inom Svenska kyrkan som bildades under 1870-talet. Den kom att få sin största utbredning i Pite älvdal och landsbygden. Under 1950-talet växte väckelserörelsen och framför allt De Ungas Förbund för Kristligt arbete, DUF, en organisation bildad av EFS 1902, inriktad på att engagera unga människor. (Lövgren 2008:41-51). EFS växte i Pitebygden och eftersom rörelsen då intensivt i kom att använda byaböhusen så uppstod frågan om äganderätten till dem. (Carlson 2007:5).

Väckelsen har en lång tradition i Norrbotten. Den historiska bakgrunden till väckelserörelsen är att de långa avstånden till sockenkyrkan gjorde att 1600-talets kyrkostadgar godkände att människor läste bibeltexter i hemmet utan präst. Det var ett sätt för folket att ta ansvar för sin tro och lade grunden till bibliskt kunnande. Den stora organiseringen inom väckelserörelsen tog fart under andra delen av 1800-talet. (Karlsson 2008:54-57).

I den första tidens väckelserörelse och frikyrkorörelse använde köken i gårdarna, skolor och byaböhus. Dessa hus var från början oftast öppna för olika samfund och byggda av byamännen. I takt med att rörelserna växte kom behovet av att ha egna lokaler och egna byggnader.

I och med att det redan fanns bebyggelse på Fagervik så blev det inga större byggnadsprojekt. Att flytta Lidgården var förvisso ett stort projekt i det att det först monterades ner, märktes upp och sedan sattes upp på sin nya plats. Annan bebyggelse som också tidigt planerades var en småhusbebyggelse.

Den byggnadsverksamhet som pågått under de snare decennierna är det företrädevis anpassningar och renoveringar av befintliga byggnader.

Kulturhistoriskt värde och karaktär

Kulturhistoriskt värde och karaktär

Samhällshistoriskt värde:

Det huvudsakliga värdet på Fagervik finns i det att det visar på jordbruksamhällets ekonomi och hur en gård brukats i äldre tider. Uppdelningen i odlingsmark, ängsmark och skog är tydligt avläsbara. Produktion av tjära var också en del av ekonomin vilket finns representerat på Fagervik. Fagervik ingår i Infjärdenområdets mycket välbevarade landskap som bland annat består av ett av Sverges största och bäst bevarade ängsladulandskap. Gårdens bebyggelse är från olika tidsåldrar och visar på den agrara bebyggelsens utveckling i takt med att jordbruket reformerades och moderniserades fram till 1957 då gården istället blev en lägergård för Svenska kyrkan. Bryggan/piren är en lämning som visar att vattnet var en mycket viktig transportväg

Karaktär och uttryck

Det karaktärsdrag som bär upp värdet är bebyggelsens placering på den högre liggande morämarken och de öppna ängs- och åkermarkerna. För att inte ta av den värdefulla ängs- och åkermarken har bebyggelsen placerats på mark som är mindre lämpad att odla på. Högt liggande moränkullar är också naturligt dränerade vilket traditionellt utnyttjades för att hålla byggnader torra. Det öppna odlingslandskapet karaktäriseras också av ängsladorna. Nya byggnader såsom sommarstugorna, rundlogen och Lidgården har placerats utifrån samma principer och infogats i landskapets och gårdens struktur, antingen på äldre husgrunder eller i skogskanterna. Tjárdalen visar på hur gårdens ekonomi även innehöll produktion av tjära. Bryggan/piren visar på vattnet som en av de viktigaste transportvägarna.

Arkitekturhistoriskt värde:

Även arkitekturen i bebyggelsen är ett väsentligt värde. De byggnader och byggnadstradition som finns bevarade på Fagervik visar på ett traditionellt byggnadsrepresentativt för Piteå och södra Norrbotten.

Karaktär och uttryck

Bebyggelsen med sin utpräglade träarkitektur för både boningshus och ekonomibygnader, vars utsmyckningar är karaktäristiska för Infjärdenområdet, ger uttryck för den särpräglade arkitekturen. Lidgården har sin träpanelsarkitektur och utsmyckniga bevarade. Rundlogen, härbret, ängsladan och jordkällaren är välbevarade ekonomibygnader som bär det arkitekturhistoriska värdet.

Socialhistoriskt värde:

Fagervik har även ett socialhistoriskt värde i det att den är en representation över kvinnans underordnade ställning i det svenska samhället såväl som hennes emancipation. Gifta kvinnor fick inte rätt att äga och förvalta sin egendom förrän 1874 och lagen som styrde att en gift kvinna var tvungen att ha sin make som målsman ändrades först ett par decennier in på 1900-talet.

Karaktär och uttryck

Landgården och de äldre timmerbyggnaderna som kan nytas till åren kring Laga skiftet 1897. Även den tydliga uppdelningen av marken i äng, åker och skog som än i dag är synlig visar på det markinnehav ägarinnan till gården hade vid tiden för Laga skifte 1897.

Socialhistoriskt värde:

Fagervik har även ett socialhistoriskt värde som en representant för den kristna väckelserörelse som har lång tradition i Piteåbygden och Svensbyn. Gården har sedan mitten av 1900-talet varit en viktig religiös samlingsplats som kommit att präglats platsen och dess bebyggelse.

Karaktär och uttryck

Värdet uttrycks främst i de byggnader som uppfördes i samband med att Svenska kyrkan köpte gården och gjorde den till en religiös samlingsplats under 1950-talet. Även om dessa byggnader är flyttade till gården så är återbruk och användande av befintliga byggnader en del av väckelserörelsens egna byggnadstradition i Norrbotten. Lidgården med sin bevarade arkitektur. Rundlogen med sitt kors från tiden då det var kapell. Till del bär även den s.k. husfarsstugan och de tre sommarstugorna värdet.

Källor

Litteratur och tryckta källor

- Almevik, Gunnar (2012). Byggnaden som kunskapskälla. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2012
- Bergil, C. (2004). Mark, människa, miljö. 4., rev. uppl. Göteborg: Avd. för tillämpad miljövetenskap, Univ.
- Carlsson, C. (2007) Fagervik och väckelsen. I Fagervik: 1957-2007 : 50 år : jubileumsskrift. [Piteå]: [Fagerviks kurs- och lägergård], Hedström, G (red). s. 4-5.
- Eriksson, L. (2008). Finansiell verksamhet som ett socialt projekt: livförsäkringsrörelsen och de gifta kvinnorna under det sena 1800-talet. Historisk tidskrift (Stockholm). 2008(128):2, s. [153]-175
- Génétay, C. & Lindberg, U. (2014). Plattform Kulturhistorisk värdering och urval: grundläggande förhållningssätt för arbete med att definiera, värdera, prioritera och utveckla kulturarvet. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.
- Gadd, C-J. (2000). Det svenska jordbrukets historia. Den agrara revolutionen : 1700-1870. Stockholm: Natur och kultur/LT i samarbete med Nordiska museet och Stift. Lagersberg
- Hall, T. & Dunér, K. (red.) (1995). Svenska hus: landsbygdens arkitektur : från bondesamhälle till industrialism. Stockholm: Carlsson i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Sveriges radio.
- Hedström, Göte (red.) (2007). Fagervik: 1957-2007 : 50 år : jubileumsskrift. [Piteå]: [Fagerviks kurs- och lägergård]
- ICOMOS (1964) The Venice charter: international charter for conservation and restoration of monuments and sites. ICOMOS, Paris.
- ICOMOS (1994), "The Nara Document on Authenticity (Homepage of ICOMOS).
- Karlsson, L. (2008). Vad väckelsen byggt och brukat i Norrbotten: presentation av länets väckelsbyggnader, i bruk och ur. Norrbotten. 2008, s. [52]-79
- Lange, U. (2011). Ladugården: om lantbrukets bebyggelse och arkitektur 1600-2000. Stockholm: Nordiska museets förlag.
- Lövgren, V. (2008). Vinden blåser vart den vill: kort översikt över väckelsen och frikyrkornas utbredning i Norrbotten från förra seklets början och in på 2000-talet. Norrbotten. 2008, s. [40]-51
- UNESCO (1972) Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.
- Unnerbäck, R.A. (2002). Kulturhistorisk värdering av bebyggelse. Stockholm: Riksantikvarieämbetets förlag.
- Örn, T. (2018). Energy efficiency in heritage buildings. Conservation approaches and their impact on energy efficiency measures. Lic.-avh. (sammanfattning), 2018. Luleå.
- Örn, T. (2019) Kv Ulven 9, Piteå. Antikvarisk förundersökning.

Digitala källor

Boverket

PBL Kunskapsbanken, Kulturvården. <https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/> Besökt 2019-03-19.

Länsstyrelsen i Norrbotten

Norrbottens kulturmiljöprogram 2010-2020. Utvalda kulturmiljöer Piteå. <https://www.lansstyrelsen.se/download/18.42b3306a1650dd83e9d3b2ea/1538061178132/Kulturmilj%C3%B6program%20-%20utvalda%20kulturmilj%C3%B6er%20Pite%C3%A5.pdf> Besökt 2020-12-14.

Piteå kommun

Husera, Piteå kommuns kulturmiljöprogram <https://webgis.it.pitea.se/website/husera/ettan.asp> Besökt 2019-12-14.

Piteå Tidningen

2015-11-11, Fagervik kan bli asylboende i höst. <https://pt.se/nyheter/pitea/fagervik-kan-bli-asylboende-i-host-9516900.aspx>

Riksantikvarieämbetet

Riksintressen för kulturmiljövården – Norrbottens län. BD län beslut RAÄ 1997-11-17. Revidering 2010 avseende värdetext för BD 33. Dokument uppdaterat 2013-09-11. https://www.raa.se/publicerat/varia2012_8.pdf (besökt 2020-12-12).

Wells Jeremy/Heritage studies

<http://heritagestudies.org/index.php/relevant-doctrines/#orthodox> Besökt 2019-03-12

Arkiv

Lantmäteriet

Historiska kartor:

Å27-132:å1:114-15, Geometrisk avmätning Piteå sn, Svensbyn nr 1-46, 1643.

Å27-132:1, Geometrisk avmätning, Piteå sn, Svensbyn 1-46, 1700.

25-ptj-229, Storskifte, Norrbottens län, Piteå kn, 1817-10-22.

25-ptj-736, Laga skifte, Norrbottens län, Piteå kn, 1897-03-15.

J133-2411a47, Ekonomisk karta, Svensbyn, 1945.

Norrbottens museum:

2005:72, flygfoto över Svensbyn.

Piteå församling

Kyrkoråd 2018-04-24, sammanträdesprotokoll

Riksantikvarieämbetet:

riksintressebeskrivningar, beslut

Riksintressen för kulturmiljövården – Norrbottens län. BD län beslut RAÄ 1997-11-17.

Intervjuer och muntliga källor

Informant 1. Jan Olof Hedström, intervjuad 2020-12-14.

Informant 2. Göte Hedström, intervjuad 2020-12-15.

Dagvattenutredning Fagervik Exploatering



Uppdragsnr: 1052164 Version: 2.0

Uppdragsgivare:	Hotell Sport and Rest i Piteå AB
Uppdragsgivarens kontaktperson:	Niklas Nordin
Konsult:	Norconsult AB
Uppdragsledare:	Lars Hannu
Teknikansvarig:	Elin Lundgren
Handläggare:	Elin Lundgren, Kristin Holmberg, Adam Dahlin

2.0	2021-04-27	Sluthandling	EL, KH, AD	LH	LH
1.0	2021-03-04	Granskningshandling	EL, KH, AD	MT	LH
Version	Datum	Beskrivning	Upprättat	Granskat	Godkänt

Detta dokument är framtaget av Norconsult AB som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. Beställaren har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda ändamål.

Sammanfattning

Föreliggande dagvattenutredning är utarbetad för en detaljplan där exploatering i form av ett nytt bostadsområde i Fagervik planeras. Området upptar en yta om totalt ca 9,3 ha och ligger ca 12 km väster om Piteå centrum. Den befintliga bebyggelsen i området består av ett par norrbottensgårdar med kringbyggnader och ett kapell, en grusparkering och gräsmatta. Planområdet ligger i direkt förbindelse med recipienten Svensbyfjärden i norr. Planerad exploatering utgörs av villor med tillhörande lokalgator.

Inom planområdet består jordlager främst av morän på högre marknivåer, bestående av sand och silt med inslag av grus, och på lägre marknivåer utgörs jordlagret främst av silt. Grundvattennivån ligger djupt. Genom planområdet sträcker sig en moränrygg som fungerar som en vattendelare för ytligt avrinnande dagvatten. Norr om vattendelaren avrinner dagvattnet direkt till Svensbyfjärden och söder om vattendelaren avrinner dagvattnet till en åkermark i sydöst. Åkermarken är ett lågområde som bedöms vara beroende av de diken som finns för avvattning av marken. Följaktligen ska inte exploateringen leda till ökade dagvattenflöden mot åkermarken.

Flöden har beräknats för 2-årsregn och 10-årsregn. Efter exploatering visar beräkningar för ett 2-årsregn att flödet ökar med ca 180 l/s respektive 60 l/s för delområde norr respektive syd (vardera sida om vattendelaren). För ett 10-årsregn visar beräkningar att flödet ökar med ca 310 l/s respektive 100 l/s för delområde norr respektive syd. Detta inkluderar en klimatfaktor om 1,25 för framtida regn, efter exploatering. Dagvattensystemet föreslås ha kapacitet för att fördröja och rena 20 mm nederbörd från hårdgjorda ytor. Den kapaciteten skulle ta om hand motsvarande ca 90% av årsnederbörden i Piteå. Totalt behövs en volym om ca 230 m³ och 75 m³ för delområde norr respektive syd. Eftersom grundvattennivån är djup och stora delar av planområdet utgörs av friktionsmaterial bedöms dagvattenanläggningar som möjliggör infiltration vara bra lösningar. Planområdet har god lutning och goda förutsättningar för att dagvatten kan hanteras i ett ytligt system. Föreslagna dagvattenanläggningar utgörs av en blandning av biofilterdiken/svackdiken, regnrabatter, torrdammar och översilningsytor. Fördröjningsvolymerna fördelas utifrån de ytor som förväntas avrinna till respektive anläggning.

Eftersom det föreslagna dagvattensystemet utgörs av öppna lösningar kommer diken och vägar ge möjlighet för ytlig avrinning även för kraftiga regn. Risker för stående vatten intill planerade byggnader bedöms därför vara låg under förutsättning att höjdsättning planeras för att minimera risker för skador på bebyggelse.

För merparten av de studerade föroreningsämnena kommer belastningen för framtida situation, efter rening via föreslagna dagvattensystem, att minska i halt men inte i mängd jämfört med den befintliga föroreningsbelastningen. Den ökning som sker för flertalet av de studerade ämnena efter exploatering är en konsekvens av att tidigare skogsmark med låg avrinning och belastning av föroreningar ersätts av hårdgjord yta i form av bland annat väg- och takyta, vilket både leder till en ökad mängd föroreningar per liter dagvatten och en större avrinningsvolym. Däremot kommer majoriteten av dagvattnet kunna infiltrera i marken och på så sätt renas ytterligare i förhållande till vad som redovisats i föroreningsberäkningarna. Det dagvatten som infiltrerats genom marken till grundvattnet och senare når recipient bedöms vara väldigt rent vatten.

Planerad exploatering, tillsammans med föreslaget dagvattensystem, bedöms ej påverka recipientens möjlighet att bibehålla ekologisk eller kemisk status.

Begreppsförklaringar

Avrinningsområde: Område från vilket vatten kan avledas med självfall eller genom pumpning till en och samma punkt. I ett avloppssystem bildar de naturliga höjderna – vattendelarna – områdesgränser för såväl spill- som dagvattenledningssystemen.

Avrinningskoefficient: Avrinningskoefficienten (ϕ) är ett mått på den maximala andelen av ett avrinningsområde som kan bidra till avrinningen. Den beror förutom på exploateringsgrad och hårdgörningsgrad även på områdets lutning samt regnintensiteten. Ju större lutning och ju högre intensitet, desto större avrinningskoefficient.

Dagvatten: Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten

Dränering: Avvattning av mark genom avledning av vatten i den omättade zonen och grundvatten i rörledning, dike eller dräneringsskikt.

Dränvatten: Vatten som avleds genom dränering.

Fördröjningsmagasin: Magasin för tillfällig fördröjning av avrinnande dagvatten.

Hållbar dagvattenhantering: Hållbar dag- och dränvattenhantering, ett samlingsbegrepp för det som tidigare benämndes Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD).

Infiltration: Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, till exempel vatten som tränger in i jord eller berg.

Instängt område: Område varifrån dagvatten ytledes inte kan avledas med självfall.

LOD: Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (LOD). En förkortning som historiskt använts som ett samlingsnamn för olika typer av lokal hantering av dagvatten.

Reducerad area: Den del av ett avrinningsområde som medverkar till avrinningen. Produkten av avrinningskoefficienten och bruttoarean.

Regnintensitet: Regnintensiteten har historiskt sett uttryckts som liter per sekund och hektar. Denna enhet skrivs matematiskt och l/s/ha. I VA-litteraturen över åren har en mängd varianter att skriva enheten använts. De vanligaste är: l/s o ha, l/s och ha, l/s · ha eller l/s ha.

Rinntid: Den maximala tid det tar för regn som faller inom avrinningsområdet att rinna till den punkt där allt dagvatten från området avleds. Rinntidens längd är en kombination av den sträcka det avrinnande vattnet skall tillryggalägga samt den hastighet vattnet har. Ett annat ord för rinntid är koncentrationstid, från engelskans "time of concentration". Rinntiden kan sägas vara den tid det tar att koncentrera all avrinning till en punkt.

Återkomsttid: Tidsintervall (i medeltal, sett över en längre tidsperiod) mellan regn- eller avrinningstillfällen för en viss given intensitet och varaktighet.

Innehåll

Begreppsförklaringar	4
1 Inledning	7
1.1 Omfattning	8
1.1.1 Syfte	8
1.2 Planerad exploatering/planförslag	9
1.3 Underlag	10
1.3.1 Koordinat och höjdsystem	10
1.4 Förutsättningar	10
1.4.1 Dagvattenstrategi	10
1.4.2 Dimensioneringsförutsättningar	11
2 Orientering	12
2.1 Recipient	12
2.2 Skyddsvärda intressen	13
2.3 Geoteknik	14
2.4 Grundvatten	15
2.5 Markavvattnings-/sjösänkingsföretag	15
3 Befintlig dagvattenhantering	16
3.1 Befintliga dagvattenflöden	16
3.2 Befintlig föroreningsbelastning	18
3.3 Instängda områden och skyfall	19
4 Föreslagen dagvattenhantering	20
4.1 Framtida dagvattenflöde	20
4.2 Erforderlig fördröjningsvolym	21
4.3 Principlösningar för dagvattenhantering	21
4.3.1 Regnvattenstunnor	21
4.3.2 Gröna tak	22
4.3.3 Växtbäddar	23
4.3.4 Biofilterdiken	25
4.3.5 Svackdike/ torrdamm	26
4.3.6 Översilningsytor	27
4.4 Generella reningseffekter dagvattenanläggningar	28
4.5 Föreslaget dagvattensystem	29
4.6 Framtida dagvattenföroreningar	30
4.7 Planområdets påverkan på recipientens status	31
4.8 Höjdsättning och avrinningsvägar vid extrem nederbörd	32

Slutsats	33
5 Litteraturförteckning	34


Bilagor

Bilaga 1	Befintliga ytavrinningsvägar och lågpunkter
Bilaga 2	Föreslaget dagvattensystem

1 Inledning

På uppdrag av Hotell Sport and Rest i Piteå AB har Norconsult AB utarbetat föreliggande dagvattenutredning för en detaljplan där exploatering i form av ett nytt bostadsområde i Fagervik planeras. Området upptar en yta om totalt ca 9,3 ha och ligger i Fagervik ca 12 km från Piteå centrum, vid Svenbyåns mynning, se Figur 1.

Den befintliga bebyggelsen i området består av ett par norrbottensgårdar med kringbyggnader och ett kapell, en grusparkering och gräsmatta. Närmast vattnet finns ett par mindre byggnader och en badplats. Planområdet består i övrigt av skogsmark och öppen mark, se Figur 2. Planområdets dagvattenhantering utgörs idag av ytliga system med Svensbyfjärden som recipient.



Figur 1. Lokalisering av planområdet, beläget i Fagervik, planområdets ungefärliga läge är markerat med en röd ring. (lantmateriet.se, 2020)



Figur 2. Planområde, röd linje visar fastighetsgränsen. (Metria, 2020)

1.1 Omfattning


I föreliggande utredning ingår att utreda dagvattenhanteringen inför planerad exploatering av ett villaområde med tillhörande lokalgator i Fagervik, Piteå.

1.1.1 Syfte

Dagvattenutredningen syftar till att beskriva befintliga dagvattenförhållanden och lämna förslag på lämplig utformning av lösningar för dagvattenhantering, inom planområdet efter exploateringen. Förslag ska också lämnas för att minimera utsläpp av dagvattenföroreningar så att dessa inte har en negativ påverkan på möjligheten att bibehålla miljö kvalitetsnormerna för recipienten. Vidare ska även förslag lämnas för hantering av höga flöden.

1.2 Planerad exploatering/planförslag

Den befintliga bebyggelsen i området planeras att lämnas orörd. Exploatering av 23-28 villatomter planeras söder och öster om befintlig bebyggelse, se Figur 3.



Figur 3. Planerad exploatering. (Piteå Kommun, 2020)

1.3 Underlag

Följande underlag har legat till grund för utredningen:

- Grundkarta (DWG, SHP), mottaget 2021-01-14
- Höjddata (ASC), mottaget 2020-12-15
- Ortofoto (JPG), mottaget 2020-12-15
- MUR för området, Norconsult AB, 2021-02-08
- Riktlinjer för dagvattenhantering, antogs 2019-01-21, Piteå
- Anvisningar för dagvattenhantering, antogs 2019-01-25, Piteå
- Situationsplan, Piteå Kommun, mottaget 2021-01-18

1.3.1 Koordinat och höjdsystem

För kartor och bilagor är gällande koordinatsystem i plan SWEREF 99 2145 och i höjd RH 2000.

1.4 Förutsättningar

Dagvattenutredningen följer Piteå Kommuns checklista för dagvattenutredningar. Som grund för avgränsning av utredningen ligger planskissen i Figur 3. Vid utredningens genomförande är det inte bestämt om de fem tomterna närmast vattnet, markerat med frågetecken, kommer att bebyggas. Tomterna är inkluderade i dagvattenutredningen lösningsförslag. Inte heller är det bestämt vilken typ av beläggning som lokalgatorna på området kommer att ha, men för utredningen antas de hårdgöras med asfalt.

1.4.1 Dagvattenstrategi

Riktlinjerna för dagvattenhantering i Piteå Kommun antogs 2019-01-21 i Piteå. Riktlinjerna förtydligas och kompletteras i Anvisningar för dagvattenhantering som antogs i Piteå 2019-01-25. Följande är en sammanfattning av dessa.

Piteå Kommuns dagvattenstrategi syftar till att arbeta för en hållbar dagvattenhantering och beaktar nio generella och tre specifika punkter.

Generella:

- Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt (LOD) på den fastighet där det uppkommer. I andra hand i nära anslutning till källan i öppna system. I sista hand ska avledning till rörledningssystem nyttjas.
- En dagvattenutredning ska utföras i ett tidigt skede i planeringsprocessen och beroende på specifika förutsättningar och behov styr omfattningen på utredning.
- En planerad höjdsättning ur ett dagvattenperspektiv är nödvändigt för att minimera risken för skador på bebyggelse vid händelse av kraftiga regn.
- I områden där dagvattensystemet riskerar att överbelastas får dagvattenflödet inte öka i samband med exploatering.
- Dagvatten ska renas om det innehåller högre halter av näringsämnen, tungmetaller och andra miljöstörande ämnen än vad recipienten klarar.
- I samband med exploatering eller ombyggnationer får tillförsel av förorenat dagvatten till recipienten inte öka.
- Skötsel aspekter av dagvattenanläggningar ska beaktas redan i plan- och projekteringskedet.
- En skötselplan ska tas fram av verksamhetsutövaren senast under detaljprojekteringsfasen och uppdateras löpande vid behov utifrån drifterfarenheter.

- Dagvatten ska ses som en grundläggande resurs som kan nyttjas på ett positivt sätt i samhällsplaneringen. I den mån det är möjligt ska omhändertagande av dagvatten bygga på gestaltande lösningar.

Specifika:

- Planerad höjdsättning för att minimera risken för skador på bebyggelse
- Fördröjning för att säkerställa att dagvattenhanteringen optimeras och att inte dagvattenflödet ökas i områden som riskeras att överbelastas
- Rening för att inte öka tillförseln av förorenat dagvatten till recipienten i samband med exploatering eller ombyggnad

I Piteå Kommuns Anvisning för dagvattenhantering utvecklas den specifika punkten gällande rening på följande sätt:

Dagvatten ska renas om det innehåller högre halter av näringsämnen, tungmetaller och andra miljöstörande ämnen än vad recipienten tål enligt miljö kvalitetsnormer och statusklassning. I samband med exploatering eller ombyggnationer får tillförsel av förorenat dagvatten till recipienten inte öka.

Det är förorenaren som ansvarar för rening av dagvattnet enligt hänsynsreglerna i miljöbalken. Fastställda miljö kvalitetsnormer (MKN) för respektive recipient ska uppnås. Därför måste det säkerställas att dagvattenutsläpp till recipienten inte försämrar vattenkvaliteten så att MKN riskerar att inte uppnås eller att nuvarande status försämras. Det kan innebära att dagvattnet behöver genomgå olika reningssteg innan det släpps ut till recipienten. Bedömningar görs i första hand med schablonhalter för dagvattnets innehåll och recipientens förutsättningar. Leds dagvattnet till en känslig recipient kan det bli nödvändigt att upprätta ett kontrollprogram med provtagning av både dag- och recipientvatten. Att upprätta ett kontrollprogram är verksamhetsutövarens ansvar enligt miljöbalken och tillsyn sker av miljö- och tillsynsnämnden.

1.4.2 Dimensioneringsförutsättningar

Föreslagna dagvattensystem är utformade för att ha kapacitet för ett framtida 10-årsregn enligt nedanstående tabell. Befintliga och framtida flöden har beräknats för 2-årsregn och 10-årsregn.

Tabell 1. Tabell från P110 (Svenskt Vatten, 2016)

Nya duplikatsystem	VA-huvudmannens ansvar		Kommunens ansvar
	Återkomsttid för regn vid fylld ledning	Återkomsttid för trycklinje i marknivå	Återkomsttid för marköversvämning med skador på byggnader
Gles bostadsbebyggelse	2	10	> 100 år
Tät bostadsbebyggelse	5	20	> 100 år
Centrum- och affärsområden	10	30	> 100 år

2 Orientering

Planområdets placering framgår av Figur 1, recipient är Svensbyfjärden som är belägen norr om planområdet.

2.1 Recipient

Recipienten, Svensbyfjärden, är på närmaste punkten belägen norr om planområdet, se Figur 4. Vattnet klassas som Naturligt då det idag inte bedöms vara kraftigt modifierat eller konstgjort.

Vattenförekomsten har i VISS sin senaste avslutade förvaltningscykel 2016 och den vattenförekomsten planeras inte att finnas kvar vid nästa avslutade förvaltningscykel, utan då planeras vattenförekomsten att kategoriseras om. Detta innebär att det inte finns någon beslutad miljö kvalitetsnorm för vattenförekomsten förrän förvaltningscykeln är avslutad år 2021. Klassningar fylls på löpande under förvaltningscykeln. Omkategoriseringen beror på att vattenförekomsten tidigare kategoriserats som Kust, med antagandet att vattnet är bräckt, men vattnet är sötvatten och är därför att anse som Sjö. (Fredrik Nordblad, Länsstyrelsen Norrbotten, Luleå)


Den ekologiska statusen har, enligt VISS, bedöms till god status med låg tillförlitlighet. Bedömningen baseras på en sammanvägning av bästa tillgängliga data för det biologiska, vattenkemiska och fysiska miljö tillståndet.

Den kemiska statusen bedöms ej uppnå god, bedömningen baseras på mätvärden, motivering till bedömningen saknas. Gränsvärden för kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk deposition. Detta medför att samtliga ytvatten i Sverige klassificeras till Uppnår ej god kemisk status med avseende på kvicksilver och PBDE. (Viss.lansstyrelsen.se, 2020)

År 2000 införde Europaparlamentet ramdirektivet för vatten (2000/60/EC), även kallat Vattendirektivet, med målsättningen att uppnå vattenkvalitet av god status inom hela EU. För att uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av s.k. Miljö kvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster.

I Sverige har Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna samt Havs och vattenmyndigheten utarbetat MKN för de vattenförekomster som är definierade inom vattenförvaltningsarbetet. MKN uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt.

Den tidigare målsättningen var att alla definierade vattenförekomster skulle ha uppnått en god kemisk och ekologisk status år 2015. Detta har dock inte uppfyllts, varvid ytterligare åtgärder behövs i det fortsatta arbetet. Arbetet med vattenförvaltningen drivs i förvaltningscykler om sex år, vilket bland annat innebär att en ny statusklassning genomförs vart sjätte år. Den första cykeln avslutades år 2009, den följande år 2015 och nästkommande cykel avslutas följaktligen år 2021.



Figur 4. Recipient Svensbyfjärden (viss.lansstyrelsen.se, 2020)

2.2 Skyddsvärda intressen

I planområdet finns en kulturhistorisk lämning i området för planerad exploatering, i form av en tjärdal, se Figur 5. Tjärdalen är inte en lagskyddad fornlämning enligt kulturmiljölagen men planeras eventuellt att lämnas orörd, se Figur 3. Även en fornlämning vid badstranden/ bryggan finns men den berörs inte av planerad bebyggelse, även om den ligger inom planområdet. (Piteå Kommun, 2018).

En antikvarisk undersökning har genomförts inom planområdet och detaljplanens utformning har en anpassning för att bevara de antikvariska värdena i området. (Rat & Dragon, 2020)




Figur 5. Fornlämningar (raa.se, 2020)

Planområdet och dess recipient ligger inte i något område som klassas som skyddsvärd natur enligt geodatakatalogen. (Lansstyrelsen.se)

2.3 Geoteknik

En geoteknisk utredning har utförts i området (Norconsult, 2021). I områdets nordliga del utgörs jordlagren av fyllning i ytan, bestående av humusjord och sand. Fyllningen underlagras av växelvis lagrad silt och lera ner till ca 2 m djup. Därunder finns sand. Övriga delar om området består av fast lagrad sand och silt med inslag av grus. Den norra delen av planområdet har kraftig lutning mot recipienten. Södra delen har lutning mot Risnäsvägen och åkermarken därvid.

Enligt kartunderlag från SGU består jordlager främst av morän på högre marknivåer och silt på lägre marknivåer, se Figur 6.



Figur 6. SGU Jordartskarta (SGU, 2021). Fastighetsgränser illustreras av röstreckade linjer.

2.4 Grundvatten

Eftersom en stor del av planområdet utgörs av en moränrygg är grundvattennivån djup. Det bedöms även vara en begränsad grundvattenströmning genom planområdet från närliggande mark då åkermarken i sydöst utgör ett lågområde. Två grundvattenrör har installerats (Norconsult, 2021), ett på planerad fastighet 14 (1) och ett ca 40 m norr om fastighet 4 (2), se fastighetsindelning i Figur 3. Nivåerna observerades 2020-12-03 och 2020-12-15. I grundvattenrör 1 uppmättes nivån till +8,7 m (9,7 m under markytan) och i grundvattenrör 2 till +4,2 m (2,7 m under markytan).

Möjligheten till infiltration bedöms vara god i närheten till moränryggen. Genomsläppligheten avtar förmodligen mot recipienten på grund av ett finare jordmaterial med lägre genomsläpplighet och en högre grundvattennivå.

2.5 Markavvattnings-/sjösänkingsföretag

Enligt befintligt kartunderlag från Länsstyrelsen finns inga registrerade diknings- eller markavvattningsföretag i närheten av planområdet. Öster om planområdet finns åkermark med diken, och diken bedöms vara viktiga för åkermarkens avvattning.

3 Befintlig dagvattenhantering

Idag utgörs dagvattenhanteringen inom planområdet av ytliga system. Det dagvatten som ej infiltreras i de många grönyrtorna inom planområdet avrinner ytligt via naturliga rinnvägar och genom diken. Genom planområdet går en höjdrygg som fungerar som en vattendelare för dagvattnet, se Figur 7. Norr om vattendelaren avrinner dagvattnet direkt mot Svensbyfjärden. Söder om vattendelaren avrinner dagvattnet mot åkermarken söderut. Ett vägdike på Risnäsvegens norra sida har ej fördröjande effekt på dagvattnet. I åkermarken avrinner dagvattnet i östlig riktning genom ett dike. Diket mynnar slutligen i Svensbyfjärden. I Bilaga 1 illustreras ytliga avrinningsvägar i ett större perspektiv. Det finns inga närliggande områden vars dagvatten avrinner in genom planområdet.



Figur 7. Utklipp från Bilaga 1. Vattendelare genom planområdet och ytliga avrinningsvägar.

3.1 Befintliga dagvattenflöden

Beräkning av befintliga flöden har skett med rationella metoden enligt Svenskt Vattens publikationer P110 och P104, enligt följande formel:

$$Q = A\varphi i \quad (\text{Ekvation 1})$$

Q = flöde [l/s]

A = avrinningsområdets totala yta [ha]

φ = avrinningskoefficient [–]

i = dimensionerande regnintensitet [l/(s, ha)]

Det dimensionerande flödet från respektive avrinningsområde erhålls då hela området bidrar med avrinning, det vill säga då den mest avlägsna punkten inom avrinningsområdet bidrar med avrinning. Den yta som bidrar till avrinning kallas den reducerade arean och erhålls genom att en avrinningskoefficient (k) multipliceras med den totala ytan. Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som avrinner på ytan efter infiltration och ytvattenlagring etc.

Den dimensionerande rinntiden inom varje område sätts lika med regnvaraktigheten, varvid det dimensionerande flödet (Q) erhålls. Rinntiderna har uppskattats genom Svenskt Vattens publikation P110 rekommenderade vattenhastigheter i olika ledningssystem och Mannings ekvation, se nedan. För beräkning av vattenhastigheter med Mannings ekvation har konstanten 20 använts vilket representerar jämn och bevuxen naturmark. Vattendjupet 0,005 m har använts vilket är samma antagande som i Tabell 4.5 i Svenskt Vattens publikation P110.

$$v = MR^{2/3} \sqrt{S/1000} \quad (\text{Ekvation 2})$$

v = hastighet [m/s]
 M = konstant för ytmaterial
 R = vattendjup (0,005) [m]
 S = lutning [‰]

De regnvaraktigheter (rinntider) som har använts för att beräkna befintliga flöden redovisas i Tabell 2. Flöden redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. Redovisade flöden avser ett befintligt 2-årsregn respektive 10-årsregn. Delområdena illustreras i Figur 7 och Bilaga 1. Avrinningskoefficienterna för olika markanvändningar har tagits från Svenskt Vattens publikation P110.

Tabell 2. Befintliga rinntider inom delområde norr och syd, beräknade med Mannings ekvation.

Delområde	Rinnväg [m]	Lutning [%]	Hastighet [m/s]	Rinntid [min]
Norr	230	10	0,20	20
Syd	110	8	0,15	10

Tabell 3. Befintliga dagvattenflöden beräknade för ett 2-årsregn.

Delområde	Markanvändning	Area [ha]	ϕ	Reducerad area [ha]	Regnintensitet [l/s ha]	Flöde [l/s]
Norr	Takyta	0,05	0,9	0,05	89	4
	Asfalterad yta	0,13	0,8	0,10	89	9
	Grusad yta	0,57	0,2	0,11	89	10
	Naturmark	6,65	0,1	0,67	89	59
	Totalt	7,40	-	0,93	-	83
Syd	Naturmark	1,90	0,1	0,19	134	25

Tabell 4. Befintliga dagvattenflöden beräknade för ett 10-årsregn.

Delområde	Markanvändning	Area [ha]	φ	Reducerad area [ha]	Regnintensitet [l/s ha]	Flöde [l/s]
Norr	Takyta	0,05	0,9	0,05	151	7
	Asfalterad yta	0,13	0,8	0,10	151	16
	Grusad yta	0,57	0,2	0,11	151	17
	Naturmark	6,65	0,1	0,67	151	100
	Totalt	7,40	-	0,93	-	140
Syd	Naturmark	1,90	0,1	0,19	228	43

3.2 Befintlig föroreningsbelastning

Verktöget StormTac har använts för att beräkna föroreningsbelastningen för utredningsområdet. I StormTac används schablonvärden för koncentrationer av olika föroreningar. Schablonvärdena är baserade på markanvändningstyp och är framtagna i första hand med hjälp av serier med flödesproportionell provtagning och enskilda provtagningar. Mätningarna är till stor del från svenska förhållanden men vissa mätserier är från andra länder. De värden som StormTac anger är ett viktat standardvärde baserat på deras litteraturstudier. Då föroreningshalterna är baserade på statistik från liknande markanvändningar bör resultatet tolkas med varsamhet.

Årsmedelflödet är baserat på en nederbördsmängd på 538,5 mm/år (SMHI, station Piteå) multiplicerat med en korrektionsfaktor på 1,1.

Föroreningsberäkningarna använder samma markanvändning som redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. Naturmarken har indelats i skogsmark och gräsyta utifrån den verkliga storleken då föroreningshalterna förväntas skilja sig åt. I Tabell 5 och Tabell 6 redovisas befintliga föroreningshalter och föroreningsbelastningar för respektive delområde.

Tabell 5. Beräknade befintliga halter och föroreningsbelastning från delområde norr.

Ämnen	Halter [$\mu\text{g/l}$]	Mängder [kg/år]
Fosfor	56	0,56
Kväve	760	7,6
Bly	3,1	0,031
Koppar	8,2	0,081
Zink	17	0,170
Kadmium	0,15	0,0015
Krom	2,2	0,022
Nickel	2,6	0,026
Suspenderat material	18 000	180
Oljeindex	150	1,5

Tabell 6. Beräknade befintliga halter och föroreningsbelastning från delområde syd.

Ämnen	Halter [µg/l]	Mängder [kg/år]
Fosfor	16	0,04
Kväve	330	0,76
Bly	3,3	0,008
koppar	5,2	0,012
Zink	12	0,029
Kadmium	0,11	0,0003
Krom	2,1	0,005
Nickel	3,3	0,008
Suspenderat material	17 000	40
Oljeindex	110	0,3

3.3 Instängda områden och skyfall

Inom planområdet finns inga instängda områden. Marken har god lutning mot recipienten i den norra delen av planområdet och god lutning mot åkermarken i söder för den södra delen av planområdet. I åkermarken öster om planområdet finns ett stort instängt område. I Bilaga 1 illustreras utbredningen av lågpunkten. Dikena i åkermarken bedöms vara viktiga för åkermarkens avvattning. Dikena kulverteras under vägen på vardera sida av lågpunkten, österut och norrut. Vid skyfall går kulverteringarna mest sannolikt fulla och lågpunkten översvämmas. Fördröjning, för det södra delområdet, bedöms följaktligen viktigt för att planområdet ej ska bidra till en försämring eller ökad belastning på dikessystemet nedströms.

4 Föreslagen dagvattenhantering

Föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat föroreningsinnehåll i dagvattnet. I framtiden väntas även klimatförändringar leda till förändrade dagvattenflöden, varför det också bör beaktas vid dimensionering av framtida dagvattensystem. Nedan följer förslag till en hållbar dagvattenhantering med hänsyn till de framtida förutsättningarna och klimatfaktor 1,25.

4.1 Framtida dagvattenflöde

Framtida dagvattenflöden har beräknats med samma metod som redovisas i kapitel 3.1 Befintliga dagvattenflöden. Ytor med lika markanvändningar har summerats utifrån exploateringsförslaget och multiplicerats med avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vattens publikation P110. Delområdena föreslås bevaras så att dagvatten fortsätter att avledas i nordlig respektive sydlig riktning. Båda delområdena bedöms efter exploatering ha en rinntid på 10 minuter, då diken och andra dagvattensystem förväntas avleda dagvattnet snabbare i framtiden. Framtida flöden har således beräknats med regnvaraktigheten 10 min för båda delområdena. Framtida flöden redovisas i Tabell 7 och Tabell 8. Värdet inom parentes visar hur mycket dagvattenflödet förväntas att öka i förhållande till befintliga flöden.

Tabell 7. Framtida dagvattenflöden beräknade med ett 2-årsregn och klimatfaktor 1,25.

Delområde	Markanvändning	Area [ha]	ϕ	Reducerad area [ha]	Regnintensitet [l/s ha]	Flöde [l/s]
Norr	Kvartersmark	3,6	0,25	0,91	168	153
	Väg	0,4	0,8	0,34	168	56
	Lekplats/Rekreationsyta	0,2	0,15	0,03	168	5
	Naturmark	3,1	0,1	0,31	168	53
Totalt		7,4	-	1,59	-	267 (+184)
Syd	Kvartersmark	1,3	0,25	0,33	168	55
	Väg	0,2	0,8	0,12	168	21
	Naturmark	0,4	0,1	0,04	168	7
Totalt		1,9	-	0,50	-	83 (+58)

Tabell 8. Framtida dagvattenflöden beräknade med ett 10-årsregn och klimatfaktor 1,25.

Delområde	Markanvändning	Area [ha]	ϕ	Reducerad area [ha]	Regnintensitet [l/s ha]	Flöde [l/s]
Norr	Kvartersmark	3,6	0,25	0,91	285	259
	Väg	0,4	0,8	0,34	285	96
	Lekplats/Rekreationsyta	0,2	0,15	0,03	285	8
	Naturmark	3,1	0,1	0,31	285	90
Totalt		7,4	-	1,59	-	453 (+312)
Syd	Kvartersmark	1,3	0,25	0,33	285	93
	Väg	0,2	0,8	0,12	285	36
	Naturmark	0,4	0,1	0,04	285	12
Totalt		1,9	-	0,50	-	141 (+98)

4.2 Erforderlig fördröjningsvolym

Det norra delområdet har en direkt anslutning till recipienten och de framtida flödena belastar inga dagvattensystem nedströms, därför bedöms det inte vara nödvändigt att omhänderta dagvatten ur fördröjningssynpunkt. Dock bedöms det nödvändigt att omhänderta dagvatten ur reningssynpunkt. I det södra delområdet bedöms omhändertagande för både rening och fördröjning vara nödvändigt då området avrinner mot diken i åkermarken som är nödvändiga för åkermarkens avvattning.

Genom att omhänderta 20 mm dagvatten på hårdgjorda ytor hanterar dagvattensystemet ca 90% av årsnederbörden. Detta redovisas i Stockholms Stad dagvattenriklinj, där årsnederbörden enligt SMHI uppgår till ca 550 mm per år (Stockholms Stad, 2016). Piteå har motsvarande årsmedelnederbörd om ca 550 mm per år (SMHI, 2021). Fördröjning av 20 mm på hårdgjorda ytor motsvarar fördröjning av ett framtida 10-årsregn på exploaterade ytor till ett befintligt 2-årsregn på nuvarande markanvändning.

Volymer som rekommenderas omhändertas, ur fördröjning- och reningssynpunkt, redovisas i Tabell 9 och uppgår till ca 230 m³ och 75 m³ för det norra respektive södra delområdet.

Tabell 9. Fördröjningsvolym vid omhändertagande av 20 mm per hårdgjord yta.

Delområde	Markanvändning	Area [m ²]	Volym [m ³]
Norr	Tak	6 100	120
	Asfalt	5 500	110
Totalt		11 600	230
Syd	Tak	2 300	45
	Asfalt	1 500	30
Totalt		3 800	75

4.3 Principlösningar för dagvattenhantering

Det finns ett flertal olika sätt att fördröja och rena dagvatten. I följande kapitel presenteras några alternativ för fördröjning och/ eller rening av dagvatten inom utredningsområdet. Det föreslagna dagvattensystemet baseras på några av dessa principlösningar.

4.3.1 Regnvattenstunnor

Regnvattenstunnor är ett relativt enkelt alternativ för omhändertagande av dagvatten från takytor. Regnvatten samlas upp via utkastare i en regnvattenstunna, se Figur 8.



Figur 8. Regnvattenstunna för magasinering av dagvatten (Foto: Bauhaus)

4.3.2 Gröna tak

Ett grönt tak består av flera lager; vegetation, jordlager, dräneringslager och ett tätskikt. Det finns två typer av gröna tak, extensiva och intensiva där skillnaden egentligen är jordens tjocklek. Extensiva gröna tak har en uppbyggnad på ca 20–150 mm medan intensiva tak har en uppbyggnad på ca 300–1000 mm. Den intensiva taktypen kräver en starkare konstruktion, är lite dyrare men kan hålla mer vatten och utbudet av växter är betydligt större än hos ett extensivt tak. På ett extensivt tak kan små sedumväxter planteras, se Figur 9. Extensiva tak kräver dock mindre bevattning och underhåll än ett intensivt grönt tak och är inte tjockare än 150 mm. Under Sveriges vinterhalvår minskar kapaciteten hos gröna tak eftersom vegetationen är lägre under dessa perioder.

Vegetationsklädda takytor minskar den totala avrinningen jämfört med konventionella, hårdgjorda tak. Tunnare gröna tak, med exempelvis sedum, kan minska den totala avrunna mängden dagvatten på årsbasis med ca 50 %. Gröna tak med djupare vegetationsskikt magasineras enligt Svenskt Vattens publikation P105 i medeltal 75 % av årsavrinningen. Sedum har till skillnad från vanligt gräs den speciella egenskapen att det klarar längre torrperioder utan att torka ut. Tunnare sedumtak (30 mm) kan magasinera upp till 20 mm om rätt utformade, medan tjockare kombinationstak med sedum och gräs (120 mm) kan magasinera upp till 60 mm. Vegetationsskiktet bör ej bli för djupt då detta kan medföra att oönskade arter etablerar sig.



Figur 9. Exempel på sedumtak (Källa: Engman Tak AB)

Förutsättningar för att tekniken skall kunna utnyttjas är att taket inte har alltför brant lutning. Takkonstruktionen skall vara dimensionerad för den extra last som det gröna taket innebär. Lasten för ett extensivt sedumtak är dock inte större än att det motsvarar ett vanligt tegeltak.


4.3.3 Växtbäddar

Växtbäddar utgörs av växtlighet med underliggande infiltrationsmaterial som renar och fördröjer dagvatten. Växtbäddar anläggs normalt så att dagvattnet från närliggande hårdgjorda ytor kan magasineras och infiltreras effektivt inom ca ett dygn efter nederbördstillfället. Bara under korta perioder i samband med kraftiga regn kommer en växtbädd att ha någon synlig vattenyta. Exempel på växtbädd illustreras i Figur 10 till Figur 11. Implementering av växtbäddar inom utredningsområdet ger upphov till en grön stimulerande miljö som medför värde och utrymme för rekreation. Färgrika blommande växter upplevs som estetiskt berikande. I tillägg leder anläggning av växtbäddar till att dagvattenhanteringen inom utredningsområdet blir mer robust och trögare vilket gör området mindre känsligt vid händelse av stora regnmängder och skyfall. Magasinering av vatten i växtbäddar utjämnar flödestopparna och avlastar ledningsnätet vid stora regn.



Figur 10. Exempel på växtbädd (Foto vänster: Norconsult, Foto höger: Edge)

Växtbäddar byggs upp med en väl-dränerad bädd med växter som klarar perioder av både torra och höga vattennivåer, anpassade till klimatet i den region där den anläggs. Växtbädden underlagras lämpligen av ett väl-dränerat lager av exempelvis makadam, där flödesutjämningen till stor del äger rum. I botten av varje växtbädd kan en dräneringsledning anläggas, för avtappning av utjämnat dagvattenflöde till ledningsnät avsett för dagvatten. Genom att välja lämplig dimension på utloppsledningen kan avtappningen från respektive växtbädd regleras. I Figur 11 redovisas en principiell sektion av en växtbädd.



Figur 11. Schematisk skiss av en växtbädd i sektion. (Illustration: Edge)

Växtbäddar har en estetisk, hydrologisk och renande funktion. En dagvattenanläggning med växter bidrar till ökad biologisk mångfald då det fungerar som livsutrymmen för insekter, fåglar, smådjur, växter mm. Växter och träd i bostadsmiljöer har också en viktig funktion som bullerdämpning, framför allt under sommartid. Trädkronor och lövverk fångar även upp och fördröjer regnvatten.

Växter och träd ger upphov till högre infiltration, då växternas rötter håller kanaler öppna ned i marken. Växter och rötter minskar även risken för erosion av mark och slänter. Anläggning av växtbäddar ökar reningen av dagvattnet ytterligare och ger ökad sedimentation av partiklar, tungmetaller med mera och medför upptag av närsalter via rötter och bladverk (Svenskt vatten, 2011).

4.3.4 Biofilterdiken

Biofilterdiken, se Figur 12, kan beskrivas som grunda diken med svag lutning. Dikena används för att samla upp, leda, rena och infiltrera dagvatten. Biofilterdike är ett samlingsnamn för alla typer av diken som uppfyller dessa krav och således kan ett svackdike räknas som en typ av biofilterdike. Reningen av dagvattnet är en central del av biodikets roll, vilken sker genom sedimentering, filtrering och växtupptag av föroreningar. Effektiviteten styrs av bland annat vattnets hastighet och uppehållstid i biodiket, vegetationens täthet och art samt jordens infiltrationsförmåga. Biofilterdiken erfordrar viss årlig skötsel, omgrävning kan komma att erfordras.



Figur 12. Biofilterdike (Illustration: Norconsult)

För att säkerställa den långsiktiga funktionen erfordras skötsel. Utformningen av anläggningen kan anpassas så att skötseln underlättas. Vid utformning av anläggningen bör till exempel inlopp, kantstöd, försedimentering beaktas med avseende på erosionsskador, snöröjning etcetera. Anläggningen erfordrar skötsel ca två gånger per år. Under sköseltilfällena sker rensning från ogräs, skräp och sediment. Större och sammanhängande anläggningar torde vara lättare och billigare att sköta.

4.3.5 Svackdike/ torrdamm

Med svackdike avses ett brett vegetationsklätt dike med svag släntlutning. Dikena är beklädda med vattentåligt gräs eller våtmarksväxter och karaktäriseras av en stor bredd och en svag längsgående lutning. Svackdiken bör ha en släntlutning på 1:3 eller flackare med hänsyn till skötsel samt lekande barn.

Uppdämningar kan anläggas i diket och på så sätt magasineras vattnet. Systemet liknar då ett svackdike med flera torrdammar längs med flödesriktningen, se Figur 13. Denna metod kan användas om man vill erhålla mer infiltration och bättre rening. Våtmarksbeväxta svackdiken renar bättre än gräs.

En torrdamm utformas vanligen likt ett svackdike med släntlutning 1:3 eller flackare och utgör ett lågområde i omgivningen. Torrdammar kan utformas med ett reglerat utflöde eller för att magasinera och infiltrera hela regnvolymer.

För det kalla klimat vi har i Sverige, är svackdiken och torrdammar ett utmärkt område för snölagring och omhändertagande av smältvatten.



Figur 13. Fördröjande svackdike efter ett regntillfälle. Foto: Stephen B. Geissler

4.3.6 Översilningsytor


Genom att avleda vatten från tak och andra hårdgjorda ytor till så kallade översilningsytor finns möjlighet till såväl utjämning som rening av dagvatten. Översilningsytor är permeabla vegetationsytor i relativt svag lutning, maximalt omkring 15 %, där vattnet bromsas upp och infiltreras till underliggande mark. Sådana ytor kan utgöras av grönytor eller mer skogslik terräng och anläggs med fördel så nära källan som möjligt.

För bästa effekt bör dagvattnet spridas ut över en översilningsyta, hellre än släppas i en enda punkt. Spridningen kan ske med hjälp av en spridningsledning, genom makadam eller med hjälp av en träkonstruktion med v-utskov. För att ytterligare reducera risken för erosion vid höga flöden kan översilningsytor förses med erosionsskydd, till exempel kokosnät som vegetationen kan etableras i.

Direkt nedströms en översilningsyta kan ett avskärande dike anläggas, för omhändertagande av dagvatten som inte infiltrerat. Översilningsytor kan även seriekopplas med avskärande diken för upp- och bromsning och fördelning av dagvatten innan nästkommande yta.

Rening uppnås genom att partiklar ackumuleras på växtligheten samt sedimenteras på ytan. Reningprocesserna påverkas av kontakttiden mellan dagvattnet och vegetationsytan, ytans storlek samt markens infiltrationsegenskaper.

Med rätt utformning kan översilningsytor utgöra estetiska värden i ett område och jämfört med många andra system för utjämning av dagvatten är anläggningskostnaderna som förknippas med översilningsytor relativt låga. I Figur 14 visas en skiss över utformningen av en översilningsyta.



Figur 14. Översilningsyta (L = längd, W = bredd, S = längsgående lutning)

4.4 Generella reningseffekter dagvattenanläggningar

I StormTacs databas finns generella reningseffekter för de ingående reningsanläggningar för dagvatten. I Tabell 10 presenteras dessa för flera av de principlösningar som föreslagits i utredningen.

Tabell 10. Generella reningseffekter för olika typer av dagvattenanläggningar från StormTac databas. (StormTac, 2018)

Reningsgrad (%)	Grönt tak	Växtbäddar	Svackdike	Översilningsyta
Fosfor	-220	65	30	40
Kväve	-120	40	40	25
Bly	65	80	70	55
Koppar	-100	65	65	60
Zink	20	85	65	50
Kadmium	20	85	65	55
Krom	25	55	60	45
Nickel	35	75	15	45
Kvicksilver	-35	80	50	20
Suspenderat material	90	80	70	70
Oljeindex	0	70	85	80
PAH16	-332	85	60	70
BaP	0	85	60	70

De generella reningseffekterna ska inte användas direkt eftersom reningseffekten påverkas kraftigt av platsspecifika förutsättningar såsom anläggningens storlek och utformning, inloppshalt (som i sin tur påverkas av markanvändningen), reglervolym och minsta möjliga utloppshalt. Den generella reningseffekten ger däremot en uppfattning om skillnaden i reningseffekt mellan olika reningsanläggningar för dagvatten.

4.5 Föreslaget dagvattensystem

Inom planområdet föreslås dagvattnet att omhändertas genom ytliga system. Diken kan utformas fördröjande och gräves längs med vägar och planerade fastighetsgränser. Genom att anlägga ett ytligt system, bestående av biofilterdiken/svackdiken, regnrabatter, torrdammar och översilningsytor, förväntas dagvattnet till stor del infiltreras. Flera mindre fördröjnings- och reningsanläggningar föreslås inom planområdet. Ett förslag till placering av anläggningar illustreras i Bilaga 2. Anläggningarna har placerats minst 100 m från vattendraget på grund av strandskyddsregler enligt miljöbalken. Dimensionerande fördröjningsvolym till respektive anläggning framgår av Tabell 11. Diken föreslås att utformas så att avrinning sker enligt befintliga höjdförhållanden. De fastigheter som antas avrinna till respektive anläggning redovisas i Tabell 11 och Bilaga 2. Den del av planerad väg som är intill respektive fastighet förväntas avrinna till samma anläggning. Om fastigheterna A-E får strandskyddsdispens föreslås att takvatten kopplas till en spridarledning och infiltrerar i översilningsytan norr om fastigheterna.

Tabell 11. Fördröjningsvolym till respektive föreslagen dagvattenanläggning, se Bilaga 2, beräknat med 20 mm per m² hårdgjord yta. Fördröjningsvolymerna är avrundade till närmsta 5-tal.

Delområde	Anläggning	Fastigheter	Markanvändning	Area [m ²]	Volym 20 mm [m ³]
Norr	1	15, 18, 19	Tak	750	15
			Asfalt	750	15
					30
Norr	2	7, 8, 11 inkl. Fagerviksgård	Tak	1800	35
			Asfalt	3000	60
					95
Norr	3	1, 5, 6, 9, 10	Tak	1300	25
			Asfalt	550	10
					35
Norr	4	2, 3, 4 inkl. Tjärdal	Tak	1000	20
			Asfalt	800	15
					35
Norr	5	A, B, C, D, E	Tak	1250	25
			Asfalt	400	10
					35
Syd	6	12, 14	Tak	500	10
			Asfalt	400	10
					20
Syd	7	13, 16, 17, 20, 21, 22, 23	Tak	1800	35
			Asfalt	1100	20
					55

Föreslagna torrdammar kan exempelvis utformas som gräsbeklädda gropar med låg släntlutning för att smälta in i omgivningen. De kan nyttjas som snöupplag under vintertid. Föreslagen regnrabatt kan även utformas som svackdike för att uppnå fördröjnings- och reningskravet. Biofilterdiket som föreslås längs med den östra avgränsningen kan utformas likt svackdiket i Figur 13.

Utloppen från anläggningarna föreslås utgöras av 110 mm rör och endast släppa ett lågt flöde vidare genom systemet. Följaktligen kommer merparten av nederbörden infiltrera.

Då marken inom planområdet generellt har kraftiga lutningar och en exakt placering krävs för höjdsättning har inga nivåer angivits till anläggningarna. Nivåer bestäms i samband med

detaljprojektering. För att illustrera volym- och ytbehov har ett maximalt vattendjup om 0,5 m antagits i anläggningarna.

4.6 Framtida dagvattenföroreningar

Föroreningsberäkningarna använder markanvändning takyta och asfaltsyta enligt Tabell 11. Övrig kvartermark och lekplats/ rekreationsyta har angetts som markanvändning gräsyta. Naturmark har angetts som skogsmark. I Tabell 12 och Tabell 13 redovisas framtida föroreningshalter och föroreningsbelastningar för respektive delområde, att jämföra med beräknade befintliga halter och föroreningsbelastning i Tabell 5 och Tabell 6.

Föreslagna dagvattensystem är biofilterdike/svackdike, regnrabatt, torrdamm och översilningsyta enligt beskrivning i bilaga 2.

Uppkomsten av föroreningar kan begränsas genom att byggnadsmaterial som förorenar dagvattnet undviks. Exempelvis bör koppardetaljer, bly och omålade zinkytor undvikas.

Tabell 12. Beräknade framtida halter och föroreningsbelastning från delområde norr, efter rening i föreslagna dagvattensystem. Rödmarkerade siffror innebär att halten/ mängden överskrider befintlig föroreningsbelastning.

Ämnen	Halter [µg/l]	Mängder [kg/år]
Fosfor	75	1,0
Kväve	820	11
Bly	2,3	0,032
Koppar	7,8	0,11
Zink	13	0,18
Kadmium	0,14	0,0019
Krom	2,3	0,032
Nickel	1,9	0,027
Suspenderat material	16 000	220
Oljeindex	120	1,7

Tabell 13. Beräknade framtida halter och föroreningsbelastning från delområde syd, efter rening i föreslagna dagvattensystem. Rödmarkerade siffror innebär att halten/ mängden överskrider befintlig föroreningsbelastning.

Ämnen	Halter [µg/l]	Mängder [kg/år]
Fosfor	90	0,35
Kväve	900	3,5
Bly	2,1	0,0082
Koppar	8,1	0,032
Zink	13	0,051
Kadmium	0,14	0,00054
Krom	2,3	0,0088
Nickel	1,6	0,0062
Suspenderat material	16 000	63
Oljeindex	110	0,44

För delområde norr kommer majoriteten av de studerade föroreningsämnena för framtida situation, efter rening via föreslagna dagvattensystem, att minska i halt men inte i mängd jämfört med den befintliga föroreningsbelastningen. För delområde söder kommer knappt hälften av ämnen att minska i

halt men inte i mängd jämfört med befintlig situation, efter rening i föreslagna dagvattensystem. Delområde norr är väsentligt större än delområde söder. Detta beror dels på att befintlig markanvändning är skogsmark, vilket är en markanvändning med väldigt låga föroreningshalter i förhållande till den efter exploatering, dels på att flödet ökar i samband med exploatering.

Som jämförelse ligger halten för samtliga föroreningsämnen från såväl norra som södra delområdet under riktvärdet för mycket känslig recipient enligt Möjligförvaltningen i Göteborgs stads riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat dagvatten till recipient. Detta fränsett fosfor. Se riktvärden i Tabell 14.

Tabell 14. Riktvärden i utsläppspunkt, mycket känslig recipient (Göteborgs stad, 2013)

Ämnen	Halter [µg/l]
Fosfor	50
Kväve	1250
Bly	14
Koppar	10
Zink	30
Kadmium	0,4
Krom	15
Nickel	40
Suspenderat material	25 000
Oljeindex	1000

Majoriteten av dagvattnet kommer att kunna infiltrera i marken och på så sätt renas ytterligare i förhållande till vad som presenterats i Tabell 12 och Tabell 13. För det södra delområdet avleds dagvattnet vidare via diken söder om planområdet och renas även där innan det slutligen når recipient. Det dagvatten som infiltrerats genom marken till grundvattnet och senare når recipient bedöms vara väldigt rent vatten.

4.7 Planområdets påverkan på recipientens status

Utslagsgivande för den goda ekologiska statusen i Svensbyfjärden är en sammanvägning av bästa tillgängliga data för den biologiska, vattenkemiska och fysiska miljötillståndet. Den fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorn Näringsämnen är klassad med hög status och har en ekologisk kvot på 0,99 (Viss.lansstyrelsen.se, 2020). För att statusklassningen ska riskera att sänkas till god status för näringsämnen behöver den ekologiska kvoten understiga 0,7 (Havs- och vattenmyndigheten, 2019). Se klassning utifrån numeriskt värde hos ekologisk kvot i Tabell 15.

Tabell 15. Statusklassificering av tot-P i sjöar.

Status	Numeriskt värde
Hög status	>0,7
God status	0,5 – 0,7
Måttlig status	0,3 – 0,5
Otillfredsställande status	0,2 – 0,3
Dålig status	<0,2

Den beräknade ökning av mängden fosfor, med ca 0,75 kg per år som exploateringen medför, bedöms inte kunna sänka den ekologiska kvoten för Näringsämnen från 0,99 till 0,7.

Enligt data från SMHI:s modelleringsverktyg HYPE medför en ökning av fosfor med knappt 0,8 kg per år till att den totala fosforbelastningen för avrinningsområdet till Utloppet av Svenbyfjärden ökar med 0,0004 %. Motsvarande värde, som drygt 6 kg kväve per år medför, är en ökning av den totala kvävebelastningen från avrinningsområdet till Utloppet av Svenbyfjärden på 0,001%.

Zink och koppar klassas som särskilt förorenande ämnen (men är inte statusklassificerade) och ska i möjligaste mån inte öka. Genom att begränsas dessa i byggnadsmaterial så minimeras risken att förorena dagvattnet med dessa ämnen.

Övriga ämnen som redovisats i föroreningsberäkningarna är inte statusklassificerade i VISS för Svensbyfjärden.

Planerad exploatering, tillsammans med föreslaget dagvattensystem, bedöms ej påverka recipientens möjlighet att bibehålla ekologisk eller kemisk status.

4.8 Höjdsättning och avrinningsvägar vid extrem nederbörd

Enligt Svenskt Vattens publikation P110 ska höjdsättning av ny bebyggelse ske på ett sådant sätt att marköversvämning vid 100-årsregn inte skadar byggnader. Samtidigt ska gator och fastigheter i möjligaste mån harmonisera med varandra.

Kvartermark bör generellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark för att en tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten samt spillvatten ska kunna erhållas. Lägsta golvnivå föreslås inte understiga 0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, i enlighet med Svenskt Vattens publikation P105 (Svenskt Vatten, 2011). För att trygga avvattningen vid kraftiga regn bör det säkerställas att dagvatten har möjlighet att avrinna även då dagvattensystemets kapacitet överskrids. Höjdsättningen av marken runt byggnader bör utformas på ett sådant sätt att vatten inte riskerar att bli stående vid byggnader.

Eftersom det föreslagna dagvattensystemet utgörs av öppna lösningar kommer diken och vägar ge möjlighet för yttlig avrinning. Om dikeskapaciteten överskrids vid kraftiga regn och dagvatten bräddar över gatorna kommer dagvatten avrinna genom de fastigheter belägna på lägre marknivåer på grund av de kraftiga lutningarna inom området. Dock bedöms en vanlig dikesutformning till väg, exempelvis V-format dike med 0,5 m djup, släntlutning 1:2 och 1 % längslutning, ge god kapacitet om ca 500–700 l/s (beräknat med Mannings ekvation) och kan avleda kraftiga regn. De diken som har nord-sydlig riktning och avrinner med de lutningar som redovisas i Tabell 2 förväntas ha en kapacitet över 1 500 l/s och kan därmed avleda 100-årsregn yttligt.

Slutsats

Planområdet har goda möjligheter att skapa ytliga dagvattensystem med bra lutning mot föreslagna dagvattenanläggningar. Genom att hantera dagvattnet ytligt ges högre reningsgrad än om dagvattnet avleds genom dagvattenledningar. Anläggningar som fördröjande och renande diken, torrdammar, regnrabatter och översilningsytor bedöms vara en god lösning för planstrukturen. Då planområdet till stor del är beläget på en moränrygg där grundvattennivåerna troligtvis är låga har området goda förutsättningar till infiltration. På lägre marknivåer bedöms möjligheten till infiltration vara lägre. Om planstrukturen förändras i detaljprojekteringen kan ett liknande system utformas, dock kan fördröjningsvolymerna behöva omfördelas.

Det föreslagna systemet ger god rening. Planerad exploatering, tillsammans med föreslaget dagvattensystem, bedöms ej påverka recipientens möjlighet att bibehålla ekologisk eller kemisk status.

5 Litteraturförteckning

Göteborgs stad. (2013.) Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat dagvatten till recipient och dagvatten.

Lantmäteriet (den 02 12 2020). *Svensbyn*. Hämtat från lantmateriet.se:
<https://kso.etjanster.lantmateriet.se/#>

Piteå Kommun. (den 03-12-2020). Hämtat från pitea.se:
<https://www.pitea.se/BOKHYLLAN/Styrande%20dokument/5.RIKTLINJER/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20dagvattenhantering.pdf>

Piteå Kommun. (den 03-12-2020). Hämtat från pitea.se:
<https://www.pitea.se/BOKHYLLAN/Styrande%20dokument/7.ANVISNING,%20INSTRUKTION/Anvisning%20f%C3%B6r%20dagvattenhantering.pdf?t=637266451117578595>

Piteå Kommun. (den 06-11-2018). *Piteå*. Minnesanteckning Pia Brändström, Fysisk planerare.

Rat & Dragon. (2020) Fagervik i Infjärdensområdet, Piteå; Antikvarisk undersökning. Luleå: Rat & Dragon.

VISS – Vatteninformationssystem Sverige. (den 14-10-2020) Hämtat från viss.lansstyrelsen.se:
<https://viss.lansstyrelsen.se/Waters.aspx?waterMSCD=WA82316993>

Riksantikvarieämbetet (den 03 12 2020) Fornsök. Hämtat från raa.se
<https://app.raa.se/open/fornsok/>

Länsstyrelserna (den 03 12 2020) WebbGIS. Hämtat från lansstyrelsen.se
<https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/>

Havs- och vattenmyndigheten, 2019. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten

Stål, Ö., Embrén, B., Simonsen, E., Larsson, E., Vysoký, M., Centervall, H., & Sixtensson, S. (2019). *Levande gaturum - en handbok i Blågröngrå system*. Edge.

SMHI – Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, *Modelldata – Vattenförekomst Svensbyfjärden*

Svenskt Vatten. (2011). P104 Hållbar dagvattenhantering. Stockholm: Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten. (2011). P105 Hållbar dag- och dränvattenhantering. Stockholm: Svenskt Vatten.

Svenskt Vatten. (2016). P110 Avledning av dag-, drän- och spillvatten. Stockholm: Svenskt Vatten



Teckenförklaring

- Planområde
- Vattendelare
- Höjdkurva 5 m

Ytvavrinningsvägar

Akkumulerad avrunnen yta [ha]

- < 0,5
- 0,5 - 2
- 2 - 10
- 10 - 50
- > 50

Lågpunktskartering

Djup instänga områden [m]

- < 0,1
- 0,1 - 0,25
- 0,25 - 0,5
- 0,5 - 0,75
- 0,75 - 1
- > 1



SKEDJE
Granskningshandling

Let's create!

Norconsult

Thomas Svensson gata 11 Tfn: +46 10 141 80 00
417 55 Göteborg www.norconsult.se

UPPDRAG NR AD STRAD/KONSTRUERAD AV HANDLÄGGARE
105 21 64 AD AD

DATUM Ansvarig
2021-04-23 LH

BESKRIVNING

Befintliga ytvavrinningsvägar
och lägpunkter

SKALA NIMMER BET
1:1 500 BILAGA 1 1

Hotell Sport and Rest i Piteå AB

Fagervik exploatering PM Geoteknik

Uppdragsnr: 105 21 64 Version: 1.0 Datum: 2021-02-08



Uppdragsgivare: Hotell Sport and Rest i Piteå AB
Uppdragsgivarens kontaktperson: Niklas Nordin
Konsult: Norconsult AB, Skeppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå
Uppdragsledare: Lars Hannu
Teknikansvarig: Birgitta Nyström
Handläggare: Birgitta Nyström

1.0	2021-02-08	PM Geoteknik	Birgitta Nyström	Mattias Perman	
Version	Datum	Beskrivning	Upprättat	Granskat	Godkänt


Detta dokument är framtaget av Norconsult AB som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. Beställaren har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda ändamål.

Innehåll

1	Förutsättningar/Orientering/Uppdrag och syfte	4
2	Underlag	4
2.1	Tidigare utförda undersökningar	4
2.2	Nu utförda undersökningar	5
3	Geotekniska förhållanden/Undersökningsresultat	5
3.1	Topografi och markbeskaffenhet	5
3.2	Jordlager	5
3.3	Geohydrologi	6
3.4	Beräkningar/Beräkningsresultat	6
4	Sättningar	6
5	Stabilitet	6
6	Bergras och blocknedfall	6
7	Radon	6
8	Sammanfattning/Rekommendationer	6

1 Förutsättningar/Orientering/Uppdrag och syfte

På uppdrag av Hotell Sport and Rest i Piteå AB, har Norconsult AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för ett villaområde. Villaområdet redovisas i Figur 1. Området är beläget ca 10 km väster om Piteå och ligger där Svensbyån mynnar ut i Inre fjärden.



Figur 1. Förhållanden för utredningsområde.

Undersökningarna syftar till att klargöra jordlagrens egenskaper och resultatet skall utgöra underlag för bedömning av stabilitet och grundläggningsförutsättningar.

2 Underlag

2.1 Tidigare utförda undersökningar

Inga tidigare geotekniska undersökningar har tidigare gjorts i området.

2.2 Nu utförda undersökningar

Norconsult har utfört översiktlig geoteknisk undersökning. Följande underlag har använts vid framtagande av PM:

- MUR med tillhörande ritningar och bilagor, daterad 2021-01-28, Norconsult
- Grundkarta
- Planritning, illustration över tänkt utformning

3 Geotekniska förhållanden/Undersökningsresultat

3.1 Topografi och markbeskaffenhet

Undersökningsområdet ligger i nordvästsluttning och utgörs till största delen av skogsmark. I nordväst öppnar landskapet upp och övergår till ängsmark/åkermark mot Svensbyåns mynning. Marknivån ligger mellan +6,2 m ö h till +23,8 m ö h. Högsta punkten ligger strax norr om infartsvägen till området.

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken huvudsakligen av en moränrygg som sträcker sig från Risnäs vägen i söder till strax norr om Fagerviks kapell. Närmare vattnet övergår jordarterna till silt, se Figur 2.



Figur 2. Jordartskarta, SGUs Kartvisare 2021-02-04.

3.2 Jordlager

Den geotekniska undersökningen visar att det i områdets norra del är fyllning i ytan, bestående av sandig siltig humusjord och humushaltig grusig sand. Fyllningens mäktighet är ca 0,7 m i undersökt punkt. Mäktigheten kan variera och fyllningen underlagras av växelvis lagrad sandig silt, siltig lera och lerig silt ner till ett djup av ca 2,0 m. Därunder påträffas grusig siltig sand. Skiktet med siltig lera har en mäktighet av ca 0,4 m i undersökt punkt. Det siltiga lerskiktet bedöms vara löst lagrat. I övrigt bedöms den naturligt lagrade jorden vara fast lagrad.

Södra delen av området utgörs av naturligt fast lagrad jord som består av grusig sandig silt och grusig siltig sand.

Fyllning av humusjord tillhör materialtyp 6 och tjälfarlighetsklass 3 och fyllning av humushaltig grusig sand tillhör materialtyp 5B och tjälfarlighetsklass 4. Lerig silt, siltig lera, sandig silt och grusig sandig silt tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. Grusig siltig sand tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2.

3.3 Geohydrologi

Grundvattennivån har kontrollerats i två punkter. Det ena grundvattenröret är placerat nära korsningen vid infartsvägen och det andra röret är placerat strax norr om befintlig bebyggelse, nära vattnet. Marknivåerna vid grundvattenrören är +18,4 respektive +6,9 m öh.

Mätning av grundvattennivån har utförts vid två tillfällen, dels vid installationstillfället 2020-12-03, dels 2020-12-15 för att kontrollera den stabiliserade grundvattennivån. De stabiliserade grundvattennivåerna har uppmätts till +8,7 m öh, respektive +4,2 m öh, vilket motsvarar djupet 9,7 m respektive 2,7 m under markytan.

3.4 Beräkningar/Beräkningsresultat

Inga sättnings- eller stabilitetsberäkningar har utförts.

4 Sättningar

I områdets norra del kan sättningar uppstå i skiktet med lera. Sättningarna bedöms bli små, då det är liten mäktighet av lera.

5 Stabilitet

Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga.

6 Bergras och blocknedfall

Inget berg har påträffats inom undersökningsområdet, varför det inte finns någon risk för bergras och blocknedfall.

7 Radon

Radon har inte kontrollerats i denna undersökning.

8 Sammanfattning/Rekommendationer

Grundläggning av byggnader kan generellt utföras ytligt inom stora delar av området, med platta på mark.

I norra delen av området bör befintlig fyllning bytas ut, då den utförs av humushaltiga massor. Grundläggning av byggnader kan grundläggas på plintar eller grundsulor i naturligt fast lagrad siltig sand/sandig silt, efter urgrävning av lerig jord, för att undvika sättningar, alternativt utskiftas jorden under hela byggnader och ersätts med packad friktionsjord.

Vid schaktarbeten skall beaktas att siltig jord blir flytbenägen vid bearbetning under grundvattenytan och vid kraftig nederbörd och snösmältning.

All grundläggning skall föregås av vegetationsavtäckning. Fyllnadsmassor skall utgöras av friktionsjord och packning skall utföras enligt AMA. Fyllnadsmassor skall utgöras av ofrusna massor och vara fria från snö och is.

Schakt kan utföras i släntlutning 1:1,5.

Radonmätning bör utföras för kontroll av radonhalten i marken.

Kontroll av de verkliga geotekniska förhållandena skall göras inför byggstart.

Utbredningen av det löst lagrade skiktet med lera bör kontrolleras innan grundläggning.

Hotell Sport and Rest i Piteå AB

Fagervik exploatering MUR - Markteknisk undersökning

Uppdragsnr: 105 21 64 Version: 1.1 Datum: 2021-01-28



Uppdragsgivare: Hotell Sport and Rest i Piteå AB
Uppdragsgivarens kontaktperson: Niklas Nordin
Konsult: Norconsult AB, Skeppsbrogatan 5B, 972 38 Luleå
Uppdragsledare: Lars Hannu
Teknikansvarig: Birgitta Nyström
Handläggare: Ola Lundgren och Rikard Liedholm

1.1	2021-01-28	MUR Geoteknik Fagervik Exploatering	Ola Lundgren Rikard Liedholm	Birgitta Nyström	
Version	Datum	Beskrivning	Upprättat	Granskat	Godkänt

Detta dokument är framtaget av Norconsult AB som del av det uppdrag dokumentet gäller. Upphovsrätten tillhör Norconsult. Beställaren har, om inte annat avtalats, endast rätt att använda och kopiera redovisat uppdragsresultat för uppdragets avsedda ändamål.

Innehåll

1	Objekt	4
2	Syfte	4
3	Underlag	5
4	Styrande dokument	5
5	Befintliga förhållanden	6
6	Utsättning/Inmätning	6
7	Geotekniska fältundersökningar	6
7.1	Fältundersökningar	6
7.1.1	<i>Provhantering</i>	6
7.2	Laboratorieundersökningar	6
7.2.1	<i>Kalibrering och certifiering för laboratorieundersökningar</i>	6
7.2.2	<i>Provförvaring</i>	7
8	Ritningar	7

Bilagor


Bilaga 1	Jordartskarta
Bilaga 2	Koordinatlista
Bilaga 3	Lab
Bilaga 4	JB- bilaga

Ritningar

G101	Geoteknisk planritning
G301-G302	Geotekniska sektioner och enskilda undersökningspunkter

1 Objekt

På uppdrag av Hotell sport and rest i Piteå AB har Norconsult AB fått i uppdrag att utföra en geoteknisk undersökning för ett villaområde. Utredningsområde redovisas i figur 1–1.



Figur 1-1. Förhållanden för utredningsområde.

2 Syfte

De geotekniska undersökningarna syftar till att utreda rådande geotekniska förhållanden samt utgöra utrednings-/projekteringsunderlag för ett villaområde.

3 Underlag

Underlag som använts vid fältplaneringen har erhållits av Hotell sport and rest i Piteå AB.

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Tabell 2,3 och 4 ges även i försöksrapporterna jämte avsteg från standard. Hänvisning till respektive rapport räcker. Se www.knutpunktgeo.se för fler standarder.

Tabell 1 – Planering och redovisning

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering	SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Fältutförande	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1:2006
Beteckningssystem	SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 OBS*

Tabell 2 – Fältundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Jordbergsondering	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 och 4:2012
Viktsondering	SS-EN ISO/TS 22479-10:2005
Skruvprovtagning	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Tabell 3 – Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Klassificering	SS-EN ISO 14688-1:2002 & SS-EN ISO 14688-2:2004 samt BFR T21:1982

Tabell 4 – Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod	Standard eller annat styrande dokument
Grundvattenmätning	Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

5 Befintliga förhållanden

Området är till största delen täckt av skog, främst barrträd men även en del lövträd. Markytan är blockig i den delen som består av skogsmark. Marknivån varierar mellan ca +6,2 och +23,8 i undersökta punkter. Området sluttar ner mot vattnet där skogsmarken övergår i ängsmark mot det plana området som gränsar till vattnet.

6 Utsättning/Inmätning

Samtliga undersökningspunkter har mätts in och avvägts. Zimon Wisjö vid DanMag AB

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 21 45

Koordinatsystem i höjd: RH 2000

7 Geotekniska fältundersökningar

7.1 Fältundersökningar

De geotekniska fältundersökningarna har utförts av Zimon Wisjö, DanMag AB i december 2020. Borravn av typen GM 85 har använts i projektet.

De geotekniska undersökningarna utfördes i 10 st. undersökningspunkter och omfattade följande metoder:

- Skruvprovtagning (Skr) i fyra punkter för okulär och laborativ bedömning av jordlagerföljd, materialtyp och tjälfarlighetsklass.
- Jordberg sonderingar i sju punkter för verifiering av bergets över yta
- Viktsondering (Vim) i en punkt för bedömning av jordlagrens relativa fasthet samt utvärdering av materialegenskaper.
- Slagsondering (slb) i en punkt för Kontroll av berg fritt djup

Resultatet av fältundersökningarna finns redovisade på ritningar enligt ritningsförteckning.

7.1.1 Provhantering

Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Fälthandbok 1:2013.

Provtagning med skruvprovtagare tillhör provtagningskategori B.

Störda prover har förvarats i provpåsar av plast.

7.2 Laboratorieundersökningar

Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts av MITTA AB Stockholm för 4 störda skruvprovtagningar. I punkterna 20NC02, 20NC03, 20NC05 och 20NC07 Undersökningarna har omfattat:

- Rutinundersökning av x störda prover (Skr) från x punkter, för bestämning av jordart, materialtyp och tjälfarlighetsklass.

7.2.1 Kalibrering och certifiering för laboratorieundersökningar

För information angående kalibrering och certifiering av geotekniskt laboratorium kontakta MITTA Oy, www.mitta.fi.

7.2.2 Provförvaring

Proverna har förvarats av laboratoriet enligt gällande standard för förvaring av störda jordprover.

8 Ritningar

Ritningar har framställts av Rikard Liedholm, Norconsult AB.

Geoteknisk planritning:

- G101

Sektion och enskilda undersökningspunkter:

- G301
- G302

Norconsult AB

Affärsområde Väg & Bana

Team Geoteknik, Region Nord

Kontaktperson 1:

Birgitta Nyström

birgitta.nyström@norconsult.com

Kontaktperson 2:

Ola Lundgren

ola.lundgren@norconsult.com

SGUs kartvisare
Jordarter
1:25 000–1:100 000




SGU
Sveriges geologiska undersökning

Om kartan

Detta är en utskrift från kartvisaren Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är att ge underlag för analyser av grundvattenförhållanden, spridning av föroreningar i mark och grundvatten, markstabilitet, erosion, byggbarhet, naturvärden och andra markrelaterade frågor. Kartvisaren innehåller information om jordart (grundlager, underliggande lager, tunt eller osammanhängande ytlager), landform, blockighet i markytan, linjeobjekt och punktobjekt. Informationen i kartan kan med fördel användas för framställning av olika tematiska produkter, till exempel grundvattnets sårbarhet, markens genomsläpplighet, erosionskänslighet och skredrisker.

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se



Topografiskt underlag:
Ur GSD-Väggkartan.
© Lantmäteriet.
Rutmät i svart anger
koordinater i Sweref99TM

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besök/Visit: Villavägen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel: +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se

0 50 100 m
Skala 1:5000

Punktobjekt

- K** Kalktuff
- ▼** Blocksänka
- ▼** Talus (rasmassor)
- ~** Dyn
- Klapper
- R** Rauk
- ⊗** Dödisgrop
- ◐** Moränkulle
- ▶** Blockmark
- ⊕** jätteblock
- +** Sedimentärt berg
- +** Fanerozoisk diabas
- +** Berg
- Källa
- ⊖** Slukhål
- ↓** Dolin
- ⊙** jättegryta
- Ω** Grotta
- Ka** Kaolin
- Ki** Kiselgur
- ▽** Stenbrott, gruva och / eller bergtäkt


Linjeobjekt

- KK** Kalktuff
- ▲** Brant med aktiv erosion, t.ex. nipa
- ▲** Talus, (rasmassor)
- ~** Dyn
- F** Postglacial förkastning
- Strandvall
- F** Klint

- ///** Raukfält
- ▲** Fornstrand
- ▲** Högsta kustlinjen
- Isälvavlagring
- Krön på isälvavlagring
- F** Dödisgrop
- ▲** Isälvsränna, bredd < 50 m
- ▲** Isälvsränna, bredd > 50 m
- ▲** Övergivnen fluvial fåra
- Omväxlande morän och sorterade sediment
- Moränrygg
- Moränrygg, bredd <30m
- Moränrygg, bredd 30-125 m
- Moränrygg, bredd >125m
- Drumlin eller liknande
- Drumlin eller liknande, bredd <30m
- Drumlin eller liknande, bredd 30-125m
- Drumlin eller liknande, bredd >125m
- Sedimentär berggrund
- Fanerozoisk diabas
- Berg
- F** Stenbrott, gruva eller bergtäkt

Blockighet i markytan

- ◊** Blockrik
- Storblockig yta
- ▲** Hög blockfrekvens inom icke moränyta
- ▽** Blockrik till storblockig yta



	Torv		Älvsediment, grus
	Mossetorv		Älvsediment, sten-block
	Kärrtorv		Flygsand
	Gyttja		Gyttjelera eller lergyttja
	Bleke och kalkgyttja		Postglacial finlera
	Kalktuff		Postglacial lera
	Torv, tidvis under vatten		Postglacial grovlera
	Lera-silt, tidvis under vatten		Postglacial silt
	Oklassat område, tidvis under vatten		Lera-Silt
	Flytfjord eller skredjord		Silt
	Slamströmssediment, ler-block		Lera
	Talus		Finsand
	Svämsediment		Sand
	Svämsediment, ler-silt		Sand-grus
	Svämsediment, grovsilt-finsand		Sten-block
	Svämsediment, sand		Blockmark
	Svämsediment, grus		Postglacial grovsilt-finsand
	Älvsediment		Postglacial finsand
	Älvsediment, ler-silt		Postglacial sand
	Älvsediment, grovsilt-finsand		Svallsediment, grus
	Älvsediment, sand		Klapper

5: Flygbildstolkning, samt fältkontroller
huvudsakligen längs vägnätet, 1:100 000



ID-Lista	
Kontakt	
Kod	
Uppdr._namn	Fagervik Exploatering
Område	Piteå



Koordinatsystem	SWEREF 99 21 45
Höjdsystem	RH 2000

Jb2 - Jord- och bergsondering, Skr - Skruvprovtagning, Vim - Viktsondering, Hfa-Hejjarsondering, Kv - Kolvprovtagning, Gv - Grundvattenrör

Borrhål	Jb	Skr	Vim	Slb	Kv	Gv	Borrat djup [m]	Djup till berg [m]	X	Y	Z	Stoppkod	Filnamn vid digital lagring	Datum
20NC01	X						15,41		7247231.1589	127416.4182	17.9303	90	Fagervik-20NC01-JB2.std	2020-12-03
20NC02	X						11,01		7247171.1852	127357.8896	18.8620	90	Fagervik-20NC02-JB2.std	2020-12-03
20NC03	X						10,01		7247298.7066	127388.8767	23.8213	90	Fagervik-20NC03-JB2.std	2020-12-03
20NC04	X						10,83		7247236.1817	127293.1342	20.8724	90	Fagervik-20NC04-JB2.std	2020-12-03
20NC05	X						11,01		7247378.3749	127357.4701	15.9989	90	Fagervik-20NC05-JB2.std	2020-12-03
20NC06	X						11,00		7247346.6237	127278.2629	14.9066	90	Fagervik-20NC06-JB2.std	2020-12-03
20NC07	X						11,48		7247459.8069	127332.2914	6.2428	90	Fagervik-20NC07-JB2.std	2020-12-03
20NC08	X						11,50		7247419.0835	127253.6402	6.9150	90	Fagervik-20NC08-JB2.std	2020-12-03
20NC07			X				0,94		7247459.8069	127332.2914	6.2428	91	Fagervik-20NC07-Vim.std	2020-12-03
20NC02		X					4,00		7247171.1852	127357.8896	18.8620	91	20NC02.xlsx	2020-12-03
20NC03		X					2,00		7247298.7066	127388.8767	23.8213	91	20NC03.xlsx	2020-12-03
20NC05		X					3,00		7247378.3749	127357.4701	15.9989	91	20NC05.xlsx	2020-12-03
20NC07		X					3,00		7247459.8069	127332.2914	6.2428	91	20NC07.xlsx	2020-12-03
20NC04				X			2,26		7247236.1817	127293.1342	20.8724	91	Fagervik-20NC04-Slb.std	2020-12-03
20NC01GV						X			7247232.0201	127417.5238	18.4128	91	20NC01GV.xlsx	2020-12-03
20NC08GV						X			7247419.2170	127253.5174	6.9222	91	20NC08GV.xlsx	2020-12-03


Uppdragsgivare:	Norconsult AB	Reg.nummer:	-
Adress:	Furunäsvägen 105, 941 52 Piteå	Prov inkom:	201221
Ansvarig Geotekniker:	Birgitta Nyström	Provt.datum:	201203
Objekt:	Fagervik	Unders. datum:	210125
Uppdragsnummer:	-	Rapport utfärdad:	210125

Sektion / Borrhål	Nivå m	Okulär klassificering	Förkortning (enl. SGF 2016-11-01)	Provtagare	Vattenkvot ¹ , %	Konflytgräns ² , %	Skrymdensitet ³ , t/m ³	Glödgningsförlust ⁴ , %	Mtrl typ / tjälf. klass ⁵	Anmärkning
20NC02	0,0 - 1,0	Brun grusig siltig SAND	grsiSa	Skr					3B/2	
	1,0 - 2,0	Beige grusig sandig SILT	grsaSi	Skr					5A/4	
	2,0 - 3,0	Beige grusig sandig SILT	grsaSi	Skr					5A/4	
	3,0 - 4,0	Beige grusig sandig SILT	grsaSi	Skr					5A/4	
20NC03	0,0 - 0,4	Brun något grusig siltig SAND	(gr)siSa	Skr					3B/2	
	0,4 - 1,0	Brun grusig siltig SAND	grsiSa	Skr					3B/2	
	1,0 - 2,0	Beige grusig sandig SILT	grsaSi	Skr					5A/4	
20NC05	0,0 - 1,0	Beige grusig sandig SILT	grsaSi	Skr					5A/4	
	1,0 - 2,0	Beige något grusig sandig SILT	(gr)saSi	Skr					5A/4	
	2,0 - 3,0	Beige grusig sandig SILT	grsaSi	Skr					5A/4	
20NC07	0,0 - 0,2	FYLLNING av brun sandig siltig HUMUSJORD	Mg[sasiHu]	Skr					6A/3	
	0,2 - 0,7	FYLLNING av brun humushaltig grusig SAND	Mg[hugrSa]	Skr					5B/4	
	0,7 - 1,0	Beige sandig SILT	saSi	Skr					5A/4	
	1,0 - 1,2	Grå siltig LERA	siCl	Skr					5A/4	
	1,2 - 1,4	Grå lerig SILT	clSi	Skr					5A/4	

 Undersökningen utförd av: **Lina Johansson**

Provningsansvarig:

 Enligt standard: ¹CEN/ISO-TS 17892-1:2014 | ²f.d. SS 027120 | ³SS 027114:1989 | ⁴SS 027105 | ⁵AMA Anläggning 17



Norconsult AB
 Skogströmgatan 8B
 972 30 Luleå
 www.norconsult.se

Th +46 10 141 50 00

NEW IN

R LEBEL

SKA

100

2020-C-1

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020


2020

2020

FAGERVIK EXPLOATERING

INDUSTRI


2020



Norconsult AB
 Skeppströmgatan 8B
 972 30 Luleå
 Tel: +46 90 141 50 00
 www.norconsult.se

WOLFGANG LUNDBERG	PROJEKTLEDER	502594
ANDERS LUNDBERG	SKALA	100
2020-C-4		


FAGERVIK EXPLOATERING
 20022



Norconsult
 Norconsult AB
 Skeppströmgatan 8B
 972 30 Luleå
 Tel: +46 90 141 50 00
 www.norconsult.se

WOLFGANG LUNDBERG
 SAKA 100
 2020-C-4

FAGERVIK EXPLOATERING
 FÖRVALTNINGEN
 902594
 2003



Norconsult
Norconsult AB
Sveppströmgatan 8B
972 30 Luleå
www.norconsult.se
Tel: +46 90 141 50 00


**WOLFGANG
LUNDBERG**
FAKTEKONTROLLANT

**FRANZ JOHANN
LEIBERH**
FAKTEKONTROLLANT

SKA
2020-C-4

100
302504

FAKTEKONTROLLANT
2020-C-4




Norconsult AB
 Skeppströmgatan 8B
 972 30 Luleå
 Th +46 90 141 50 00
 www.norconsult.se

WOLSKEL
 LUNDBERG
 DAN
 2020-C-4

FAGERVIK EXPLOATERING
 FRODOVBERG
 90294


20MCO5



Norconsult
 Norconsult A/S
 Skovbovej 59
 8723 Sletta
 Tlf +45 10 14 10 00
 www.norconsult.dk

WOLSKEL
 R LINDEN
 DAN
 2020-C-4

FAJERVIK EXPLOATERING
 FRODOVHEI
 50294
 2007



Norconsult
 Norconsult AB
 Slagstaströmgatan 8B
 972 30 Luleå
 Th +46 10 141 50 00
 www.norconsult.se

WÄRDEN
 B LUNDEN

NEW IN
 R LEBELN

SAKA
 100


FAKERTIK EXPLOATERING
 2020-C-14

INDUSTRI
 50254

INDUSTRI
 20403

TEKNIKERKLÄRING

BERVILIG MARK



ANMÄRKNINGAR


FÖR GÖTTENBEKA BETONGÄR SE SIF/BS
BETONGESYSTEM VERSION 2012
WWW.SIF.BE

DBS



RITNING GÄLLER ENDAST GÖTTENBEKA INFORMATION FRÅN
UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

KOORDINATSYSTEM:

I PLAN: SWEREF 99 21 45
I HÖJD: RH 2000



BT	MT	ANMÄRKNINGAR	NO	DN
RITNINGSBILAGA MUR				
Norconsult				
Norconsult AB Th. Otterdal 80 00 S-131 22 Telefon: 08-737 70 00 Fax: 08-737 70 01 E-post: info@norconsult.se www.norconsult.se				
VERKSÄMNING	PROJEKTANT	UTFÖRARE	ÖVERVAKARE	BYGGLEDARE
05/2016	P. LINDHOLM	O. LUNDQVIST		
OBJEKT	BYGGNAD	BYGGNADSTYP	BYGGNADENS	BYGGNADENS
ZON C-C	KÄLLARE			
FAGERVIK, EXPLOATERING				
SEKTION C-C TILL D-D				
ENSKILDA GRUNDVATTENRÖR				
SEKTIONSRITNING				
BYGGNADENS	BYGGNADENS	BYGGNADENS	BYGGNADENS	BYGGNADENS
L 1:200	H 1:100	G302		BT





SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Detaljplan för Svensbyn 2:10, Fagervik i Piteå kommun, Norrbottens län

A. Hur samrådet har bedrivits

Samrådsredogörelsen är en sammanfattning av inkomna yttranden under samrådet. Förslaget har varit ute på samråd under tiden **29 mars - 19 april 2022**.

Inbjudan till samråd skickades ut till berörda instanser, sakägare, och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen. Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens hemsida och har funnits utskrivna i Stadshuset, på Stadsbiblioteket och i Startportens medborgardel.

Under samrådstiden har följande yttranden inkommit:

1. Vattenfall	2022-04-01
2. PostNord	2022-04-06
3. Skanova	2022-04-08
4. Trafikverket	2022-04-08
5. Privatperson 1	2022-04-12
6. PiteEnergi	2022-04-14
7. Lantmäteriet	2022-04-19
8. Länsstyrelsen i Norrbotten	2022-04-22

B. Samrådsyttranden och kommentarer

- Vattenfall** som lämnat följande yttrande:
Vattenfall Eldistribution har inte elnätsanläggningar i området eller i närområdet för detaljplaneförslaget och har därmed inga synpunkter på planförslaget.

Kommentar: -

- PostNord** som lämnat följande yttrande:
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.



Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsförbättringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller förändring av befintlig detaljplan.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Kommentar: Gemensam yta för lådsamling vid infarten till området bedöms finnas. Exploatören ansvarar för att kontakta PostNord i god tid innan byggnationerna påbörjas för att få sin placering godkänd.

3. Skanova som lämnat följande yttrande:
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen.
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.
Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Kommentar: -

4. Trafikverket som lämnat följande yttrande:
Planområdet ligger i närheten av väg 373. Med anledning av detta vill Trafikverket informera om att det inom ramen för projektet väg 373, Svensbyn-Vitsand kommer byggas en gång- och cykelväg på södra sidan av väg 373 från korsningen väg 557/373 till korsningen väg 930/373. Detta inkluderar även en gång- och cykelbro över väg 373 vid Risnäs vägen. Projektet i sin helhet planeras vara klart oktober 2022. Mer information om projektet hittas på Trafikverkets hemsida.
I planbeskrivningen skriver kommunen att förutsättningarna är goda för att kunna lösa riktvärdena för buller vid uteplats genom att exempelvis placera byggnaderna på ett sådant sätt att en skyddad uteplats kan skapas. Behöver detta regleras i plankartan?

Kommentar: De trafiksäkerhetshöjande åtgärderna och förbättringarna för oskyddade trafikanter att korsa väg 373 är glädjande och finns beskrivet i planbeskrivningen. Planens nuvarande utformning bedöms tillräcklig för att klara riktvärdena för buller, varpå ingen ytterligare planbestämmelse tillförs plankartan.

5. **Privatperson** som lämnat följande yttrande:
Jag har många synpunkter på tomtplaneringen vid Fagervik.
Känslan är katastrof och förtvivlan. Vi har valt att bo på landet och vill inte ha grannar så nära. Nu blir vi intvingade till något som ej är önskvärt.
Som närmaste granne så motsäger jag mig att hustomter förläggs så nära vår gräns.
Vill se en lösning att det blir längre från vår tomtgräns.
Kommer att påverka stort oss och hur vi idag lever och bor. Med stor rädsla att det kommer att börja kastas avfall/skräp/löv i vår skog.

Kommentar: Byggande av bostäder på landsbygden är en prioriterad fråga i Piteå kommun. En bebyggelseutveckling ger underlag för ökad befolkning och skapar



långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner i Infjärdenområdet. Planförslaget är utformat med hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden på platsen. Kulturhistorisk värdefull bebyggelse får adekvat skydd, nya bostadstomter har placerats i ”byaklungor” med planbestämmelser som syftar till en anpassning till befintlig bebyggelse i närområdet. Väster om planområdet är det drygt 50 meter till närmsta bostadshus och öster om planområdet är det drygt 100 meter till närmsta bostadshus. Kvartersmark föreslås i delar av planen i direkt anslutning till fastighetsgräns. Tomterna ska ha en minsta storlek om 1250kvm varför utrymme att hantera sin egen snö, löv etc. bedöms rymmas inom den egna fastigheten. Planen har även placeringsbestämmelser för huvudbyggnad, 4m från fastighetsgräns, och för komplementbyggnad, 2m från fastighetsgräns.

6. PiteEnergi som lämnat följande yttrande:
AB PiteEnergi har tagit del av samrådshandlingar avseende ovan rubricerat ärende. Hänsyn till befintliga ledningar måste beaktas vid genomförande. Vid exploatering förutsätter PiteEnergi generellt att eventuell flytt av befintliga ledningar inom området bekostas av exploatör.

Bredband

Under avsnitt 6.5.2 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION omnämns elförsörjning i stället för elektronisk kommunikation. I dagsläget är en av huvudbyggnaderna, Lidgården, ansluten till elektronisk kommunikation via optisk fiber. Vid exploatering bör nyttillkommen bebyggelse anslutas med ny kabeldragning inom området som i möjligast mån bör samförläggas med elledningar. Behov av område för teknikbod kan i samband med utbyggnad uppstå.

Elnät

Har inget att erinra avseende detta förslag.

Värme och kyla

Har inget att erinra avseende detta förslag då planområdet är utanför verksamhetsområde för fjärrvärme.

Kommentar: Avsnitt om elektronisk kommunikation revideras. Eventuell flytt av befintliga ledningar ska bekostas av exploatören i samråd med ledningsägaren.

7. Lantmäteriet som lämnat följande yttrande:
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-03-24) har följande noterats:
Delar av planen som bör förbättras
PLANKARTA
- På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för den angivna skalan ska stämma.
- I grundkartan saknas fastighetsbeteckningar. Det är viktigt att fastighetsbeteckningarna redovisas för att göra det lätt för den som är berörd av planen att hitta respektive fastighet på plankartan.
- I grundkartans teckenförklaring saknas beteckning för fastighetsgräns och strandlinje.
- I planförslaget har kvartersmark lagts ut i direkt anslutning till gränsen mot



Svensbyn 46:4. I registerkartan saknas inmätta gränspunkter för en del av denna gräns. Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av kvarteretsmarken ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras.

- På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den angivna skalan ska stämma.

Enligt planbeskrivningen ska planen ha enskilt huvudmannaskap. Bland planbestämmelserna finns en rubrik som anger att det är enskilt huvudmannaskap för användningar av allmän plats men det saknas en särskild planbestämmelse om huvudmannaskap. Eftersom planbeskrivningen inte är juridiskt bindande gäller endast de bestämmelser som finns upptagna i handlingen plankarta med bestämmelser. I Boverkets nya föreskrifter för detaljplaner är det ett tydligt krav att enskilt huvudmannaskap alltid ska regleras genom en särskild planbestämmelse. Boverket har ända sedan 1987 rekommenderat att enskilt huvudmannaskap ska regleras genom att det införs en särskild (administrativ) planbestämmelse. Eftersom rubriker i listan med planbestämmelser inte är en planbestämmelse finns risken att nuvarande redovisning vid en domstolsprövning skulle innebära att huvudregeln enligt 4 kap 7 § 1 men PBL - att kommunen är huvudman för detaljplanen gäller för samtliga allmänna platser i det aktuella planförslaget. Lantmäteriet rekommenderar därför starkt att en särskild planbestämmelse om enskilt huvudmannaskap för de aktuella allmänna platserna införs bland planbestämmelserna.

PLANBESKRIVNING

- Det bör framgå i planbeskrivningen om värmeförsörjning ska ske genom allmän, gemensam eller enskild anläggning.

Delar av planen som skulle kunna förbättras

PLANKARTA

- Inkonsekvent användning av decimaltecken i planbestämmelserna. Se gärna över det.
- Ha gärna med namnet för vattnet i grundkartan, Svensbyfjärden.

Information

Det är en pågående förrättning berörande Svensbyn ga:18. Beslut har tagits i ärendet och om ärendet vinner laga kraft kommer Svensbyn ga:18 inte längre vara inom planområdet.

Kommentar: Gränsen mot Svensbyn 46:4 har justerats och är därmed klarlagd. Anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge har gjorts. Plankartan uppdateras också i övrigt i linje med inkommit yttrande.



Värmeförsörjning avses vara enskild för respektive fastighetsägare. Planbeskrivningen kompletteras med denna beskrivning.

8. Länsstyrelsen i Norrbotten som lämnat följande yttrande:

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att strandskydd måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen

Strandskydd

Länsstyrelsens anser att det kanske inte är skäligt att lägga ett så stort ansvar det innebär med enskilt huvudmannskap, på naturmarken som ska tillgodose strandskyddets syften. Särskilt när det framgår att träd-/buskbården mot vattnet, och därmed dess naturvärden, på något sätt har försvunnit mellan år 2019 och 2021.

Länsstyrelsen vill återigen poängtera att inom det område som förslagit som NATUR1, gäller fortsatt strandskyddet vilket innebär att det är förbjudet att vidta åtgärder som kan skada växt- och djurlivet. Åtgärder som kan skada växt- och djurlivet kan t. ex. vara att fälla träd. Länsstyrelsen anser att inom strandskyddat område borde försiktighet/restriktivitet för att inte skada växt- och djurlivet samt bevara vegetationens funktion. Naturliga stränder har också en viktig funktion genom att strandvegetationen ofta fungerar som ett biologiskt filter.

Av vad som framgår ovan anser Länsstyrelsen att planen ska syfta till att återfå dessa värden. Om röjning/avverkning skett utan laglig grund bör detta rättas till genom att med lämplig planläggning säkerställa att växt- och djurarter kan återta sin livsmiljö i strandens lövbård.

MKN

Länsstyrelsen noterar att det enligt planbeskrivningen ska finnas en dagvattenutredning som är relevant för plangenomförandet, den är dock inte bilagd i samrådsskedet. Som länsstyrelsen uppfattar det handlar det om mycket små arealer av hårdgjorda ytor som tillkommer. Om dagvattnet hanteras som beskrivet och tillåts infiltrera samt inte släpps ut direkt till Svensbyfjärden bedöms föroreningar från dagvatten inte riskera att utgöra risk för försämringar avseende ekologisk status avseende näringsämnen & särskilda förorenande ämnen eller kemisk status. Eventuella diken ska inte ledas direkt ut i recipient för att minska risken för belastning av partiklar/sediment. Med förhoppning om att närområdet (inom 30 meter från strandlinjen) lämnas orörd kommer vegetationen i det området att ta upp näringsämnen och bromsa den utförsel av näringsämnen som uppkommer.

Även om plangenomförandet inte medför någon försämring av ekologisk status avseende hydromorfologiskt tillstånd för Svensbyfjärden så innebär genomförandet ytterligare påverkan (om än i liten utsträckning). Detta innebär att utrymmet för ytterligare strandnära exploatering runt Svensbyfjärden minskar i och med plangenomförandet.

Råd enligt 2 kap. PBL

Förhållande till ÖP



Det aktuella området beskrivs i kommunens översiktsplan som ”närnatur av särskild betydelse”. Planen bör beskriva hur den uppfyller intentionerna i översiktsplanen.

Naturmiljö

Av den översiktliga beskrivningen av naturmiljön och tillgängliga flygbilder behöver naturmiljön och dess värden beskrivas noggrannare. Det finns till viss del i LIS-planen en beskrivning av naturmiljön men LIS-området utgör bara en del av hela planområdet. Utan bedömningsunderlag i form av en inventering i fält av både land- och vattenområdet för hela planområdet är det svårt att bedöma lämpligheten av den föreslagna exploateringen. Inventeringen ska bland annat beskriva förekomst av skyddade, rödlistade eller i övrigt skyddsvärda arter eller känslig bottenmiljö som kan ta skada av muddring. Planen ska sedan beskriva hur den har anpassats för att undvika att skada naturmiljöer, värdeelement och känsliga arter.

Kulturmiljö

Länsstyrelsen anser att kommunen tagit hänsyn till tidigare synpunkter om byggnaders placering och att en aspekt för att behålla områdets karaktär är att ny bebyggelse placeras luftigt. Länsstyrelsen anser också att det kulturhistoriska underlaget är bra.

Med bestämmelser om utformning kan kommunen på kvartersmark reglera form, färg och material på byggnadsverk. Det är bara lämpligt att använda bestämmelser om utformning om det finns särskilda skäl för att ta hänsyn till förhållanden på platsen eller i omgivningen. Förhållanden att ta hänsyn till är i första hand natur- och kulturvärden eller anpassning till terrängen.

Länsstyrelsen anser att det för detta område finns särskilda skäl att använda sig av utformningsbestämmelser för att ta hänsyn till kulturvärden på platsen. Kommunen bör således tillägga någon bestämmelse för villabebyggelsen med en anpassning till den äldre Norrbottensgården som i planen fått skyddsbestämmelser. Det kan handla om exempelvis en bestämmelse om träpanel i fasad och att sadeltak ska användas i områden av kvartersmark för bostäder, tex de som är närmaste till kvartersmarken för CB. Länsstyrelsen anser också att det är en lämplig bestämmelse för eventuell bebyggelsen som kan tillkomma på CB. För att uppnå en viss anpassning kan öppen takfot också vara en lämplig utformningsbestämmelse.

Kommunen har rätt i att de lämningar som finns inom planområdet utgörs av övriga kulturhistoriska lämningar och skyddas därmed inte i kulturmiljölagens 2 kap. Men den som planerar en verksamhet ska se till att skador på kulturmiljön ska undvikas och begränsas enl. kulturmiljölagens 1 kap, 1 §. Länsstyrelsen anser det positivt till att kommunen planlagt de områden som inrymmer fornlämningar som naturmark men om lämningarna på något sätt t ex den vid badstranden kommer att på något sätt påverkas av planens genomförande ska kommunen anmäla detta till Länsstyrelsen kulturmiljöfunktion..

Vattenområde

Den småbåtshamn som planeras bedöms dock kunna påverka Svensbyfjärden i någon utsträckning beroende på om vattenområdet måste muddras eller om det kommer att tillkomma någon väg, parkering eller uppställningsplats i anslutning till hamnen. Anläggandet av småbåtshamnen kan medföra att tillstånd för vattenverksamhet måste beviljas.



Sulfatjord

Länsstyrelsen bedömer att risken för att påträffa sura sulfatjordar inom planområdet är liten. Om aktiv eller potentiellt (sulfidjord) sur sulfatjord dock påträffas måste kommunen bedöma hur dessa massor ska hanteras. Det finns redan stora arealer dränerad (oxiderad) sur sulfatjord runt Svensbyfjärden, det är inte önskvärt att dränera ytterligare mark med förekomst av denna jord. Om det rör sig om massor som måste grävas upp ska de deponeras syrefritt för att minska risken för utläckage av försurande ämnen och metaller.

Planens konsekvenser

I planbeskrivningen finns ett avsnitt om konsekvenser vilket ska redovisa vilka konsekvenser planens genomförande har inom de olika delarna. Länsstyrelsen tycker att kommunen kan förtydliga vissa av dessa delar så att det bättre beskriver konsekvenserna än vilka förutsättningar som gäller på platsen. T.ex. i avsnittet om strandskydd så framgår inga konsekvenser alls, bara information om att strandskyddet upphävs med särskilt skäl LIS.

Planbestämmelser

Användningen Centrum används för områden med kombinationer av olika verksamheter som behöver ligga centralt eller vara lätta att nå.

Syftet med bestämmelsen CB är att skapa förutsättningar för befintlig verksamhet samt nya bostäder. Länsstyrelsen anser att användningsbestämmelsen C tydligare behöver motiveras och eventuellt kan det finnas annan mer lämplig bestämmelse till befintlig verksamhet för vandrarhem och stugor.

Kommentar: Idag är större delen av vad som föreslås som allmän plats en del av det öppna odlingslandskapet. Del av området som idag är öppet och ingår i gårdsmiljön avsätts som kvartersmark [BC]. Markägaren har år 2020 lämnat in en avverkningsanmälan som hanterats på Skogsstyrelsen avseende nämnd lövbård vartefter avverkning har skett. Utpekad bebyggelse inom strandskydd har föregåtts av ett utpekande i det för kommunens översiktsplan tematiska tillägget LIS. Detaljplanen föreslår fortsatt att strandskyddet ska gälla inom allmän plats NATUR1 för att växt- och djurarter kan återfå sin livsmiljö närmast stranden. Alla åtgärder som är dispenspliktiga från strandskyddet kommer därför fortsatt gälla. Det utgör ett område om ca 1ha. Piteå kommun vidhåller därför att det inte är skäligt att hävda kommunalt huvudmannaskap inom ett planområde som är privatägt och ansluter till kringliggande områden med enskilt huvudmannaskap då enskilt huvudmannaskap ger bäst förutsättningar för en enhetlig förvaltning.

Dagvattenutredningen har varit bilagd i utskicket tillsammans utredning om kulturmiljö och geoteknik. Utredningen kommer att bifogas på nytt vid utskick av granskningshandlingar.

Utpekad bebyggelse inom strandskydd har föregåtts av ett utpekande i det för kommunens översiktsplan tematiska tillägget LIS. Områdets bidrag till landsbygdsutveckling bedöms innebära en vidareutveckling och förtätning och viss utvidgning av befintlig näringsverksamhet och nya attraktiva bostäder. Ökad befolkning, både permanent- och säsongboende, i områdena skapar långsiktigt underlag för befintliga och eventuella framtida servicefunktioner i Infjärdenområdet



och kommunens landsbygdscentra Roknäs/Sjulnäs. En logisk konsekvens av byggande inom strandskyddat område är att strandskyddets syften påverkas i viss utsträckning där strandskyddet upphävs. En avvägning av kvartersmarkens utbredning har därför gjorts med hänsyn till bland annat de rörelsemönster och möjligheter att nyttja strandområdet som finns idag, befintligt växt-och djurliv samt föreslagen dagvattenhantering. Planen möjliggör också för att näringsverksamhet kan utveckla sig på landsbygden varpå förhoppningsvis fler kommer att ta del av kulturmiljön som sådan och stränderna i närheten. Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande beskrivning över konsekvenser på strandskyddet.

Anpassningen till natur-och kulturmiljövärdena på platsen har uppnåtts genom placeringen av kvartersmarken, bevarande av den äldre gården och bebyggelsestrukturen längs med Risnäsavägen. Utformningsbestämmelserna i detaljplanen bedöms vara ett tillräckligt komplement för en adekvat bygglovshantering. Inga ytterligare bestämmelser tillförs planen.

Inom planområdet finns en kulturmiljö där näringsverksamhet bedrivs idag. Planens utformning syftar till att bevara den karakteristiska i bebyggelsestrukturen samtidigt som markanvändningen ska skapa möjligheter för befintlig verksamhet att finnas kvar och utvecklas samtidigt som potentiellt nya aktörer kan etablera sig inom användningen centrum.

C. Ställningstaganden

Med anledning av inkomna yttranden har följande förändringar, förtydliganden och kompletteringar gjorts i detaljplanen:

Plankarta:

Administrativ bestämmelse om enskilt huvudmannaskap för allmän plats.

Utskriftsformat för att skalans ska vara rätt.

Information i grundkartan och dess teckenförklaring.

Planbeskrivning:

Förtydligande om planens konsekvenser på strandskyddet.

I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Planeringsavdelningen

Niclas Brännström

MEX/Fysisk planerare



GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för Svensbyn 2:10, Fagervik i Piteå kommun, Norrbottens län

A. Upprättande av Detaljplanen

Under upprättandet av detaljplanen har samråd skett med berörda instanser, sakägare och andra som har väsentligt intresse av detaljplanen. Erinringar och synpunkter som inkommit under denna tid jämte kommentar hur dessa påverkat planförslaget finns sammanställda och bilagda i en särskild samrådsredogörelse.

B. Granskning av Detaljplanen

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under tiden **27 juni - 25 juli 2022**. Under granskningstiden har följande yttranden kommit in:

1. Försvarsmakten	2022-06-27
2. PiteEnergi	2022-06-28
3. Trafikverket	2022-06-28
4. Skanova	2022-06-30
5. Lantmäteriet	2022-07-08
6. Länsstyrelsen	2022-07-27

C. Granskningsyttranden och kommentarer

1. Försvarsmakten, som lämnat följande yttrande:

Försvarsmakten meddelar att deras system inte tillåter hämtning av filer via länk.

Kommentar: I samtal med registrator för Försvarsmakten informeras att plankartan är bifogat i e-posten och att om de önskar fler handlingar så kan dessa skickas till Försvarsmakten. Registrator begär inte fler handlingar under telefonsamtalet. Yttrandet föranleder inga ändringar i planhandlingarna.

2. PiteEnergi, som lämnat följande yttrande:

AB PiteEnergi har tagit del av granskningshandlingar avseende ovan rubricerat ärende och har inget att erinra.

Kommentar: -

3. Trafikverket, som lämnat följande yttrande:

Trafikverket har inget att erinra mot förslag till detaljplan.

Kommentar: -



4. Skanova, som lämnat följande yttrande:

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.

Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Kommentar: Ändringar i befintliga ledningar och dess ledningsrätter som påverkas av en exploatering bekostas av exploatören.

5. Lantmäteriet, som lämnat följande yttrande:

Texten i planbeskrivningen under rubrik 7.1.1 och 7.1.2 behöver justeras vad gäller gemensamhetsanläggningen Svensbyn ga:18. Svensbyn ga:18 har omprövats i en lantmäteriförrättning som registrerades 2022-05-02. Risnäsvägen förvaltas nu av Svensbyn ga:32.

Det behöver tydliggöras vilka fastigheter utanför planområdet som kommer att påverkas av att ny ga där va-ledningar kommer behöva anläggas.

Rubriken 7.1.1 Fastighetsindelningsbestämmelser behöver ändras. Begreppet *fastighetsindelningsbestämmelser* används när kommunen bestämmer exakt hur området ska vara indelat i fastigheter, samfälligheter och rättigheter redan i detaljplanen. Bestämmelserna blir då bindande. En fastighetsindelningsbestämmelse om markens indelning i fastigheter ska vara förenlig med vissa bestämmelser i fastighetsbildningslagen. Det innebär att om denna typ av bestämmelser ska användas i detaljplanen måste vissa villkor enligt fastighetsbildningslagen prövas i planärendet. Lantmäteriet kan inte se att det finns några fastighetsindelningsbestämmelser redovisade i plankartan varför rubriken bör ändras.

STRANDSKYDD

Lantmäteriet noterar att det vanligtvis behövs väg till en småbåtshamn. Viss typ av väg kan tillåtas inom allmän plats NATUR. Det kommer dock sannolikt inte vara möjligt för Lantmäteriet att besluta om att en blivande gemensamhetsanläggning ska anlägga en väg inom Natur när strandskydd gäller. En småbåtshamn kräver också vissa anläggningar på land och inte heller där har strandskyddet upphävts vilket blir problematiskt när det kommer till både bildande av ga och anläggandet på marken. Kommunen behöver tydliggöra hur ett genomförande ska kunna ske i denna del.

KONSEKVENSERNA AV ATT GENOMFÖRANDEAVTAL ANVÄNDS BEHÖVER REDOVISAS

När avsikten är att använda genomförandeavtal (genomföra markanvisningar och/eller teckna exploateringsavtal) ska kommunen enligt 4 kap. 33 § 3 st. 2 men. PBL redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Lantmäteriet konstaterar att redovisningen av innehållet i genomförandeavtalet förefaller tillräckligt tydlig, men vid genomläsningen har inte någon redovisning av konsekvenserna (se ovan) hittats. Planbeskrivningen behöver kompletteras med sådana skrivningar.

Delar av planen som bör förbättras

PLANKARTAN

Det ser ut som att en kombinerad administrativ- och användningsgräns har lagts ut



mot kvartersmarken. Det ser inte ut att behövas där. Administrativa bestämmelser avgränsas av användningsgräns.

PLANKARTAN FÖLJER INTE BOVERKETS REKOMMENDATIONER

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida digitalisering och förenkla byggprocessen.

Detaljplanen tas fram enligt PBL med planstart under den period då Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för detaljplan, bör tillämpas.

Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett:

Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelserna med beteckningen C/B som redovisas på samma rad bland planbestämmelserna.

Kommentar: Uppdateringen gällande omprövning av gemensamhetsanläggningar som berörs av detaljplanen tillförs planbeskrivningen och rubriken för 7.1.1 ändrats.

Förtydligande vilka fastigheter utanför planområdet som påverkas av att ny ga där va-ledningar kommer behöva anläggas tillförs planbeskrivningen.

Inom allmän plats [NATUR] finns idag befintlig väg till strandområdet. Kvartersmarken närmast stranden påverkar denna väg som kommer behöva dras om inom allmän plats. Kompletterande vägar för att värna allmänhetens tillgång till strandområdet och eventuell väg till småbåtshamnen blir således dispenspliktiga men ryms inom användningen [NATUR]. Småbåtshamnen kommer inte inrymma anläggningar på marken i övrigt utan omfattar endast vatten-och markområde avsett för flytbryggor.

Vilka konsekvenser kan bli av att genomföra detaljplanen med stöd av exploateringsavtal kompletteras under rubriken 7.4.1 *Exploateringsavtal*.

6. Länsstyrelsen i Norrbotten, som lämnat följande yttrande:

Bakgrund

Piteå kommun ställer ut ett förslag till detaljplan för Svensbyn 2:10, Fagervik för granskning. Syftet med detaljplanen är att ge planmässiga förutsättningar att exploatera området med bostäder och till viss del centrumverksamhet.

Länsstyrelsen har vid tidigare samråd lämnat ett yttrande.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Strandskydd

Planen ligger inom ett utpekad LIS-område och i den direkta närheten till stranden planeras ett naturområde som allmän plats. Det framgår att inom detta område råder fortsatt strandskydd som med sina syften ska värna allmänhetens tillgänglighet samt skydda växt- och djurlivet mot skada.

Länsstyrelsens bedömning kvarstår men anser inte längre det föreligger skäl som kan aktualisera en prövning av ett beslut att anta planen.

De som medverkat i beslutet



Beslutet har fattats av enhetschef Willy Sundling med handläggare Joakim Lundbäck som föredragande.

Kommentar: -

D. Ställningstaganden

Med anledning av inkomna yttranden har följande förändringar, förtydliganden och kompletteringar gjorts i detaljplanen:

Plankarta:

Redovisning av administrativ linje har korrigerats.

Planbeskrivning:

Markanvändningarna redovisas och motiveras var för sig.

Uppdateringen gällande omprövning av gemensamhetsanläggningar som berörs av detaljplanen tillförs planbeskrivningen och rubriken för 7.1.1 har ändrats.

Förtydligande vilka fastigheter utanför planområdet som påverkas av att ny ga där va-ledningar kommer behöva anläggas har tillförts planbeskrivningen.

Förtydligande beskrivning av konsekvenser av att genomföra detaljplanen med stöd av exploateringsavtal har kompletterats under rubriken *7.4.1 Exploateringsavtal*.

I övrigt har endast redaktionella förändringar gjorts.

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner detaljplanen för Svensbyn 2:10, Fagervik och överlämnar den till Kommunfullmäktige för antagande.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Planeringsavdelningen

Niclas Brännström

MEX/Fysisk planerare



Beslut om BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Beslutsnummer: 2020-000742
Beslutet avser: Detaljplan för del av Svensbyn 2:10, Fagervik - Bostadsändamål
Fastighet: SVENSBYN 2:10

Beslutsgrundande handlingar

Undersökning betydande miljöpåverkan 2020-06-23
Samrådsyttrande från länsstyrelsen 2020-09-15

Beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanens genomförande inte bedöms medföra en betydande miljöpåverkan.

Information till beslutet

Detaljplanens huvudsyfte är att skapa planmässiga förutsättningar för att möjliggöra för bostadsbebyggelse samt planlägga för den nuvarande verksamheten Camp Fagervik. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för småbåtshamn för de boende inom samt besökare till området.

Planens genomförande bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Det finns inte anledning att anta att miljö kvalitetsnorm kommer att överskridas.

Kommunen grundar sitt ställningstagande på att den nu föreslagna markanvändningen inte får några nämnvärda effekter på miljön, marken, luften eller klimatet, vegetationen, djurlivet eller effekter på hälsan, naturresurser, transporter, rekreation. Landskapsbilden påverkas endast i en mindre omfattning. Det finns inte anledning att anta att miljö kvalitetsnormen kommer att överskridas. En särskild miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken 6 kap 11, 12 §§ bedöms därför inte behöva genomföras. Aktuella miljöfrågor som risk för ras och skred, kvalitetsfaktorn "Morfologiskt tillstånd i sjöar", strandskydd, naturmiljö, kulturmiljö ska hanteras i planbeskrivningen.

Kommunens ställningstagande är detaljerad redovisat i behovsbedömningen som utgör beslutsunderlag.

Samråd om betydande miljöpåverkan har gjorts med Länsstyrelsen.

Delegationspunkt

Beslut med stöd av punkten 5.4 i delegationsbestämmelser för Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-28, §108.

FÖR PITEÅ KOMMUNS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND

Johan Wirtala
Avdelningschef

Beslutet om huruvida genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan får, enligt Miljöbalken (1998:808, tom SFS 2018:1862) 6 kap 8§, inte överklagas särskilt.

§138

Kommunalt partistöd - Centerpartiet Piteå 2023

22KSI68

REDOVISNING AV MOTTAGET PARTISTÖD 2021

Centerpartiet i Piteå har under 2021 mottagit 476 200 kr i partistöd från Piteå kommun varav 9500 kronor avser år 2020 men betalades ut i februari 2021.

Det kommunala partistödet har använts för att stärka den lokala demokratin på olika sätt för att Centerpartiet ska kunna bedriva sitt politiska arbete bland medborgarna. Partistödet har bekostat hyra för partilokalen samt kostnader som hör till kretsexpeditionen.

Stödet har också använts för olika möten och träffar som anordnats av kretsen, men även för deltagande från kretsen på träffar som anordnats av Norrbottensdistriktet samt av riksorganisationen.


Utbildningar och studiecirkel har arrangerats och kampanjer genomförts. Annonsering och extern lokalhyra utgör en del av omkostnaderna liksom kostnaden för brevutskick mm.

En del av partistödet har sparats för att täcka kostnader i samband med valet 2022 samt för att kunna anställa en person på deltid som stöd till kretsen.

Inga medel har sänts till Riksorganisationen.

Underskrift

Ordförande:



Anton Li Nilsson

Ort och datum

Piteå 2022-02-25.

Granskningsintyg:

Enligt Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun, ska mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, dvs för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.

Granskarna är utsedda av Centerpartiet i Piteå och har tagit del av de underlag som behövs för att avlämna följande yttrande:

Partiet har använt partistödet för rätt ändamål.

Intygas av:

Ort och datum:



Centerpartiet i Piteå

Besöksadress:

Öjagatan 51

943 31 Öjebyn

Tel: 070-611 68 04

Facebook!

Norrjärden 2022-02-25

Långström 2022-02-25

Fakturaadress:

Centerpartiet

c/o Föreningservice

Batterigatan

941 47 Piteå

Page 295 of 358

PITEÅ KOMMUN
Medborgarservice

2022 -03- 07

Dnr.....

Org.nr: 89 88 00-4498

Bg.nr: 735-5373

e-post: pitea@centerpartiet.se

www.centerpartiet.se

Gilla oss på

§139

**Kommunalt partistöd -
Kristdemokraterna Piteå
2023**

22KS173



Blankett för redovisning av erhållet kommunalt partistöd

Blanketten används frivilligt som stöd för redovisning.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till

kommunledningsförvaltningen, Piteå kommun, senast den 1 juli närmast följande år.

Parti <i>Kristdemokraterna</i>	Organisationsnummer <i>898800-5081</i>
Telefon <i>070-394 7713</i>	Adress <i>c/o Helena Burvall Bjurträsk 935 93 Korsjö</i>
Bankkonto eller bankgiro/postgiro	

Redovisningen avser år <i>2021</i>
Sparat partistöd från föregående år (Avser inte partistöd före 2015-01-01) <i>137.347</i>

Redovisa hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

	År	Belopp
Erhållet partistöd	<i>2021</i>	<i>201.400</i>
Sparat partistöd från föregående år		<i>137.347</i>

Åtgärd/förbrukning	Belopp
<i>Serviceavgift till distriktet (se nästa sida)</i>	<i>54.960</i>
<i>Politikerutbildning</i>	<i>6.346</i>
<i>Möteskostnader</i>	<i>17.840</i>
<i>Medlemsvärning/ Medlemsvård</i>	<i>3.897</i>
<i>Gåvor/ Vitsippspris</i>	<i>3.462</i>
<i>Annonser</i>	<i>6.788</i>
<i>Lokalhyra kansliet bankkostnad</i>	<i>21.390</i>
<i>Kontorsmaterial/porto</i>	<i>4.397</i>
Aterstår av erhållna medel att föra över till nästa år	<i>219.667</i>



Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

De fysiska mötena minskade under året på grund av pandemin, men medlemmarna kunde träffas fysiskt både på årsmötet och före jul och åta tillsammans. Utbildningssatsningen "Stora politikerskolan" för toppolitiker avslutades under hösten. Flygbladsutdelning i postblådor samt kampanjer och annonser för medlemsvärning vilket gett flera nya engagerade medlemmar. Även anordnat sommarutflykt samt utdelat vitsippspriset för god insats för äldre i kommunen. Deltagit på rikstinget i Norrköping och inspirerat kommuninvånare.

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

För den serviceavgift som betalats till partidistriktet i Norrbotten har erhållits tillgång till ombudsman. Månadsbrev från denne till lokalavdelningens medlemmar, telefonkontakt, kurser och utbildningar samt konsultation i frågor som uppstått under året. Utbildnings/inspirationsdagar som anordnas av distriktet samt besök av riksdagsledamöter. Samordnar resor och aktiviteter. Avsättning till valfond på distriktsnivå som i valrörelsen kommer lokalavdelningen till del, t.ex. Nolia i Piteå 6-10/8 2022



Bilagor

Ange eventuella bilagor som bifogas blanketten (Verksamhetsberättelse, redovisning, protokoll från styrelsemöte etc.)

Verksamhetsberättelse
Revisionsberättelse
Granskningsrapport

Underskrift

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt


Datum 23/3 2022	Datum 4/4-22
Ordförande Malin Viklund	Kassör Helena Burvall
Namnförtydligande MALIN VIKLUND	Namnförtydligande HELENA BURVALL

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för "Regler för kommunalt partistöd i Piteå kommun".

Intygas av Se bilaga	Namnförtydligande
Datum	Ort

Skickas till kommunstyrelsen@pitea.se eller lämnas till kommunledningsförvaltningen, Svartuddsvägen 1, 94185 Piteå



Verksamhetsberättelse 2021

Kristdemokraterna i Piteå

Styrelsens sammansättning:

Malin Viklund Ordförande

Helèn Lindbäck Gruppledare

Helena Burvall Kassör och sekreterare

Daniel Bylund, Eila Stenvall, Lucas Eriksson, Erika Johansson

Ersättare: Nils-Olof Nilsson, Ingrid Nilsson

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under det gångna året.

Styrelsens arbete samt aktiviteter under året:

Vid styrelsesammanträdet den 10/2 förbereddes årsmötet med rapport från valberedningen, verksamhetsberättelsen gick vi igenom samt resultaträkningen och budgetförslag. Vi förberedde även kommande kommunfullmäktige med diskussioner och rapporter från styrelser och nämnder.

Söndagen 28/2 Årsmöte för partiavdelningen i Piteå på Kompassen i stan. Malin Viklund utsågs till ny ordförande för PA Piteå.

Lördagen 27/3 var det årsmöte med distriktet Norrbotten i Luleå. Både fysiskt och på länk.

Många, nästan alla fysiska möten ställdes in. Så planerade möten uteblev även detta år.

Men vi kunde färdigställa KD's politikerskola där Malin Viklund och Helèn Lindbäck deltog från Piteå. Avslutningen med föreläsningar och Diplomutdelning hölls i Umeå 18-19 september.

Även en utflykt till Lantlollansgårdsbutik i augusti. Våldigt trevligt, vi fick handla i butiken och Maria bjöd oss på väldigt gott fika.

Vitsippepriset delades ut i september till Ida Skogqvist, Rosprojektet där hon har delat ut rosor på våra äldreboenden i Piteå.

Kommun och regionpolitiska dagarna på zoommöte 2 dagar i april.


Rikstinget i Norrköping blev av fysiskt. Malin Viklund deltog som ordinarie och Eila Stenvall som frivillig deltagare. Över 500 motioner behandlades, varav norrbotten fick igenom 1 motion. Otroligt bra jobbat, då 95% får besvarat eller avslag.

Många zoommöten under året, från riks, enskilda politiker och från distriktet.


Jultallrik på Röda Lyktan i Småstaden 8 december.

Under hösten har valupptakten dragit igång. Vi siktar hårt på att komma med i regionen i Norrbotten. Intensivt arbete, många möten och samtal. Kommer absolut att nå målet med så engagerade och duktiga medlemmar. 2022 kommer bli intensivt och tufft, men bara vi hjälps åt alla så når vi längre med våran politik.

Piteå 27/2 2022



Malin Viklund:




Helén Lindbäck:



Helena Burvall:



Daniel Bylund:



Erika Johansson:

Lucas Eriksson: 

Revisionsberättelse 2022.

Undertecknade revisorer har granskat räkenskaperna för Kristdemokraterna i Piteå för räkenskapsåret 2021.


Granskningen har omfattat kassabok, verifikationer och bankkonto samt styrelsens protokoll. Vi kan konstatera att den upprättade resultat- och balansräkningen överensstämmer med bokföringen.

Vi vill därför rekommendera årsmötet att bevilja kassör och styrelse full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.


Piteå 2022-02-03



Richard Brännström



Jonas Bergeman



Granskningsrapport kommunalt partistöd för Kristdemokraterna Piteå.

För perioden 2021-01-01 till 2021-12-31

Undertecknad har av Kristdemokraterna Piteå (org. nummer 898800-5081) blivit utsedd till särskild granskare av det partistöd som betalats ut för 2021.

Detta i enlighet med 4 kap 29 § första stycket i Kommunallagen och Piteå kommuns föreskrift om kommunalt partistöd.

Undertecknad har tagit del av styrelseprotokoll, resultat- och balansräkning, revisions- och verksamhetsberättelse och intygar att dessa redogörelser ger en rättvisande bild av hur partistödet använts.

Utifrån dessa dokument så gör undertecknad bedömningen att Kristdemokraterna Piteå använt partistödet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att stäcka partiets ställning i den kommunala demokratin i Piteå.

Intygas av:



Ort och datum:

Fjorträsk 5/5 2022

§140

Kommunalt partistöd - Liberalerna Piteå 2023

22KS264


Verksamhetsberättelse 2021

Året 2021


Inleddes med många och långa diskussioner om LSS lagen som urholkats och där fler familjers ekonomi raseras när personliga assistenter dras in.

Under 2021 har 10 Styrelsemöten hållits enligt möteskalendern och 1 inställt styrelsemöte, likaså har 2 medlemsmöten planerats men 1 medlemsmöten har hållits pga COVID. Videomöten har fått en ny vision på möten och har underlättat och kommer fortsätta användas inom vår styrelse och regionstyrelsen.


Politiskt har vi jobbat vidare med en levande landsbygd och hela kommunen ska leva och vi måste höras och synas mer i media och offentligt vilket varit vårt dilemma. Våra annonser i Piteå Gratistidning har fått gensvar och visar att det behövs nötas in att vi finns och vad vi står för.




Ulf Lindström



Andreas Dela




Margaretha Berglund



Britta Berglund



Erik Lundström



Lena Mahrle, ersättare



Granskningsrapport Kommunalt Partistöd för Liberalerna Piteå

För perioden 20210101-20211231

Undertecknad har av Liberalerna Piteå (org.nummer: 898800-7012) blivit utsedd till särskild granskare av det partistöd som betalats ut för 2021. Detta i enlighet med 4 kap 31§ Kommunallagen och Piteå kommuns föreskrift om kommunalt Partistöd.

Utifrån detta gör undertecknad bedömningen att Liberalerna Piteå använt partistödet på ett korrekt och ändamålsenlig sätt i enlighet med vad Kommunallagen kräver för att möta de demokratiska utmaningarna.

Piteå 2022-02-21

Carin Lindström

Carin Lindström

Fullmäktige verksamhetsberättelse 2021

I fullmäktige har vi bara ett mandat och det innehas av Ulf Lindström. Ur ett politiskt perspektiv har det året präglats av majoritetens maktfullkomlighet i fullmäktige. Vi i oppositionen har fått igenom en del minoritetsremisser, vilket i sin tur bara fördröjer att fatta beslut, detta får ibland uppmärksamhet i pressen, vilket är vår enda möjlighet att protestera. Bland dessa är det ballonghallen, tillsättning av kommunchef och kommunalrådet som fått mest uppmärksamhet.

Projektet med ballonghallen har kostat mycket mer pengar än vad budgeten utlovade. Vi har från förslaget kommit varit emot denna hall pga kostnader men majoritetspartierna gick mot våra förslag vilket visar sig vara kostsamt för kommunens innevånare.

Jag och nämndsledamöterna har inför nästan varje fullmäktige träffats men då vi inte är representerade i alla nämner blir det korta möten men förhållandevis effektiva.


Vårt samarbete med övriga allianspartier har intensifierats något då vid ett flertal tillfällen träffats för att diskutera hur vi tillsammans skall agera i vissa frågor.

Vi ser dock med tillförsikt inför framtiden och tror att pitebornas åsikter kommer att förändras, men vi måste ytterligare visa var vi står i olika frågor.

Vi får upprepa det mantra som vi hade tidigare **"att vårt fokus än en gång ska vara på de människor som har det allra svårast - de äldre, funktionshindrade och barnen och landsbygden och bryta centraliseringen"**.

Det har vi också framhållit i vår egen kommun, men majoritetspartierna ser bara centralisering som enda utvägen för att kapa kostnader och de missar människan i mitten som kommer i kläm.

Piteå är en glesbygds kommun och därför kan vi inte fortsätta denna centraliserings mani. Bostäder behövs lika mycket i glesbygden där invånarna bor i lika står utsträckning som i centrum.



Ulf Lindström

§141

Kommunalt partistöd - Miljöpartiet Piteå 2023

22KSI69

Granskningsrapport för år 2021

Gällande:

Miljöpartiet de gröna i Piteå

Org. nummer: 898800-7798

Olof Palmesgata 6 A

941 33 PITEÅ


Undertecknad är utsedd att granska om Miljöpartiet de gröna i Piteås redovisning av verksamheten och ge en rättvisande bild av hur de använt partistödet för verksamhetsåret 2021.

“ Mottagaren av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för de ändamål som anges i 4 kap 29 § första stycket Kommunallagen, d.v.s. för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.”

Jag har tagit del av föreningens verksamhets- och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2021 och intygar att de redovisade dokumenten ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Jag anser vidare att partiföreningen använt partistödet på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin i Piteå.

Piteå den 2022-06-22



Ann-Louise Hagström

Verksamhetsrapport för Miljöpartiet de gröna i Piteå 2021

Lokalavdelningens uppgift är att:

- bedriva valrörelser och annat utåtriktat arbete till stöd för partiets idéer och politik inom verksamhetsområdet
- utveckla politiken inom kommunen
- nominera företrädare i allmänna val och till politiska organ inom verksamhetsområdet
- erbjuda arenor för politiskt engagemang
- uppbära och disponera det partistöd som partiet erhåller från kommunen

På det ordinarie årsmötet 2021 valdes en styrelse och som under hela verksamhetsåret har bestått av:

Lia Utterheim	Ordförande
Mats Dahlberg	Kassör
Maria Hannu	Sekreterare
Anna Åström	Ledamot
Lars-Erik Willberg	Ledamot

Ann-Louise Hagström Revisor

Föreningsservice sköter föreningens löpande redovisning.

Verksamheten har fortsatt vara påverkad av pandemi och vi har försökt att fortsatt ha få fysiska träffar och istället ha digitala möten. Det har varit liten ekonomisk verksamhet medvetet då det har varit året innan val.

Årets kostnader har varit 83 121 kr vilket till största delen varit lokalhyra, annonsering, inventarier, administration och medlemsvård.

Medlemsvård

Styrelsen har inte kunnat kalla till fysiska möten och träffar under delar av året. Digitala lösningar har delvis ersatt politikerbesök.

Kommunikation till medlemmar har mest förflyttats till sociala medier där vi försökt att vara mer synliga än tidigare för att informera om kommunens och vår egen politik för att uppmuntra till ett större politiskt deltagande. Vi har också skött mycket kommunikation via mail. Under 2021 ökade vårt medlemstal med nästan 15% och ökningen har fortsatt efter årsskiftet.


Möten

Vi har tillsammans med MP Norrbotten fortsatt haft digitala arrangemang. Det är ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att kunna lyssna på våra företrädare och externa föreläsare. Alla medlemmar har blivit inbjudna till möten med bland annat:

Besök från riks (fysiska som digitala)
Språkrör för MP Märta Stenevi
Språkrör för MP Per Bolund
Partisekreterare Katrin Wissing
Dåvarande biträdande finansminister Åsa Lindhagen
EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke
Riksdagsledamot Lorentz Tovatt
Riksdagsledamot Camilla Hansén

Vi har under året invigt vårt nya partikansli. Vi hade partisekreterare Katrin Wissing som höll i invigningen och det var ett välbesökt medlemsmöte. Nu när vi kan träffas igen fysiskt så kommer vi kunna ha mer verksamhet i vår lokal i form av sammanträden, medlemsträffar och mindre föreläsningar.

Mats Dahlberg
Gruppledare och kassör under 2021 för Miljöpartiet i Piteå



§142

Kommunalt partistöd - Moderaterna Piteå 2023

22KSI70



20 juni 2022

Redovisning av hur partistödet har använts 2021

I enlighet med 4 kap 29 § första stycket samt 4 kap 31 § Kommunallag (2017:725) och i enlighet med Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå Kommun 6 § (antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 § 177, senast reviderad av kommunfullmäktige 2018-03-26 § 55) avger Moderata samlingspartiet i Piteå härmed följande redogörelse för hur partistödet från Piteå Kommun har använts under perioden 2021-01-01 – 2021-12-31.

Partistödet som under 2021 betalats ut till Moderata samlingspartiet i Piteå har i huvudsak använts för att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder. Det har skett genom att målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna väljare till partiet och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn. Den lokala partiföreningens strävan är att vinna människor för den samhällssyn som partiet företräder.

För att göra detta har Moderaterna i Piteå använt partistödet till att:

- Genom lokala kampanjer i sociala medier och på gator och torg i Piteå möta väljare för att vinna väljarnas förtroende för våra idéer lokala, regionala som nationella.
- Genom att ständigt utveckla den lokala moderata politiken i en riktning som är aktuell och anknyter till moderata värderingar.
- Genom köp av centrala och regionala servicetjänster så som exempelvis medlemsutskick, medlemssystem, administrativ-och IT-support, kanslifunktioner som exempelvis kopiering, tryckning, medlemstidningar och del av kostnaden för partiombudsman.
- Genom hyra av partilokal för möten och andra aktiviteter hänförliga till den moderata verksamheten.
- Genom att genomföra ett fysiskt medlemsmöte.

Emellertid har viruset, Covid-19, under årets första 8 månaderna starkt begränsat Moderaternas möjlighet att arrangera medlemsmöten och även begränsat möjligheten att arrangera traditionella kampanjer på gator och torg.

Utbildningsstöd i enlighet med Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå Kommun har under 2021 ej sökts och ej erhållits.

Åsa Nordmark
Ordförande

Granskningsintyg av särskild utsedd granskare

Härmed intygas att denna redovisning ger en rättvisande bild av hur Moderata samlingspartiet i Piteå använt partistödet.

Piteå den 22 juni 2022

Henrik Wallsten

§143

**Kommunalt partistöd -
Sjukvårdspartiet Piteå
2023**

22KS171

Granskningsrapport Sjukvårdspartiet Piteå lokalavdelning för verksamhetsåret 2021

Denna granskningsrapport avser Sjukvårdspartiet Piteå lokalavdelning med organisationsnummer: 898801-2426.

Undertecknad är utsedd att granska om redovisningen från Sjukvårdspartiet Piteå lokalavdelning ger en rättvisande bild av hur de använt partistödet för verksamhetsåret 2021.

Undertecknad har tagit del av verksamhetsberättelsen, revisionsberättelsen samt resultat- och balansräkning för 2021 och intygar att dessa redogörelser ger en rättvisande bild av hur partistödet använts. Utifrån dessa redogörelser kan konstateras att partistödet har använts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin i Piteå.

Piteå 2022-05-22



Anders Bergström

REVISIONSBERÄTTELSE

Avseende Norrbottens Sjukvårdsparti Piteå lokalavdelning verksamhetsåret 2021.

Undertecknade revisorer har efter granskning av kassabokföring och bilagda certifikat funnit att omsorgsfull notering förevarit samt att inga anmärkningar mot enskilda poster finns att erinra.

Vidare har avdelningens aktivitet granskats i vad gäller styrelsens arbete och inte heller där har vi funnit något att erinra mot.

Vi föreslår därför årsmötet godkänna ansvarsfrihet för styrelsen.

Piteå 2022-04-26



Anna Scott
Revisor



Erika Sjö
Revisor

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

PITEÅ LOKALAVDELNING



STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE AVSEENDE ÅR 2021

Styrelsen för Piteå lokalavdelning 2021

Ledamöter

Ann-Christin Åström	Ordförande
Martin Åström	Kassör
Johnny Åström	Sekreterare
Karin Andersson	Ledamot
Hans Taivalsaari	Ledamot
Malin Markström	Ledamot
Eva Åström	Ledamot

Suppleanter

Henry Larsson	Suppleant
Jeanette Åström	Suppleant
Kristina Wiklund	Suppleant
Anton Markström	Suppleant

Revisorer

Anna Skott
Erika Sjöo

Valberedning

Hans Taivalsaari
Jeanette Åström
Henry Larsson

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit fyra protokollförda styrelsesammanträden.

Vidare har gruppmöten med kommungruppen hållits inför varje kommunfullmäktige under året.

Ungdomssektionen

Sjukvårdspartiet har en länsövergripande ungdomssektion. Från Piteå lokalavdelning är Anton Markström representerad i ungdomsstyrelsen.

Sjukvårdspartiet på internet

Partiet har en egen hemsida på internet med adress: www.sjukvardspartiet.nu. På hemsidan finns information som rör partiet samt länkar till de olika lokalavdelningarna. Partiet regionalt har även en Facebooksida: www.facebook.com/sjukvardspartiet likaså Piteå lokalt: www.facebook.com/sjukvardspartietpitea

Möten och konferenser

Partistämman

Partiets länsövergripande partistämman avhölls den 22 maj digitalt via zoom. Från Piteå lokalavdelning deltog flera medlemmar. Johnny Åström och Martin Åström är invalda som ordinarie ledamöter i partistyrelsen för länet.

Årsmöte Piteå lokalavdelning

Årsmötet för Piteå lokalavdelning avhölls den 23 maj digitalt via zoom.

Verksamhetsåret 2021

Pandemiåret 2021 har inneburit fortsatta stora utmaningar på flera plan. För Piteå lokalavdelning har det bland annat inneburit att planerade konferenser och medlemsmöten inte kunnat genomföras på grund av restriktioner. I samband med lättade restriktioner kunde dock en valkonferens genomföras i Storforsen 211123-211124. Inbjudna var samtliga aktiva medlemmar i Piteå. Under konferensen diskuterades olika frågor inför valet, valbudget och valstrategi med mera. Vidare har styrelsen utsett Johnny Åström som valansvarig för Piteå lokalavdelning med en särskild delegation från styrelsen.

Det politiska arbetet inom kommunen i styrelser, nämnder och fullmäktige har förflutit bra. Lokalavdelningen har haft ett gott samarbete med Allians för Piteå (M, C, Kd, L) där vi bland annat haft ett gemensamt budgetförslag för år 2020/2021. Aktuella frågor under året har bland annat handlat om en Multiarena på Piteå havsbad samt om fotbollshallen på Norrstrand den så kallade airdomen.

211118 avhölls nomineringsmöte till kommunlistan enligt följande:

1. Johnny Åström
2. Martin Åström
3. Malin Markström
4. Anton Markström
5. Amanda Sundström
6. Ewa Åström
7. Tommy Bjernhagen
8. Peter Sundström
9. Noocharee Bjernhagen
10. Ann-Christin Åström
11. Karin Andersson
12. Henry Larsson

Vidare har nomineringar skett till partiets regionlista från Piteå lokalavdelning



Ekonomi

Lokalavdelningens ekonomi är god. Resultatrapport och balansrapport följer i särskild bilaga.

Avslutning

Avslutningsvis vill styrelsen tacka för förtroendet att ha fått leda lokalavdelningen under verksamhetsåret 2021. Nu lägger vi detta andra pandemi år bakom oss och vill tacka alla medlemmar för att ni orkat med och hårdat ut under alla de restriktioner som varit. Vi ser nu med stor tillförsikt på framtiden och kommande valrörelse.



Styrelsen Piteå lokalavdelning 2021

Ann-Christin Åström

Ann-Christin Åström
Ordförande

Martin Åström

Martin Åström
Kassör

Johnny Åström

Johnny Åström
Sekreterare

Eva Åström

Eva Åström
Ledamot

Hans Taivalsaari

Hans Taivalsaari
Ledamot

Karin Andersson

Karin Andersson
Ledamot

Malin Markström

Malin Markström
Ledamot

Jeanette Åström

Jeanette Åström
Suppleant

Kristina Wiklund

Kristina Wiklund
Suppleant

Anton Markström

Anton Markström
Suppleant

Henry Larsson

Henry Larsson
Suppleant

§144

**Kommunalt partistöd -
Skol- och
landsbygdspartiet Piteå
2023**

22KSI67

Skol och Landsbygdspartiet
Redovisning av använt partistöd för år 2021-01-01 till 2021-12-31

Sparat partistöd från 2020 = 228 101,38 kronor

Utgifter

prenumerationer = 39.106,19 kronor
annonser = 23.102,47 kronor
LPN årsavgift = 2.000 kronor
webbhotell = 1.499 kronor
banktjänster = 879 kronor
Newsworthy nyheter = 582,52 kronor

Intäkter

partistöd = 201.400 kronor
felaktig debitering = 21,21 kronor

.....

Vid årets slut 362 353,41 kronor i kassan.

Utgifter och inkomster har redovisats för partiets medlemmar månadsvis

**Granskningsrapport utförd av Skol och Landsbygdspartiet utsedde särskilde
granskare Joel Viklund**

**Redovisning av använt partistöd för år 2021-01-01 till 2021-12-31
överensstämmer med fakturorna. Utifrån det stöd och ökande stöd som SLP
får och fått i främst sociala medier görs härmed bedömningen att partiet har
stärkt sin ställning i den kommunala demokratin.**

Altersbruk 2022-03-02


revisor Joel Viklund

§145

**Kommunalt partistöd -
Socialdemokraterna Piteå
2023**

22KS172

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd 2021

Socialdemokraterna i Piteå

Organisationsnummer 898800-2237.


I kommunalt partistöd har vi under 2021 erhållit 1 341 900 kr.
Sparat partistöd från föregående år 0kr.

Det lokala partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin enligt följande

- Lokal och administrationskostnader, Lokalen på Västergatan är ett nav för vårt politiska arbete, den är öppen för våra lokala föreningar att hålla möten och utbildningar. Lokalen är utrustad med ändamålsenlig teknik för både fysiska och digitala möten. Vår ambition är att hålla lokalen bemannad och öppen för besök av våra medlemmar och andra intresserade.
- Personalkostnader, Vi har en anställd Ombudsman på heltid, samt en projektanställd på 25% för valarbete och medlemsutveckling.
- Valarbete, underåret har vi arbetat med kyrkovalet och planerat aktiviteter för valrörelsen 2022.
- Regelbundna träffar med fullmäktigegruppen för att skapa en god grund för demokratisk förankring.

Kostnad för ovanstående verksamhet 1 838 090kr
Återstår av erhållna medel att föra över till nästa år 0kr

Piteå 2022-05-25


Ulf Sjödin, Kassör


Claes Danell, Ordförande

Granskning

Vi anser att partistödet använts i enlighet med det som Kommunallagen kräver. Det möjliggör att Partiet kan bedriva en god utåtriktad verksamhet för att möta medborgarna och utveckla demokratin.

Piteå 2022 25


Peter Roslund, Revisor


Christina Sandkvist, Revisor

§146

**Kommunalt partistöd -
Sverigedemokraterna
Piteå 2023**

22KS175



Beskriv hur det lokala partistödet använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

Hyra av partilokal. Inköp av teknik för distansmöten. Resor i samband med representation. Medlemsmöten och utskick. mm

Om överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför kommunen – beskriv vilka motprestationer som har erhållits för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin

IT-INFRASTRUKTUR. TILLGÅNG TILL TJÄNSTEMÄNNAORGANISATION FÖR UTBILDNING OCH ORGANISATORISKT STÖD. mm



Bilagor

Ange eventuella bilagor som bifogas blanketten (Verksamhetsberättelse, redovisning, protokoll från styrelsemöte etc.)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SD PITEÅ 2021
RESULTATRAPPORT 2021 SD PITEÅ

Underskrift

Härmed intygas att ovanstående redovisning är korrekt

Datum 2022-06-07	Datum 2022-06-07
Ordförande MAGNUS HÄGGBLAD	Kassör JÖRGEN NILSSON
Namnförtydligande Magnus Häggblad	Namnförtydligande Jörgen Nilsson

Granskningsintyg

Härmed intygas att partiet har följt ändamålet för "Regler för kommunalt partistöd i Piteå kommun".

Intygas av Lage Hartlund	Namnförtydligande Lage Hartlund
Datum 2022-06-07	Ort Piteå

Skickas till kommunstyrelsen@pitea.se eller lämnas till kommunledningsförvaltningen, Svartuddsvägen 1, 94185 Piteå

Resultatrapport ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år	
RÖRELSENS INTÄKTER				
Övriga rörelseintäkter				
3987	Erhållna kommunala bidrag	259 100,00	259 100,00	252 000,00
3990	Övriga ersättningar och intäkter	11 000,00	11 000,00	3 350,00
Summa övriga rörelseintäkter		270 100,00	270 100,00	255 350,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		270 100,00	270 100,00	255 350,00
RÖRELSENS KOSTNADER				
BRUTTOVINST		270 100,00	270 100,00	255 350,00
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	0,00	0,00	-7 781,25
5011	Hyra för kontorslokaler	-61 136,00	-61 136,00	-32 993,00
5410	Förbrukningsinventarier	-379,00	-379,00	0,00
5420	Programvaror	-1 724,82	-1 724,82	-1 855,00
5801	Milersättning	-1 711,59	-1 711,59	-3 259,70
5831	Kost och logi i Sverige	0,00	0,00	-1 075,49
5900	Reklam och PR (gruppkonto)	-11 432,00	-11 432,00	0,00
6250	Postbefordran	-2 059,95	-2 059,95	-4 885,00
6570	Bankkostnader	-515,00	-515,00	-521,00
Summa övriga externa kostnader		-78 958,36	-78 958,36	-52 370,44
Personalkostnader				
7610	Utbildning	-7 299,00	-7 299,00	-450,00
7631	Mat, fika, internt i föreningen	-20 857,80	-20 857,80	-7 194,70
Summa personalkostnader		-28 156,80	-28 156,80	-7 644,70
RÖRELSERESULTAT		162 984,84	162 984,84	195 334,86
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		162 984,84	162 984,84	195 334,86
Bokslutsdispositioner				
8830	Valfondsavgifter till SD Riks	-52 275,00	-52 275,00	-50 500,00
Summa bokslutsdispositioner		-52 275,00	-52 275,00	-50 500,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-159 390,16	-159 390,16	-110 515,14
BERÄKNAT RESULTAT		110 709,84	110 709,84	144 834,86

Verksamhetsberättelse Sverigedemokraterna Piteå 2021

Pandemin har även detta år hållit verksamheten tillbaka en del. Men vi har passat på när restriktionerna tillåtit. Bland annat så har det äntligen hållits en invigning av den nya lokalen. Föreningen bjöd på burgare med tillbehör och kaffe och kaka som efterrätt. Tack till er som kom och firade detta viktiga tillfälle! Lokalen är idag fullmöblerad och det saknas oss ingenting. Den har blivit ett viktigt vattenhål för KF-ledamöterna som träffas där inför varje kommunfullmäktige samt Piteås distriktsstyrelserepresentanter som kopplar upp sig på distans.

Under hösten har ett arbete med att ta fram kandidater till kommunfullmäktigelistan skett och vi har 12 personer på listan inför kommande val! Jag känner mig väldigt nöjd med denna uppslutning!

2021 var ett kyrkovaletsår och en hel del arbete genomfördes i samband med kyrkovalet och kandidaterna stod på stan samt delade ut flygblad och valsedlar i brevlådor samt deltog i intervjuer och filmningar. Utfallet blev dock lite magrare än förra gången. Vi tappade ett mandat i Norrfjärdens församling där vi fick 3,91% av rösterna. Mycket tack vare att vänsterpartiet gjorde ett kanonval och gick från 0 till 7,68% vilket trängde ut oss. Piteå-Tidningen hade dock mycket gynnsamma skrivelser å den nya vänstersatsningens vägnar. Vi hade kandidater i Hortlax församling, men förutsättningarna är mycket speciella här och det är extremt svårt att slå sig in då en lokal sammanslutning "KFHF" – Kyrkans Framtid i Hortlax Församling är störst med runt 60% av rösterna och med sossarna som tvåa. SD fick ändå 3,87% i Hortlax vilket är ett ganska normalt utfall. I Piteå församling så behöll vi vårt mandat med 3,92% av rösterna. Orten fick dock dom plåster på såren en representant i Stiftsfullmäktige i Luleå i form av Magnus Häggblad, Norrfjärden. Luleå Stift består geografiskt av Norr+Västerbotten.

Två av SD Piteås medlemmar Magnus Häggblad och Lage Hortlund åkte på Landsdagarna i Karlstad i November. Framförallt Lage Hortlund gjorde flertalet minnesvärda inlägg i debatten och företrädde många Norrbottniska frågor.

Samarbetet och sammanhållningen både inom föreningen och mellan föreningen och den parlamentariska gruppen är god.


Ett julbord klämdes in i början av December. Efter att ha fått ställa in i fjol så var det extremt roligt att 26 personer hörsammade inbjudan. Storstrand hade ett mycket smakligt julbord i vanlig ordning!

Sammanställt av ordförande Magnus Häggblad (60831)
Norrfjärden 2022-01-28

§147

**Kommunalt partistöd -
Vänsterpartiet Piteå 2023**

22KSI74



Vänsterpartiet

Redovisning av mottaget partistöd.

Redovisningen är upprättade i enlighet med:

"Föreskrift om kommunalt partistöd i Piteå kommun", fastställd 2014-11-17 §177

Vänsterpartiet i Piteå har mottagit 456 800 kr i kommunalt partistöd för 2021.

Detta i form av grund- och mandatstöd. Inget utbildningsstöd har mottagits under 2021

Partistödet har huvudsakligen använts enligt:

- Finansiering av partiets gemensamma lokal- och kontorskostnader
- Ersättning för medlemsaktiviteter samt till stöd för ungdomsklubbens verksamhet.
- Investering i utrustning för att kunna utveckla vårt digitala arbete och möta behovet av digitala möten. Viktigt för att medlemmar även ska kunna delta digitalt i demokratiska arbetet.
- Ersättning har utgått för att utbilda och utveckla lokalföreningens arbete. Ett flertal av partiföreningens nya medlemmar har deltagit i olika möten, utbildningar, studiebesök och evenemang. Det har skett både regionalt och nationellt.
- Vi har arvoderat en ersättare i KF, för att alltid finnas tillgänglig i händelse av frånvaro.
- Vi har också genomfört och bekostat en Ledamotsskola inför kommande val.
- Betalat hyror av externa samlingslokaler och annonsering vid andra offentliga arrangemang.
- Ersättningar går också till partidistriktet för köp av tjänster till lokala partiföreningen behov som själv inte har någon anställd.
- Vi fonderar ett överskott för kommande val som bedöms förbrukas i sin helhet under 2022.
- Kommungruppen, en konstellation för samtliga inom partiföreningen med förtroendeuppdrag, och dess aktiviteter finansieras av partistödet och används till utbildningsdagar och studiebesök. Gruppen består av 19 personer och samlas regelbundet. Arbetet leds av gruppledare Maria Holmquist. Hon uppbär gruppleदारarvode enligt det kommunala arvodesreglementet och har inga ersättningar utöver det.

Underskrift:

Piteå 2022-02-27


Brith Fäldt, ordförande

Granskningsintyg.


Vi anser att partiföreningen använder partistödet i enlighet med det som Kommunallagen kräver och finns stipulerat i "Föreskrift om kommunalt partistödet i Piteå kommun", fastställd 2014-11-17 §177.

Det möjliggör för partiföreningen att bedriva en väl utformad utåtriktad verksamhet i syfte att kunna möta och företräda medborgarna och utveckla den lokala demokratin.

Piteå 2022-02-27



Monika Isaksson



Lars Vikström

Av årsmötet valda revisorer har även av årsmötet fått i uppdrag att agera särskilda granskare för användning av partistödet.

§149

**Val av ledamöter och
lekmannarevisor-
Nordbostäder i Piteå AB**

22KS617

§150

**Val av ledamöter och
lekmannarevisor -
Nordfastigheter i Piteå AB**

22KS616

§151

Medborgarförslag - Vassröjning i Fårösundet

22KSI43



Förslaget i korthet

Vassröjning i Fårösundet - på ö-sidan.
Piteås gamla farled till Luleå

Beskriv och motivera ditt förslag

Motivera medborgarförslaget

Den gamla bron över Fårösundet, som har existerat i 50 år, skapade med åren problem på ö-sidan av Fårösundet. Vattenflödet stannade av utefter ö-sidan av sundet, uppgrundningen påskyndades, och vassen fick breda ut sig.

Piteå Kommun äger marken på båda sidor av sundet. Tidigare år har Piteå kommun klippt vassen på fastlandssidan och därmed begränsat vassens utbredning ordentligt. Nu hoppas vi att det är ö-sidans tur att få vassen klipp så att sundet blir tillgängligt även för oss som har våra fastigheter på ö-sidan.

Men vi vill även lyfta Fårösundets kulturhistoriska betydelse som Piteås gamla farled till Luleå och för alla som vistas i Fårösundets närhet.

Med den nya vackra bron, som möjliggör ett vattenflöde utmed hela Fårösundet, hoppas vi att Piteå Kommun vill ge Fårösundet den ansiktslyftning som sundet är värd - för oss fastighetsägare och för pitebor i allmänhet.

I vår bilaga berättar vi mer om våra tankar och önskemål.

Instruktioner

Vad kan ett medborgarförslag handla om?
Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempelvis förskola och skola.

Vad kan ett medborgarförslag inte handla om?
Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t.ex. beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?
För att det ska kunna tas upp till behandling ska det

- vara skriftligt
- vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska undertecknas av en eller flera kommuninvånare
- vara märkt "Medborgarförslag"
- innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta ställning till
- inte handla om mer än en sak per förslag

MEDBORGARFÖRSLAG februari 2022

VASSRÖJNING I FÅRÖSUNDET – PITEÅS GAMLA FARLED TILL LULEÅ.

Fårösundet har äntligen fått en ny fin bro som låter vattnet i sundet flyta fritt. Borta är den gamla bron som täppte till vattenflödet på ö-sidan, och därmed påskyndade uppgrundningen och vassbildningen.

Önskemål:

Under flera år har vi sett hur en vassmaskin klippt vassen utefter Fårösundet, på fastlandssidan. Resultatet är lyckat, vassen har begränsats. Fågellivet har inte störts, har vi sett. Nu önskar vi att vassen på ö-sidan också klipps. Vassen breder ut sig mot farleden och gör farleden allt smalare. Våra fastigheter omfattar inte själva Fårösundet där vassen växer varför skötseln därmed bör vara kommunens ansvar.

Problembild:

Förra året fick Fårön en ny bro, som förbättrade vattenflödet utefter hela sundet. Men flödet är inte så starkt att det kan rå på konsekvenserna av den uppgrundning på ö-sidan som bildades under den gamla bron drygt 50-åriga existens. Redan i samband med att byggandet av den gamla Fåröbron planerades påtalades de befärade riskerna med en "vägbanksbro" med enbart en smal öppning mot fastlandssidan. Uppgrundningen på ö-sidan har tyvärr gått mycket fort. Där det tidigare var fast botten når leran upp till knähöjd på en vuxen person. Vi har tyvärr inte ännu sett tecken på att det förbättrade vattenflödet påverkar uppgrundningen på något positivt sätt. Att vassproblemet snarare ökat har vi märkt genom att det kommer stora flytande vassöar på vårarna och fastnar utefter stränderna.

Blir vassproblemet för stort längs stränderna är risken stor att enskilda individer löser sina egna vassproblem, exempelvis genom att ta ner vassen men låta den ligga kvar i vattnet vilket bidrar till övergödning. Det innebär en rejäl grogrund för snabbväxande vassruggar där den gamla vassen fastnar (se bilaga). I täta vassbestånd blir det dygt, brist på syre, och det blir svårare för fiskar och andra djur att leva där (källa: Naturskyddsföreningen).

Fårösundet – ett kulturhistoriskt intresse

Fårösundet har kulturhistoriskt intresse. Det är en gammal farled till Luleå. Utefter Fårösundet, vid den populära badplatsen, men lite i skymundan, finns ett minnesmärke, en mast och en bom, som minner om Fårösundets betydelse för båttrafiken till Luleå, förr i tiden. Det borde följas upp, tycker vi.

Piteå kommun har i många år informerat medborgare och besökare om Piteås historia genom alla skyltar som berättar om stadens historia. Det gör staden mycket trivsamt, sprider en stark känsla av stolthet över staden. "Det är hit man kommer när man kommer hem". Vi hoppas att Fårön och Fårösundet också får tillhöra den omtanken och stoltheten, och att omsorgen om Fårösundets farbarhet fortsätter. En informationsskylt över Fårösundets historia borde placeras både på bron och vid masten vid badplatsen.

Den nya bron blev mycket fin och ger fin utsikt över sundet. Många människor stannar gärna för att fotografera. Bron har blivit en slags mötesplats där man kan se fågellivet vår och höst och även njuta av de vackra solnedgångarna.

Fårösundet – en allt smalare farled

Men farleden i sundet blir allt smalare, vassen breder ut sig på ö-sidan, och därmed går uppgrundningen snabbare. Se bilagan. Vi som tillbringat alla våra somrar på Fårön, över 70 år, vet hur snabbt uppgrundningen har gått. Jag själv har seglat och kryssat i Fårösundet så sent som på 1990-talet. Vår lilla segelbåt kunde även ligga på svaj utanför vår fastighet, Fårön 2:40. Idag är det helt omöjligt. Idag har uppgrundningen även satt stopp för att ro ut med en liten jolle från stranden, för de fastigheter som inte tidigare antingen muddrat eller på annat sätt för egen hand kunnat begränsa uppgrundningen och vassruggarnas utbredning.

Vi är säkra på att samma insats med vassklippning på ö-sidan skulle minska vassproblemen och göra Fårösundet ståttligt igen. Och sjöfåglarna har fortfarande många häckningsplatser utefter Fårösundet att tillgå.

Medborgarförslaget

Med vårt medborgarförslag hoppas vi att Piteå Kommun tar upp vassklippningen igen, nu på ö-sidan. Vi hoppas också att Fårösundets kulturhistoriska betydelse som farled till Luleå uppmärksammas genom en informationsskylt på den nya bron samt vid minnesmärket vid badplatsen.

Vi önskar att de allt större vassruggarna utefter ö-sidan i sundet hålls i schack så att vattenflödet utefter båda stränderna underlättas och att Fårösundet fortsättningsvis får bli en pålitlig sjöväg ut i skärgården.

Piteå 2022-02-28

Sundets vattenförening gm



Fåröns vattenförening:

Fårön:

Fårön 2


Fårön 2

Fårön 2

Fårön 2

Övriga fastigheter utefter Fårösundet:

Fårön



På våren. Stora vassruggar kommer flytande och fastnar vid stranden, och bildar en kraftig grogrund för ny vass. Utanför Fårön 2:40



På sommaren, sedan vassen tagit över. Utanför Fårön 2:40



§ 41

Medborgarförslag - Vassröjning i Fårösundet

Diariennr 22KFN33

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden återremitterar ärendet till förvaltningen.

Ärendebeskrivning

Det har inkommit ett medborgarförslag om vassklippning i Fårösundet på Ö-sidan. Som argument lyfts att Piteå kommun röjer vass på fastlandssidan och att det även behöver röjas på Ö-sidan. Även den Kulturhistoriska betydelsen med Piteås gamla farled i kombination med den nya bron över Fårösundet lyfts som argument.

Problem med utbredning av vass är stort och det finns behov på många områden att röja vass. Vassröjning går dock under Strandskyddet och det krävs tillstånd då naturlig vattenvegetation fyller ett viktigt syfte för växt- och djurlivet. Den är en förutsättning för en rik biologisk mångfald. Vegetationen kan tjäna som lek- och uppväxtområden för fisk, skydd för fåglar, insekter m m. Den kan också fungera som filter för att rena tillrinnande vatten från partiklar och näringsämnen.

Piteå kommun röjer vass regelbundet inom ett antal områden där alla har ett specifikt syfte kopplat till bad och friluftsliv. Syftet är att tillgängliggöra området för många som passerar eller besöker. Syftet med vassklippningen på fastlandssidan vid Fårösundet är att bibehålla badstranden samt att öppna upp mot vattnet för alla som nyttjar G/C-vägen. I dagsläget finns inte några planer på att lägga till fler områden.

Beslutsunderlag

- Kommunfullmäktiges beslut §60 KF Medborgarförslag - Vassröjning i Fårösundet
- Medborgarförslag - Vassröjning i Fårösundet

Paragrafen är justerad

§152

**Medborgarförslag -
Sopkorgar vid
Porsnässkolan**

22KS594



Förslaget i korthet

Sopkorg i anslutning till ingångarna på Porsnässkolan, eller på skolgården

Beskriv och motivera ditt förslag

Under hösten har det varit mycket nedskräpning runt ingångarna till Porsnässkolan. Eleverna på högstadiet går ofta till ICA på rasterna för att köpa godis/läsk/chips och slänger sedan skräpet på marken innan de går in på skolan igen. Det skulle vara bra med sopkorgar i anslutning till antingen entrén eller på skolgården i närheten av högstadiets entré.

Instruktioner

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempelvis förskola och skola.

Vad kan ett medborgarförslag inte handla om?

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t.ex. beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att det ska kunna tas upp till behandling ska det

- vara skriftligt
- vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska undertecknas av en eller flera kommuninvånare
- vara märkt "Medborgarförslag"
- innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta ställning till
- inte handla om mer än en sak per förslag

§153

**Medborgarförslag -
Förbättring
Backenlekparken**

22KS636


Hej! Här kommer ett medborgarförslag
av Trädgårdens förskola avd Kreativa 4-6år
Vi hade blivit så glada om vi fick svar
av er.


Trädgårdens förskola
Kolmilavägen 4, 94148 Piteå

HELDOM
BOM BESTÄM-
MER. VI HAR FÖR
2 LAG PÅVAD VI VI
LL HA I BACKE LEK-
ARKE N. EN POOL
EN 2 MOOTHIE AF FÄR
DÄCKUNG
STUDUNG
VI VILL GÅRN AHAETT
S VAR AVER / AV DIREKTIVA



Klätterjäg






█, däckgunga


Däckgungan






Pappa Snigel

Linbana



Snigel






Luftballong
"och så åker
man linbana
i en luftballong"



Limbana



Däckgunga som
finns i Luleå, den
snurrar runt

